

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3	מערכות וציוד				
3.07	ניקוז				
3.07.02	קווי מים קרים וחמים-צינורות פלדה מגולוונים				
3.07.02.20	צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' עם עם עטיפה חיצונית				
3.07.02.20.0210	צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "3/4, לרבות ספחים	מ'	5.00	143.00	715.00
3.07.02.20.0220	צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "1, לרבות ספחים	מ'	7.00	179.00	1,253.00
3.07.02.20.0221	חריג - בור חלחול עשוי מצינור "8 ומכסה ללא תחתית כולל חצץ, עומק לפי התכנית.	מ"א	10.00	200.00	2,000.00
3.07.02.20.0222	חריג - התחברות צינור ניקוז לבור חלחול.	קומפ	2.00	200.00	400.00
3.07.08	מערכת נקזים ואיוורור בבניין				
3.07.08.10	צינורות למערכת נקזים				
3.07.08.10.0300	צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים	מ'	10.00	115.00	1,150.00
3.07.08.10.0310	צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מ'	20.00	128.00	2,560.00
3.15	מתקני מיזוג אוויר				
3.15.01	פרק א' - מבנה				
3.15.52	חדרי קירור				
3.15.52.10	מעטפת חדר קירור (-18°C) - מלוחות טרומיים מבודדים				
3.15.52.10.0140	קירות תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פלב"מ 304L (נירוסטה), בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 25 מ"ר	קומפ	1.00	63,360.00	63,360.00
3.15.52.10.0141	חריג - תוספת לנ"ל עבור 5 מ"ר נוספים	קומפ	1.00	10,000.00	10,000.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.15.52.10.0800	דלת כנף במידות 90/190 ס"מ בעובי 150 מ"מ מבודדת על ידי פוליאורטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L (נירוסטה), לרבות ידית עשויה פלב"מ 304L, מנעול אינטגרלי בתוך הידית, אטם היקפי, גוף חימום לכל היקף משקוף הדלת וסף הדלת	קומפ	1.00	9,790.00	9,790.00
3.15.52.10.0801	חריג - תוספת לנ"ל עבור רוחב של 100 ס"מ.	קומפ	1.00	2,000.00	2,000.00
3.15.52.20	מעטפת חדר קירור (+4°C) - מלוחות טרומיים מבודדים				
3.15.52.20.0120	קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאורטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פח פלב"מ 304L (נירוסטה), בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 15 מ"ר	קומפ	1.00	36,470.00	36,470.00
3.15.52.20.0800	דלת במידות 90/190 ס"מ בעובי 100 מ"מ מבודדת על ידי פוליאורטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, לרבות ידית עשויה פלב"מ 304L (נירוסטה), מנעול אינטגרלי בתוך הידית, אטם היקפי, גוף חימום לכל היקף משקוף הדלת וסף הדלת	קומפ	1.00	10,100.00	10,100.00
3.15.52.20.0801	חריג - גופי תאורה פלורסנטיים אטומים לטמפ' נמוכה עם משנק אלקטרוני, בתי תאורה אטומים עשויים מפוליקרבונט, רמת אטימות IP65 לחדר בשטח 25 מ"ר.	קומפ	1.00	15,000.00	15,000.00
3.15.52.20.0802	חריג - תוספת לנ"ל עבור 5 מ"ר נוספים.	קומפ	1.00	3,000.00	3,000.00
3.15.52.20.0803	חריג - גופי תאורה פלורסנטיים אטומים לטמפ' נמוכה עם משנק אלקטרוני, בתי תאורה אטומים עשויים מפוליקרבונט, רמת אטימות IP65 לחדר בשטח 12 מ"ר.	קומפ	1.00	5,500.00	5,500.00
3.15.56	מערכות קירור לחדרי קירור				
3.15.56.02	פרק ב' - מערכות מכניות וחשמל				
3.15.56.10	מערכת קירור לחדרי קירור (-18°C)				
3.15.56.10.0030	מערכת קירור לחדר קירור (-18°C) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך מושלמת על כל אביזרים, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 15 מ"ר	קומפ	2.00	41,350.00	82,700.00
3.15.56.10.0031	חריג - תוספת לנ"ל עבור 5 מ"ר נוספים.	קומפ	2.00	8,000.00	16,000.00
3.15.56.10.0032	חריג - תוספת לסעיף 0030 עבור הפשרת תרמובנק או משאבת חום (אופציה).	קומפ	2.00	5,000.00	10,000.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.15.56.20	מערכת קירור לחדרי קירור (+4°C)				
3.15.56.20.0020	מערכת קירור לחדר קירור (+4°C) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 10 מ"ר	קומפ	1.00	32,500.00	32,500.00
3.15.56.20.0021	חריג - תוספת של 2 מ"ר לנ"ל.	קומפ	1.00	5,000.00	5,000.00
3.15.56.20.0022	חריג - כל מערכת החשמל עבור שתי מערכות הקירור של המקפיא כולל לוח אינסטלציה וכל ההשלמות.	קומפ	1.00	10,000.00	10,000.00
3.15.56.20.0023	חריג - כנ"ל עבור המבואה.	קומפ	1.00	7,000.00	7,000.00

סה"כ ל 5886.13/92

סה"כ ל 5886.13/92	
326,498.00	3 מערכות וציוד
326,498.00	סה"כ עלות
58,769.64	מע"מ בשיעור 18%
385,267.64	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרייקט

מאשר כתב הכמויות