

# גרין אפל ג. א. בע"מ

**עבור: מוריה אילוז - בית חולים זיו**

**הנדון: הצעת מחיר עבור התקנת 5 דלדות הדף משולבות דלתות אש בבית חולים זיו**

תאריך: 17-3-26

מוריה שלום.

בהתאם לבקשתך והסבר שלך לעבודה, להלן פירוט ההצעה שלנו :

מס'	תיאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
1	תכנון קונסטרוקטיבי עבור התקנת 5 דלתות הדף מוסדיות בפתחים קיימים שכוללים דלתות אלומיניום נגד אש כולל שילוב התקנת הדלתות הקיימים במשקוף הפלדה של דלת ההדף החדשה המתוכננת כולל פיקוח עליון עך הביצוע	קומ"פ	1.00	28000.00	28000.00
2	פירוק דלתות האלומיניום הקיימים כולל שמירתם להתקנה חוזרת, פירוק חיפויים על קירות במידת הצורך ובקטעים שיש בהם אבן כולל החזרתם בסוף העבודה, פירוק אביזרים ומוצרים שונים שנמצאים בתוואי העבודה כולל החזרתם, ביצוע כיסוי ניילון מסביב לאיזור העבודה על מנת למנוע אבק משאר האזורים, הרחבת הפתחים הקיימים לדלתות ע"י ניסור קירות הבטון בהתאם למידות הנדרשות (הניסור יבוצע בחתיכות קטנות של 50/50 ס"מ על מנת שיהיה אפשר להרים ולהוציא אותם בעגלה קטנה) כולל פינוי הגושים, טיפול מידי בזמן הניסור במים העודפים מהניסור ומניעת הצפת שטחים גדולים בבית החולים, ביצוע קוצים ועוגנים ליציקת בטון בין הקיר הקיים למשקופים, התקנה וחיזוק כולל טפסנות למשקופי הפלדה החדש, יציקת בטון מסביב למשקופים, תיקוני טייח וצבע מסביב למשקופים, התקנת דלתות ההדף, התקנה חוזרת לדלתות אלומיניום כולל התאמת התקנה, השלמות ונקיון כללי	קומ"פ	1.00	150000.00	150000.00
3	אספקה והתקנת 3 דלתות הדף מוסדית ברוב 2 מ' וגובה עד 3 מ' בקומת המרתף של מבנה האשפוז ובהתאם לדרישות הבטחון ופיקוד העורף כולל אספקת אישור בדיקה ואישור תקינות	יח	3.00	144000.00	432000.00
4	אספקה והתקנת דלת כנ"ל במבנה רדיותרפיה אך במידות רוב 1.80 מ'	יח	1.00	140000.00	140000.00
5	אספקה והתקנת דלת הדף הזזה מוסדית ברוב 3.9 מ' עבור כניסה ראשית למכון תא לחץ קומת קרקע ובהתאם לדרישות הבטחון ופיקוד העורף כולל אישור בדיקה ואישור תקינות	יח	1.00	237000.00	237000.00
	<b>סה"כ לפני מע"מ</b>				<b>987000.00</b>
	<b>מע"מ 18%</b>				<b>177660.00</b>
	<b>סה"כ כולל מע"מ</b>				<b>1164660.00</b>

**הערות:**

ההצעה היא מוערכת בהתאם לנתונים הראשוניים שנתקבלו ללא בדיקה לגבי הדרישות המדויקות.

שינויים ועבודות נוספות מעבר לפירוט בהצעה יתמחורו בהתאם.  
בזמן הביצוע על צוות בית החולים לפנות חולים ומאושפדים מאיזו העבודה

לידיעתכם, בזמן ביצוע הניסורים יהיה רעש חזק ממסור הבטון, באחריות צוות בית החולים לפעול בהתאם  
משך ביצוע: הערכה עד 3 חודשים (מותנה בזמן אספקת הדלתות בתקופה הנוכחית) במידה והדלתות יהיו  
מוכנות לפני אז יותקנו בהתאם.

תנאי תשלום: בסיום העבודה שוטף + 15 ימים.

תערוף ההתקנה:

- 1- שלוש דלתות הדף משולבות דלתות אש ע"פ תקן קומת מרתף מבנה אשפוז - צפי כחודש עד חודשיים
- 2- דלת הדף קומת מרתף מבנה רדיותרפיה.
- 3- דלת הדף הזזה מתחם תא לחץ קומת קרקע

בכבוד

חסאן אבו גבל

מנהל ביצוע

505369285