

מכרז

מרכז רפואי ברזילי - פינוי אשפה פניאומטי

15/03/2016

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<u>פרק 17 מערכת פניאומטית לפינוי אשפה ומצנחות לפינוי כביסה</u>					
<u>תת פרק 17.1 מערכת פניאומטית לפינוי אשפה</u>					
17.1.001	הספקה, תכנון והתקנה של מערכת פיקוד ראשית ומערכת פנאומטית לפינוי אשפה GRAVITY TO VACUUM, המטפלת ב-15 טון אשפה ביממה כנ"ל עם כל החומרים והחלקים כולל הובלה הרכבה במקום וכן כולל את כל החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות הכל כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות (24 חודשים).	קומפ'	1.00		
17.1.002	הספקה והתקנת מפוחים כפי שמתואר.	יח'	2.00		
17.1.003	הספקה והתקנת מערכת סינון אוויר כפי שמתואר.	קומפ'	1.00		
17.1.004	הספקה והתקנת מצנחת (שוט) 400 מ"מ בבנין המרכזי באגף הצפוני, מפלב"ם 304 בעובי דופן של 2.0 מ"מ לפחות כפי שמתואר.	יח'	1.00		
17.1.005	כנ"ל עבור האגף הדרומי של הבנין המרכזי.	יח'	1.00		
17.1.006	כנ"ל עבור אגף חדרי הניתוח.	יח'	1.00		
17.1.007	עמדת שילוח מפלב"ם 304 בעובי מינימלי של 3.0 מ"מ כפי שמתואר (עבור כל הקומות בשלושת האגפים).	יח'	13.00		
17.1.008	צינור מפלב"ם 304 בעובי 3.0 מ"מ לפחות כפי שמתואר.	מטר	450.00		
17.1.009	מעבר אב"כ.	יח'	2.00		
17.1.010	מפצל אשפה.	יח'	1.00		
17.1.011	הפעלת עמדות השילוח באמצעות קורא כרטיסי קרבה מגנטיים/ קודן כפי שמתואר (עבור כל עמדות השילוח בכל הקומות ובכל האגפים).	קומפ'	1.00		
17.1.012	הספקה והתקנת מחשב בקרה מרכזי, משני ומדפסת כפי שמתואר.	קומפ'	1.00		

להעברה בתת פרק 17.1

15/03/2016

דף מס': 002

מרכז רפואי ברזילי - פינוי אשפה פניאומטי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
17.1.013	הספקה והתקנת מדחס אוויר כולל מיכל וכל הדרוש להפעלת המערכת קומפלט.	יח'	1.00		
17.1.014	הספקה והתקנה של בידוד אקוסטי עבור הצנרת כפי שמתואר.	מטר	450.00		
17.1.015	הספקה והתקנת מערכת חיטוי כפי שמתואר.	קומפ'	1.00		
17.1.016	הספקה והתקנה של דחסנית אשפה 8 ממ"ק עם מהפך צד, יכולת קליטה עילית, מערכת זיהוי כמות הפסולת במכולה, הפעלה ידנית ומעצור חירום.	קומפ'	2.00		
סה"כ 17.1 מערכת פניאומטית לפינוי אשפה					
<u>תת פרק 17.2 מערכת פינוי כביסה</u>					
17.2.001	הספקה והתקנת מצנחת (שוט) 600 מ"מ בבנין המרכזי באגף הצפוני, מפלב"ם 304 בעובי דופן של 2.0 מ"מ לפחות כפי שמתואר.	קומפ'	1.00		
17.2.002	כנ"ל עבור האגף הדרומי של הבנין המרכזי.	קומפ'	1.00		
17.2.003	כנ"ל עבור אגף חדרי הניתוח.	קומפ'	1.00		
17.2.004	עמדת שילוח מפלב"ם 304 בעובי מינימלי של 3.0 מ"מ כפי שמתואר (עבור כל הקומות בשלושת האגפים).	יח'	13.00		
17.2.005	הפעלת עמדות השילוח באמצעות קורא כרטיסי קרבה מגנטיים/קודן כפי שמתואר (עבור כל עמדות השילוח בכל הקומות ובכל האגפים).	קומפ'	1.00		
סה"כ 17.2 מערכת פינוי כביסה					
<u>תת פרק 17.3 חלופות שונות</u>					
17.3.001	מחיר עבור התקנת צנרת מפלדת קרבון בתעלות כפי שמתואר.	מטר	100.00		
17.3.002	מחיר עבור הספקה והתקנה תחנה רצפתית בתחנה התחתונה (מפלס -7.75) כולל צנרת (עד 10 מ"א), מפצלים, קשתות וכל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה.	קומפ'	1.00		
להעברה בתת פרק 17.3					

15/03/2016

דף מס': 003

מרכז רפואי ברזילי - פינוי אשפה פניאומטי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
17.3.003	תוספת מחיר עבור צינור מפלב"ם 316 בעובי 3.0 מ"מ במקום פלב"ם 304.	מטר	450.00		לא לסיכום
17.3.004	תוספת עבור הגנת המערכת וצביעה לתנאי סביבה מלוחה כפי שמתואר.	קומפ'	1.00		
סה"כ 17.3 חלופות שונות					
<u>תת פרק 17.4 שרות לאחר תקופת האחריות</u>					
17.4.001	מחיר שרות "רגיל" לאחר תקופת אחריות עבור המערכת הפניאומטית לפינוי האשפה. (אופציה למזמין עד 5 שנים)	שנה	5.00		
17.4.002	שרות כנ"ל אבל עם עבודה וחלקי חילוף. (אופציה למזמין עד 5 שנים)	שנה	5.00		
מודגש בזאת שחזרה השרות ייחתם בין בית החולים לקבלן ישירות.					
סה"כ 17.4 שרות לאחר תקופת האחריות					
סה"כ 17 מערכת פניאומטית לפינוי אשפה ומצנחות לפינוי כביסה					

מכרז (ריכוז)

15/03/2016

דף מס': 004

מרכז רפואי ברזילי - פינוי אשפה פניאומטי

סה"כ	
	פרק 17 מערכת פניאומטית לפינוי אשפה ומצנחות לפינוי כביסה תת פרק 17.1 מערכת פניאומטית לפינוי אשפה תת פרק 17.2 מערכת פינוי כביסה תת פרק 17.3 חלופות שונות תת פרק 17.4 שרות לאחר תקופת האחריות סה"כ 17 מערכת פניאומטית לפינוי אשפה ומצנחות לפינוי כביסה

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן