

מכרז

24/11/2016

דף מס': 001

גידור בית החולים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|-------------------------------|--|-------|----------|------------|------|
| פרק 01 עפר | | | | | |
| תת פרק 01.1 עבודות עפר | | | | | |
| | חישוף שטח לצורך הגעה אל תוואי הגדר המתוכנן ו/או דרכים זמניות יחולו במלואם על הקבלן ולא ימדדו ו/או ישולמו. | | | | |
| 01.1.010 | ניקוי וחישוף השטח בציר התוואי המיועד ברוחב 2 מטר כולל חפירה/חציבה ויישור המפלס + - 20 ס"מ, סילוק אבנים, מכשולים, פינוי/גיזום שיחים עד גמר מושלם. | מטר | 400.00 | | |
| 01.1.020 | מילוי אדמה חולית עם הידוק בהצפת מים במרווח שבין קיר תמך קיים לגבול בית החולים. | מ"ק | 160.00 | | |
| 01.1.030 | חפירה או חציבה מקומית, בכל סוג קרקע או סלע ליסוד עובר | מ"ק | 1,000.00 | | |
| סה"כ 01.1 עבודות עפר | | | | | |
| סה"כ 01 עפר | | | | | |

24/11/2016

דף מס': 002

גידור בית החולים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|-------------------------|---|-------|----------|------------|------|
| פרק 02 בטון | | | | | |
| תת פרק 02.1 בטון | | | | | |
| 02.1.010 | יציקת חגורת בטון ע"ג קיר קיים במידות 30/30 ס"מ עם זיון פלדה 4 קוטר 12 וחישוקים בקוטר 8 כל 20 ס"מ. | מטר | 350.00 | | |
| 02.1.020 | קוצים בקוטר 12 מ"מ עם דבק אפוקסי בקיר קיים מוחדרים לעומק של 100 מ"מ לפחות. | יח' | 3,200.00 | | |
| 02.1.030 | תכנון וביצוע של חגורה או קיר תמך מבטון מזויין גמר גלוי. המדידה לפי מ"ק כוללת גם את הזיון לפי תכנון של קונסטרוקטור מטעם הקבלן. | מ"ק | 150.00 | | |
| 02.1.040 | תפרי התפשטות בקירות התמך, כל 25 מטר מקלקר בעובי 2 ס"מ ומוטות מיתדים בקוטר 25 מ"מ כל 30 ס"מ. | מטר | 80.00 | | |
| סה"כ 02.1 בטון | | | | | |
| סה"כ 02 בטון | | | | | |

24/11/2016

דף מס': 003

גידור בית החולים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|-------|--------|------------|------|
| פרק 28 פירוקים ועבודות הכנה שונות | | | | | |
| תת פרק 28.1 פירוקים ושונות | | | | | |
| 28.1.010 | פירוק גדר מעל קיר בנוי קיים מכל סוג שהוא כולל גם גיזום השיחים והעצים ופינוי פסולת ואדמה לאורך התוואי המיועד עד הכנת השטח באופן מושלם להתקנת גדר חדשה. | מטר | 600.00 | | |
| 28.1.020 | פירוק גדר או שערים או אחר מותקנים בקרקע כולל ביסוס וכל האלמנטים עד נקיון מושל של השטח לרבות גם השלמת קרקע, פילוס וגירוף. | מטר | 400.00 | | |
| 28.1.030 | מתיחה, פילוס וחיזוק עמוד חשמל/טלפון קיים מעץ: מתיחה זמנית ופילוס לכיוון המדרכה הציבורית באמצעות כבלים ועיגון בקרקע. התקנת עמוד תומך אלכסוני מפלדה מנגד ושחרור המתיחה. כולל עיגון התמיכה בקרקע ביסוד בטון וחיבור קבוע לעמוד העץ הקיים. | קומפ' | 1.00 | | |
| 28.1.040 | קידוח בקוטר 4" בגדר בטון או אבן קיימת לעומק של 250 מ"מ. הכנה להתקנה של פלטות עיגון ו/או פרופילים ראשיים של הגדר החדשה. | יח' | 100.00 | | |
| 28.1.050 | פועל פשוט או מקצועי מכל הסוגים | ש"ע | 50.00 | | |
| 28.1.060 | מחפרון כף אחורית או יאה אופני | ש"ע | 30.00 | | |
| סה"כ 28.1 פירוקים ושונות | | | | | |
| סה"כ 28 פירוקים ועבודות הכנה שונות | | | | | |

24/11/2016

דף מס': 004

גידור בית החולים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---------------------------|---|-------|----------|------------|------|
| פרק 41 פיתוח נופי | | | | | |
| תת פרק 41.1 גידור | | | | | |
| | התחברות הגדר לאלמנטים קיימים בשטח כגון שערים, עמודים וכו'. כולל גם תיקוני צבע עד גמר מושלם, תחשב ככלולה במחיר הגדר ולא תשולם בתוספת. כל אלמנטי הפלדה בפרויקט מגולבנים חרושתית וצבועים חרושתית בתנור. תשומת לב הקבלן לאחריות המורחבת ואישור מעבדה מוסמכת לצבע. בירור גבול המגרש הסטטוטורי ברשויות השונות ומדידה וסימון התוואי יחולו על הקבלן במלואם, יחשבו ככלולים במחיר הגדר ולא ישולמו כתוספת. | | | | |
| 41.1.010 | פלטות פלדה מגולבנת 100/100/8 עם מוטות עיגון בקוטר 14 מ"מ באורך 30 ס"מ עם כיפוף קצה. | יח' | 300.00 | | |
| 41.1.020 | גדר פלדה בטחונת בגובה כולל 3.2 מטר מעל אלמנט בטון תחתון חדש או קיים. עם 2 קרניים בחלק העליון מנוגדות בכיוונים (קרן עליונה כפולה) באורך 60 ס"מ עפ"י המפרט הטכני המיוחד חוטי תיל בקרן. | מטר | 1,000.00 | | |
| 41.1.030 | תוספת עבור סליל חוט תיל דוקרני "תלתלית" בקוטר 60 ס"מ במרחק פסיעות של 10 ס"מ, מתוח מעל הקרן הכפולה בגדר הבטחונת. | מטר | 1,000.00 | | |
| 41.1.040 | שער פשפש 100/220 ס"מ עפ"י ההגדרות שבמפרט המיוחד | יח' | 3.00 | | |
| 41.1.050 | התקנה של גדר רשת פלדה ע"ג שער נגרר קיים ע"מ למנוע את הטיפוס עליו. הגדר מחוט פלדה מגולבן בקוטר 4 מ"מ צבוע בגוון השער ומחוברת אליו במחברים ייעודיים או ריתוך. העבודה כוללת צביעה מחדש של כנפי שער הפלדה הקיים עד גמר מושלם. | מ"ר | 14.00 | | |
| סה"כ 41.1 גידור | | | | | |
| סה"כ 41 פיתוח נופי | | | | | |

24/11/2016

דף מס': 005

גידור בית החולים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|--|-------|----------|------------|------|
| פרק 43 תשתיות חשמל, תקשורת ומתנ"מ | | | | | |
| תת פרק 43.1 חפירות ושוחות | | | | | |
| 43.1.050 | שוחת מעבר בקרקע עגולה בקוטר 80 ס"מ בעומק 80 ס"מ כולל תקרה יצוקה לעומס 25 טון ומכסה עגול בקוטר 60 ס"מ. כולל חפירת הבור עבורה הידוק, קידוחים עבור הצנרת דיפון וחיבור הצנרת. | יח' | 10.00 | | |
| 43.1.110 | צינור שרשורי מחוזק דגם י.ק.ע בקוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה בקוטר 6 מ"מ. הצינור בתוך חגורת/קיר הגדר, בקרקע ו/או בכל מקום נדרש כולל גם את החדירה אל תאי המעבר ללא תוספת תשלום. | מטר | 2,250.00 | | |
| 43.1.120 | חפירה \ חציבה של בור ויציקת יסוד לעמוד תאורה/מצלמות בגובה 6 עד 8 מטר במידות 80x60x60 ס"מ כולל מסבך וברגי יסוד, הארקות יסוד ופס מגולוון 40X4 מרוחק ועולה עד למפלס 100 ס"מ מעל פני הקרקע. | יח' | 30.00 | | |
| 43.1.130 | כנ"ל אך יסוד בטון לעמוד תאורה/מצלמות 10 מטר במידות כלליות 80X80X120 ס"מ. | יח' | 10.00 | | |
| 43.1.140 | כנ"ל אך יסוד בטון לעמוד תאורה/מצלמות 4 מטר במידות כלליות 50X50X60 ס"מ | יח' | 10.00 | | |
| 43.1.150 | חיבור צינור חדש לתא תת קרקעי קיים, צינור מכל סוג בקוטר עד 100 מ"מ (חשמל או תקשורת) כולל עבודה בתוך התא, חציבת פתח בדופן התא, הכנסת הצנרת לתא, אטימה עם מלט סביב הצנרת וסגירת הפתח, כולל ניקוי התא בגמר ביצוע קומפלט. | קומפ' | 12.00 | | |
| סה"כ 43.1 חפירות ושוחות | | | | | |
| סה"כ 43 תשתיות חשמל, תקשורת ומתנ"מ | | | | | |

מכרז (ריכוז)

24/11/2016

דף מס': 006

גידור בית החולים

| | |
|------|---|
| סה"כ | |
| | פרק 01 עפר תת פרק 01.1 עבודות עפר סה"כ 01 עפר |
| | פרק 02 בטון תת פרק 02.1 בטון סה"כ 02 בטון |
| | פרק 28 פירוקים ועבודות הכנה שונות תת פרק 28.1 פירוקים ושונות סה"כ 28 פירוקים ועבודות הכנה שונות |
| | פרק 41 פיתוח נופי תת פרק 41.1 גידור סה"כ 41 פיתוח נופי |
| | פרק 43 תשתיות חשמל, תקשורת ומתנ"מ תת פרק 43.1 חפירות ושוחות סה"כ 43 תשתיות חשמל, תקשורת ומתנ"מ |

| | |
|------|----------------|
| סה"כ | |
| | סה"כ כללי |
| | 17% מע"מ |
| | סה"כ כולל מע"מ |

תאריך

שם, חתימה וחתימת הקבלן