

י"ז אלול תשע"ו
20 ספטמבר 2016

אל:
משחתפי המכרז שבנדון

א.ג.ג.,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100035749
"הקמה של גשרון מדידה מעל נחל חנינים"

להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	שאלה מהכנס		האם צריך לפנות אדמה ופסולת בנין?	כן, כמפורט במסמכי המכרז נספח א' הצעת מחיר פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.1 חפירה.
				הבהרה חשובה: במסמכי המכרז שפורסמו הושמטה טבלה פרק 2 בהצעת המחיר. הצעת המחיר תוקנה והיא מצ"ב ומפורסמת באתר רשות המים ובאתר מינהל הרכש הממשלתי.

בברכה,

ועדת מכרזים

17/05/2016
דף מס': 003

גשרון נחל תנינים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 02.1 עבודות בטון יצוק באתר					
סוג הבטון ב-40 אלא אם צוין אחרת					
02.1.010	יסודות במידים בשטחי חתך שונים כמפורט בתוכניות	מ"ק	8.00		
02.1.020	קירות מסד מבטון בעוביים שונים לרבות מגרעות וקישום פימת	מ"ק	2.50		
02.1.030	רצפת בטון בעובי 20 ס"מ יצוקה על גבי יריעת פוליאתילן	מ"ר	15.00		
02.1.040	יריעת פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ תחת רצפת הבטון	מ"ר	15.00		
02.1.050	מוטות פלדה עגולים ומאלעים בכל הקטרים והאורכים ורשתות פלדה מרוחקות לדין הבטונים	טון	0.50		
02.1.060	קלקר בעובי 2 ס"מ ובגובה 20 ס"מ בהיקף קיר הבטון	מטר	4.00		
02.1.070	סמכי נאופרן משוריין במידות 20/20/6 מודבקים בדבק מגע לבטון	יח'	2.00		
סה"כ 02.1 עבודות בטון יצוק באתר					
סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר					