

דוח אומדן

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

מרת"א

שם היזם: מרת"א

שם מנהל הפרויקט: מרת"א - אגף בינוי

מספר הזמנה :

אסמכתא :

תאריך : 29/01/2013

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

מרת"א

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר אומדן	סה"כ אומדן
-----------	------	------------	------	------------	------------

מבנה 01

פרק 30 - מקבעים

					<p>הערה: דרישות כלליות: 1. קבלן הריהוט אחראי למידות ועליו לקחת מידות סופיות בשטח במקום התקנת הרהוט. בכל מקרה של אי התאמה בין התכניות ובין מקום התקנת הרהוט יפנה הקבלן למפקח. 2. על הקבלן לתאם עם הקבלנים האחרים את כל ההכנות הדרושות, בריהוט המורכב, לשילוב המעברים ופתחים בכל צורה (מלבניים, עגולים וכו') הנדרשים להתקנת מערכות חשמל, תקשורת, אינסטלציה, מיזוג אויר. לרבות ביצוע פתחים להתקנת כלים ואביזרים, חורים, מעברים, סגירת והתקנת אביזרי גימור. 3. מבנה כל הפריטים מלוחות נגרים (סנדויץ) 18 מ"מ עם פורמאיקה מודבקת בשני הצדדים. למעט אם נדרש אחרת. מדפים פנימיים כני"ל, בכמות ממוצעת של מדף אחד לכל 30 ס"מ גובה. גב הארונות דיקט 6 מ"מ עם ציפוי פורמאיקה. דלתות - M.D.F. מצופה פורמאיקה משני הצדדים וקנטים. 4. הפורמאיקות יהיו תוצרת מקור הפורמאיקה או ש"ע מאושר. הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל. המחירים הנקובים בלוח המחירים מבוססים על פורמאיקה שמחירה במחירון מקור הפורמאיקה שבתוקף, לאחר הנחה 25%, עד 100 ש"ח ללוח (122X244 ס"מ) בגימור טאפ. ללוחות יקרים יותר תשולם תוספת המבוססת על הפרש המחירים במחירון. 5. הפרזול יהיה מתוצרת בלום או גראס או ש"ע מאושר. על הקבלן להציג סוגי הפרזול לאישור האדריכל לפני הביצוע. הצירים נסתרים דגם "קליפ" תוצרת "בלום", 2 או 3 לכנף לפי התוכנית. למגירות מסילות טלסקופיות, תוצרת "בלום" או ש"ע. כל המנעולים מתוצרת ארמסטרונג מסטר 3 עד 8 (לפי דרישת בית החולים). ידיות לארונות ומגירות כדגם ארקילביץ 964 גודל 8 בגמר ניקל מט או ש"ע מאושר. 6. זיגוג לדלתות - מחוסמת 6 מ"מ עובי, שקוף. 7. קנטים - P.V.C. בעובי 2 מ"מ או פורמאיקה או מסוג פוסט-פורמינג לפי בחירת האדריכל. 8. טרספה - בכל מקום שרשום טרספה הכוונה לתוצרת טרספה או שווה ערך מאושר. 9. אופני מדידה - במדידת הרהוט (לצרכי תשלום) לא יכללו הלבשות, סגירת מרווחים, הגבהה ("צוקל") שמחירם כלול במחירי המקבעים.</p>
--	--	--	--	--	--

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

מרת"א

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר אומדן	סה"כ אומדן
	(המשך מעמוד קודם) 10. הקבלן יביא בחשבון את הנ"ל במחירי היחידה השונים, בהתאמה. המידות המצויינות בתאורי הסעיפים השונים בכתב הכמויות הינם מידות ממוצעות וכל סטיה עד 10% לא תהווה עילה לתוספת או הפחתה כלשהי.				
תת פרק 01 - מקבעים חדשים					
30.01.010	אספקה והתקנת ארון תחתון / ארון מטבח תחתון. גובה כ - 90 ס"מ ועומק כ - 60 ס"מ, כולל דלתות ומדפים עפ"י הצורך, לרבות כיסוי הכנה להתקנת משטח עליון שיסופק ע"י אחרים. הארון מורכב על רגליות מתכוונות עם פנל המתחבר עם קליפסים, או הגבהה (צוקל) בגובה כ - 10 ס"מ	מ"א	1	1,500.00	1,500.00
30.01.011	תוספת לארון בגין ביצוע מדפים נשלפים על גבי מסילות טלסקופיות. המדידה בגין מדף עם 2 מסילות	יח'	1	100.00	100.00
30.01.020	אספקה והתקנת ארון עליון. גובה ללא הגבלה ועומק כ - 40 ס"מ, כולל דלתות ומדפים עפ"י הצורך.	מ"א	1	1,100.00	1,100.00
30.01.021	תוספת לארון עבור דלתות זכוכית במקום דלתות אטומות, לרבות פירזול מתאים.	מ"ר	1	500.00	500.00
30.01.022	תוספת לזיגוג עבור ביצוע צריבה ו/או התזת חול עד קבלת גוון "חלבי".	מ"ר	1	100.00	100.00
30.01.023	תוספת מחיר לארון עליון עבור הפרש עומק מ-40 ס"מ לכ-60 ס"מ	מ"א	1	250.00	250.00
30.01.030	אספקה והתקנת משטח מצופה פורמאיקה ברוחב כ - 70 ס"מ, מונח על ארון תחתון, כולל הגבהות בגובה 15 ס"מ. עובי המשטח 35 מ"מ.	מ"א	1	480.00	480.00
30.01.040	אספקה והתקנת משטח מצופה פורמאיקה ברוחב כ - 70 ס"מ מעוגן לקיר כולל קונזולות לייצוב וחיזוק המשטח עשויות מפרופיל 40/40 מ"מ מגולוונים ומעוגנים לקיר בעוגנים עפ"י הנחיות האדריכל (לפחות כל 70 ס"מ). עובי המשטח 35 מ"מ.	מ"א	1	600.00	600.00
30.01.050	אספקה והתקנת משטח טרספה ברוחב כ - 80 ס"מ, מונח על ארון תחתון, כולל הגבהות מטרספה בגובה 15 ס"מ. עובי המשטח 18 מ"מ.	מ"א	1	1,180.00	1,180.00

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

9020

מרת"א

29/01/2013

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר אומדן	סה"כ אומדן
30.01.060	אספקה והתקנת משטח טרספה ברוחב כ - 70 ס"מ מעוגן לקיר כולל קונזולות לייצוב וחיזוק המשטח עשויות מפרופיל 40/40 מ"מ מגולוונים ומעוגנים לקיר בעוגנים עפ"י הנחיות האדריכל (לפחות כל 70 ס"מ). עובי המשטח 18 מ"מ.	מ"א	1	1,280.00	1,280.00
30.01.070	אספקה והתקנת שולחן עשוי משטח עבודה מטרספה בעובי 20 מ"מ בגובה עד 90 ס"מ ובעומק עד 80 ס"מ. על רגלי מתכת צבועות בתנור בכמות מספקת עד לקבלת יציבות מלאה של המשטח.	מ"א	1	1,300.00	1,300.00
30.01.071	תוספת למשטח עבודה עבור גב טרספה בעובי 20 מ"מ על הקיר בגובה כ - 10 ס"מ.	מ"א	1	130.00	130.00
30.01.072	תוספת לני"ל עבור כל 10 ס"מ נוספים.	מ"א	1	100.00	100.00
30.01.073	תוספת לשולחן או משטח עבודה עבור מדף תחתון נשלף למקלדת או לשימוש אחר.	יח'	1	150.00	150.00
30.01.074	תוספת עבור מגירה בעומק כ - 60 ס"מ, רוחב כ - 50 ס"מ וגובה חזית כ - 15 ס"מ עשויה מעץ סנדוויץ + פורמאיקה טאפ. המגירה כוללת מסילה סטנדרטית וסגירה מצדדיה עפ"י הצורך.	יח'	1	200.00	200.00
30.01.075	תוספת בגין ביצוע מסילות טלסקופיות במקום סטנדרטיות עבור מגירות	יח'	1	70.00	70.00
30.01.076	תוספת עבור מנעול למגירה או דלת.	יח'	1	70.00	70.00
30.01.077	תוספת למשטח או דלפק עבור ביצוע קנט מעץ בקו ישר או מעוגל, בעובי המשטח ובעומק כ - 3 ס"מ.	מ"א	1	90.00	90.00
30.01.080	אספקה והתקנת ארגזת מגירות ניידת, עד 5 מגירות, על גלגלים ברוחב כ - 60 ס"מ, עומק כ - 60 ס"מ. כולל אפשרות נעילה למגירות.	יח'	1	900.00	900.00
30.01.090 (המשך בעמוד הבא)	אספקה והתקנת דלפק נגרות ישר, בגובה כ - 75 ס"מ והגבהה חזיתית בגובה כ - 105 ס"מ. עומק הדלפק כ - 90 ס"מ. עומק הגבהה חזיתית כ - 35 ס"מ. מחיר הדלפק כולל כיסוי עליון כהכנה להתקנת משטח, כל החיזוקים הנדרשים, הדפנות, התאמות לצנרת חשמל, תקשורת, מע' מתח נמוך, כולל רוזטות להעברת הכבלים, כולל דלתות להסתרת	מ"א	1	1,900.00	1,900.00

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

מרת"א

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר אומדן	סה"כ אומדן
	(המשך מעמוד קודם) הצגרת מתחת לגובה המשטח וכל הנדרש להשלמת הדלפק עפ"י הנחיות האדריכל, כולל תאום עם קבלני המערכות.				
30.01.091	תוספת לני"ל עבור ביצוע דלפק בקו מעוגל.	מ"א	1	300.00	300.00
30.01.092	תוספת לדלפק בגין אספקה והתקנת משטח עבודה מצופה פורמיקה	מ"א	1	480.00	480.00
30.01.100	אספקה והתקנת ארון קיר עם מדפים פתוחים מצופה פורמאיקה, כולל דפנות צד בגובה 210 ס"מ, עומק כ - 40 ס"מ.	מ"ר	1	1,050.00	1,050.00
30.01.101	תוספת לארון קיר עבור הפרש עומק מעל 40 ס"מ ועד 60 ס"מ	מ"ר	1	250.00	250.00
30.01.102	תוספת לארון קיר בגין דלתות אטומות מצופות פורמאיקה. רוחב הדלת כ - 45 ס"מ.	מ"ר	1	100.00	100.00
30.01.103	תוספת לארון קיר בגין דלתות זכוכית. רוחב הדלת כ - 45 ס"מ, לרבות פירזול מתאים.	מ"ר	1	550.00	550.00
30.01.110	אספקה והתקנת פנל עשוי לביד בעובי 18 מ"מ מחופה בפורמיקה, לכיסוי פנקולים בנישות בגובה כ - 70 ס"מ, חלק עליון קבוע, כולל כל ההתאמות, פתיחת פתחים לגרילים. הפנל התחנות מתחבר למשקוף עם קליפסים המאפשרים פתיחה למתן גישה לטיפול בפנקול.	מ"א	1	600.00	600.00
30.01.111	אספקה והתקנת פנל כני"ל אך עם שתי דלתות תחתונות על צירים.	מ"א	1	750.00	750.00
30.01.120	אספקה והתקנת פס הגנה על הקיר עשוי לוח פוסט-פורמינג ברוחב 15 ס"מ. חיבור עם ברגים מוסתרים.	מ"א	1	120.00	120.00
30.01.121	אספקה והתקנה פס הגנה כני"ל, אך ברוחב 30 ס"מ.	מ"א	1	180.00	180.00
16,380.00					

סה"כ תת פרק 01 - מקבעים חדשים

תת פרק 02 - מקבעים מפרוק והרכבה מחדש

	הערה:				
	1. כל עבודות הפירוק יבוצעו באופן זהיר שיאפשר התקנה מחדש.				
	2. פינוי מקבעים מפרוק יבוצע כדלקמן:				
	2.1. מקבעים המיועדים לסילוק,				

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר אומדן	סה"כ אומדן
	<p>1. המשך מעמוד (קודם)</p> <p>2.2 מקבעים להרכבה מחדש יועברו לאחסנה בשטח ביה"ח למקום שירה המפקח.</p> <p>3. הרכבה חוזרת - כוללת העברת המקבע ממקום החסנתו בשטח ביה"ח למקום המיועד להתקנתו.</p> <p>4. כל העבודות כוללות תאום עם קבלנים אחרים.</p>				
30.02.010	פרוק ופינוי ארון תחתון / ארון מטבח תחתון, כולל משטח עליון מעץ (באם קיים).	מ"א	1	260.00	260.00
30.02.011	פרוק משטח עליון לארון מטבח העשוי שיש/קוריאן/נירוסטה (למעט משטח מעץ).	מ"א	1	200.00	200.00
30.02.020	פרוק ופינוי ארון עליון	מ"א	1	240.00	240.00
30.02.030	פרוק ארון קיר עם או בלי דלתות	מ"א	1	300.00	300.00
30.02.040	פרוק ופינוי של דלפק קיים.	מ"א	1	360.00	360.00
30.02.050	הרכבה חוזרת של ארון תחתון מפרוק, כולל כל ההשלמות וההתאמות הנדרשות והעברה ממקום איחסון בביה"ח.	מ"א	1	400.00	400.00
30.02.060	הרכבה חוזרת של ארון עליון מפרוק, כולל כל ההשלמות וההתאמות הנדרשות והעברה ממקום איחסון בביה"ח.	מ"א	1	350.00	350.00
30.02.070	הרכבה חוזרת של ארון קיר מפירוק כולל כל ההתאמות וההשלמות הנדרשות והעברה ממקום איחסון בביה"ח.	מ"א	1	350.00	350.00
30.02.080	הרכבה חוזרת של דלפק מפרוק, כולל כל ההתאמות וההשלמות הנדרשות והעברה ממקום איחסון בביה"ח.	מ"א	1	500.00	500.00
2,960.00	סה"כ תת פרק 02 - מקבעים מפרוק והרכבה מחדש				
תת פרק 03 - עבודות ביומיות					
30.03.010	יום עבודה של נגר מומחה לביצוע עבודות נגרות ו/או תיקוני נגרות. המחיר לשי"ע נטו בפועל באתר המזמין וכולל כל הוצאות העסקתו של הנגר.	שי"ע	1	75.00	75.00
עבודות מקבעים שוטפות - 2013					

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

מרת"א

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר אומדן	סה"כ אומדן
30.03.020	כני"ל אך עוזר לנגר	ש"ע	1	60.00	60.00
סה"כ תת פרק 03 - עבודות ביומיות					135.00
סה"כ פרק 30 - מקבעים					19,475.00
סה"כ מבנה 01					19,475.00

עבודות מקבעים שוטפות - 2013

דף ריכוז מחירים כללי: עבודות מקבעים שוטפות - 2013

מחיר	שם מבנה
19,475.00	מבנה 01.....העברה מדף : 7
19,475.00	סה"כ
3,310.75	מע"מ 17 %
22,785.75	סה"כ

שם :

חתימה :

תאריך : 29/01/2013

לפי : חודש : בנקודות :
