

דוח כתב כמויות

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

בנין איכילוב קומה 2

שם היזם: מרת"א

שם מנהל הפרויקט: לזר טיטנשניידר

מספר הזמנה :

אסמכתא :

תאריך : 17/06/2013

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי
 בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01 מבנה					
פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 02.01 - עבודות בטון					
01.02.01.010	חגורות עוברות מבטון ב-200 ברוחב 10 ס"מ ובגובה 20 ס"מ	מ"א	50		
01.02.01.030	חגורות עוברות מעל חלונות וגם ע"ג קירות בעובי 20 ס"מ ובגובה 30 ס"מ	מ"א	15		
01.02.01.040	חגורות אנכיות בקירות בעובי 10 ס"מ בחתך מלבני בקצה מחיצות . שטרבות לא ימדדו.	מ"א	10		
01.02.01.100	תקרת בטון בעובי 12 ס"מ לסגירת פירים קימים כולל סיתות 5 ס"מ מ"ר	מ"ר	3		
01.02.01.180	.מוטות פלדה מצולעים בכל הקוטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	0.2		
01.02.01.270	תיקון בטונים פגועים שסותתו או שסובלים מקורוזיה כולל השכבות הבאות: ניקוי כל חלקי הבטון הרופף, ניקוי הזיון במברשת פלדה, מריחת הזיון בחומר מסוג סיקא ארמתק 110, תיקון הבטון עד לשחזור החתך המקורי ע"י מריחות חומר מסוג סיקא רפ. המדידה תהיה לפי כמות החומר מסוג סיקא רפ במשקל 25 ק"ג כל אחד. כמות החומר בתערו בת יהיה לפי הוראות היצרן. כל שק של "סיקא רפ" ימדד כיחידה.	יח'	10		
01.02.01.280	קידוח בטון ע"י מקדח יהלום בקוטר עד 3 אינץ' ובעובי בטון עד 25 ס"מ	יח'	10		
01.02.01.290	קידוח בטון ע"י מקדח יהלום בקוטר מעל 3 אינץ' ועד 8 אינץ' ובעובי בטון עד 25 ס"מ	יח'	5		
01.02.01.300	תוספת למחיר הקידוחים הנ"ל עבור בטון בעובי מעל 25 ס"מ ועד 40 ס"מ	יח'	15		
01.02.01.320	רולקות מבטון במידות 6/6 ס"מ בגנות ובחדרים רטובים	מ"א	60		

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי
בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.02.01.350	קידוח והכנסת קוצים לבטון קיים עם דבק אפוקסי ובקוטר עד 16 מ"מ. קוטר הקידוח גדול ב-2 מ"מ מקוטר המוט. עומק הקידוח 10 ס"מ	יח'	100		
01.02.01.360	קידוח והכנסת קוצים בדפיקה בקוטר עד 12 מ"מ כולל קידוח	יח'	100		
סה"כ תת פרק 02.01 - עבודות בטון					
סה"כ פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר					
פרק 04 - עבודות בניה					
תת פרק 04.01 - כללי					
01.04.01.010	קירות בניה מבלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ	מ"ר	140		
01.04.01.011	קירות בניה מבלוקי איטונג בעובי 20 ס"מ כולל בניה בשטחים קטנים לסגירת פתחי חלונות חוץ קיימים.	מ"ר	35		
סה"כ תת פרק 04.01 - כללי					
סה"כ פרק 04 - עבודות בניה					
פרק 05 - עבודות איטום					
תת פרק 05.01 - עבודות איטום					
01.05.01.010	איטום חדרים רטובים ע"י כיסוי כל הצנרת ברצפה בבטון ומריחת סיקא טופ סיל 107 בשתי שכבות כולל עליה של 30 ס"מ ע"ג הקירות.	מ"ר	40		
01.05.01.020	איטום מעברי כבלים וצנרת נגד אש בשיטת "FLAMRO" תוצרת "אקטיב" באישור יועץ הבטיחות. המדידה לפי אלמנט מטופל של עד 0.25 מ"ר כולל טיפול בצנרת באורך של לפחותאמי מכל צד של האטימה.	יח'	10		
01.05.01.030	איטום מעברי כבלים וצנרת כולל איטום לוחות חשמל בשיטת "FLAMRO" תוצרת אקטיב באישור יועץ הבטיחות. המדידה לפי אלמנט מטופל בשטח של 0.26-0.5 מ"ר כולל טיפולאנרת באורך 1 מ' לכל צד של האטימה.	יח'	5		
01.05.01.040	איטום מעברי כבלים וצנרת כולל איטום לוחות חשמל בשיטת "FLAMRO" תוצרת אקטיב באישור יועץ הבטיחות. המדידה לפי אלמנט מטופל בשטח של 1-0.5 מ"ר כולל טיפול בצראבאורך 1 מ' לכל צד של האטימה.	יח'	5		
מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי					

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי
בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
סה"כ תת פרק 05.01 - עבודות איטום					
סה"כ פרק 05 - עבודות איטום					
פרק 06 - עבודות נגרות ומסגרות					
תת פרק 06.01 - רשימת דלתות נגרות					
הערה:					
המחיר כולל את כל המופיע ברשימות האדריכלית ובמפרטים . המחיר כולל משקופי נירוסטה 316 וביטונם או חיבורם לקיר גבס.					
01.06.01.002	דלת במידות 105/210 ס"מ לפי דגם נד/105	יח'	12		
01.06.01.003	דלת במידות 120/210 ס"מ לפי דגם נד/120	יח'	1		
01.06.01.005	דלת במידות 105/210 ס"מ לפי דגם נד/105P	יח'	9		
01.06.01.006	דלת במידות 80/210 ס"מ לפי דגם נד/80T	יח'	3		
01.06.01.007	דלת במידות 80/210 ס"מ לפי דגם נד/80P	יח'	1		
01.06.01.008	דלת במידות 80/210 ס"מ לפי דגם נד/80PH	יח'	1		
01.06.01.009	דלת במידות 150/210 ס"מ לפי דגם נד/א50	יח'	1		
01.06.01.010	דלת במידות 387/250 ס"מ לפי דגם נד/387	יח'	1		
סה"כ תת פרק 06.01 - רשימת דלתות נגרות					
תת פרק 06.02 - רשימת מסגרות					
הערה:					
המחיר כולל את כל המופיע ברשימות האדריכלית ובמפרטים . המחיר כולל גם ביטון וקביעת האלמנטים.					
01.06.02.002	ארון אינסטלציה במידות 20/210 ס"מ לפי דגם א/20	יח'	7		
01.06.02.003	ארון תקשורת במידות 120/210 ס"מ לפי דגם א/120	יח'	1		
מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי					

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי
בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.06.02.004	ארון חשמל ובקרה במידות 100/210 ס"מ לפי דגם א/100	יח'	1		
01.06.02.007	ארון חשמל במידות 140/210 ס"מ לפי דגם א/140	יח'	1		
01.06.02.009	ארון הידרנט במידות 90/210 ס"מ לפי דגם א/90G	יח'	1		
01.06.02.010	ארון חשמל במידות 200/210 ס"מ לפי דגם א/200	יח'	1		

סה"כ תת פרק 06.02 - רשימת מסגרות

תת פרק 06.04 - רשימת אביזרים

01.06.04.020	מראה 60/60 ס"מ עם מסגרת ניקל ומדף ניקל מס' GESSA 7191-60-09 ע"י הומלי	יח'	14		
01.06.04.040	סבוכיה לסבון נוזלי מהכיוור דגם B-822 גוון ניקל או נירוסטה תוצרת בובריק	יח'	14		
01.06.04.050	מתקן למגבות ניר תוצרת JOFEL דגם MOD Z800 מנירוסטה ע"י הומלי	יח'	14		
01.06.04.070	קולב בודד לתליה מנירוסטה דגם 2801-09 של הומלי	יח'	20		
01.06.04.110	מתקן לניר טואלט GESSA + מתקן לניר רזרבי יחיד דגם 5128-09, ע"י הומלי 145-09	יח'	5		
01.06.04.140	CONTINU PHS MINI A.F מטהר אויר קטן קבוע לבן מסוג	יח'	8		

סה"כ תת פרק 06.04 - רשימת אביזרים

תת פרק 06.05 - רשימת דלתות אש

הערה:					
המחיר כולל את כל המופיע ברשימות האדריכל ובמפרטים. המחיר כולל ביטון המשקוף או חיבורו לקיר גבס.					
01.06.05.002	דלת אש במידות 100/210 ס"מ לפי דגם דא 100	יח'	1		
01.06.05.003	דלת אש במידות 110/210 ס"מ לפי דגם דא ST100	יח'	1		

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.06.05.004	דלת אש דו כנפית במידות 180/210 ס"מ לפי דגם דא 180	יח'	1		
סה"כ תת פרק 06.05 - רשימת דלתות אש					
סה"כ פרק 06 - עבודות נגרות ומסגרות					
פרק 09 - עבודות טיח					
תת פרק 09.01 - כללי					
01.09.01.010	טיח פנים ותיקוני טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים כולל שליכת על קירות ותקרות ישנים או חדשים בשטחים קטנים או גדולים כולל התזת מלט לפני הטיח	מ"ר	500		
01.09.01.020	חיזוק מקצועות בזויתני רשת מגולוונת מצופים פ'ו.ס'. בגובה 2.5 מ' , אנכי או אופקי .	יח'	80		
01.09.01.060	. סתימת חריצי צנרת בקירות בטיט צמנט ללא רשת	מ"א	30		
01.09.01.070	.שכבת הרבצת בטון בלבד עם דבק בי גי בונד מתחת לחיפוי קרמיקה מ"ר בפנים הבנין באזורים רטובים	מ"ר	160		
01.09.01.080	סתימת חריצי צנרת בקירות עם רשת אקספנדד	מ"א	30		
סה"כ תת פרק 09.01 - כללי					
סה"כ פרק 09 - עבודות טיח					
פרק 10 - עבודות ריצוף					
תת פרק 10.01 - כלל					
	הערה:				
	המחיר כולל מילוי חול מיוצב לפי תקן ישראלי. מחיר הריצוף כוללים את הרובה וכוללים עמידה בתקן נגד החלקה .				
01.10.01.002	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 60/60 ס"מ מדגם STONE WASH גוון טיטניום	מ"ר	60		
01.10.01.003	שיפולים מסוג הריצוף הנ"ל במידות 60/10 ס"מ	מ"א	35		
01.10.01.004	ריצוף מסוג גרניט פורצלן במידות 60/60 ס"מ מדגם STONE WASH גוון BONE	מ"ר	340		

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי
בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.10.01.005	שיפולים מסוג הריצוף הנ"ל במידות 60/10 ס"מ	מ"א	380		
01.10.01.006	ריצוף מסוג גרניט פורצלן במידות 60/30 ס"מ מדגם STONE WASH גוון STEEL	מ"ר	25		
01.10.01.007	שיפולים מדגם ריצוף STEEL במידות 30/7 ס"מ	מ"א	33		
01.10.01.008	חיפוי אריחי גרניט פורצלן במידות 60/30 ס"מ מדגם DESIGN EVOLUTION מאט לפי בחיר ספק אלפקס. גוון לפי בחירת האדריכל.	מ"ר	200		
01.10.01.009	ריצוף מסוג גרניט פורצלן במידות 30/30 ס"מ מדגם PIETRA GRIGIA גוון PIASENTINA	מ"ר	80		
01.10.01.010	מאחז יד מדגם HR9 של פאנל פרויקטים. גובה עליון 90 ס"מ	מ"א	16		
01.10.01.200	מגיני קיר מפיו. סי ברוחב 20 ס"מ תוצרת IPC דגם WALL 160 GAURD עם תותב אלומיניום. גוון לפי אדריכל	מ"א	150		
01.10.01.231	מגן פינה מפיו. ר.י. סי. IPC על פרופיל עם תותב אלומיניום בגובה עד 2.40 מ' לפי דגם P	יח'	50		
01.10.01.232	מגן פינה מנירוסטה לפי פרט S	יח'	12		
01.10.01.241	פרופיל אלומיניום תוצרת "קרליין" CERFIX כגמר עליון או פינה לחיפוי קירות גוון לפי אדריכל RA/6	מ"א	25		
01.10.01.261	פס אלומיניום במידות 4/40 מ"מ בהפרדות בין ריצופים וספים	מ"א	10		
01.10.01.323	חיפוי קיר בלוח PVC פלאופק אנטי בקטריאלי של חברת פלרם מותקן מעל פאנל הריצוף הנמדד לחוד. גוון לפי אדריכל כולל פרטי קצה בכל היקף החיפוי לפי פרטי האדריכל והספק.	מ"ר	320		
01.10.01.334	חיפוי קיר מיוחד בלוחות MDF המתאים לנדרש בתקן 921 למבנה הנוכחי בגמר פורמיקה משולב עם נירוסטה הכלולה במחיר לפי הקיים במגדל קרדיולוגיה (בנין סמי עופר). המחיר כולל עיבודים למסביב לפתחים, גליפים הכל עד קבלת חיפוי מושלם.	מ"ר	80		

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי
בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.10.01.344	חיפוי קירות בזכוכית מודפסת לפי הקיים בלובי בנין סמי עופר .	מ"ר	21		
סה"כ תת פרק 10.01 - כלל					
סה"כ פרק 10 - עבודות ריצוף					
פרק 11 - עבודות צבע					
תת פרק 11.01 - כללי					
01.11.01.030	צבע אקרילי סופרקריל על קירות או תקרות, מטויחים או גבס, כולל מ"ר	מ"ר	1000		
01.11.01.070	צביעה מחדש של משקופי דלתות מפח מגולוון או שחור כולל ניקוי צבע ישן, שתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע סופי פוליאור	יח'	3		
סה"כ תת פרק 11.01 - כללי					
סה"כ פרק 11 - עבודות צבע					
פרק 12 - עבודות אלומיניום					
תת פרק 12.01 - כללי					
	הערה:				
	המחיר כולל את כל המופיע ברשימות האדריכלית ובמפרטים לרבות גם משקופים עיוורים.				
01.12.01.002	חלון במידות 110/105 ס"מ לפי דגם 1n	יח'	1		
01.12.01.003	דלת במידות 115/210 ס"מ לפי דגם 2ד	יח'	1		
01.12.01.004	חלון במידות 150/190 ס"מ לפי דגם 2n-A	יח'	12		
01.12.01.006	חלון במידות 150/190 ס"מ לפי דגם 2n-B	יח'	2		
01.12.01.008	חלון במידות 150/240 ס"מ לפי דגם 3n-B	יח'	15		
01.12.01.010	ויטרינה במידות 186/602 ס"מ לפי דגם 4n-A	יח'	1		
01.12.01.011	דלת הזזה במידות 125/210 ס"מ לפי דגם 1ד	יח'	2		
מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי					

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.12.01.012	דלת זכוכית למקלחת במידות 80/210 ס"מ לפי דגם 4ד	יח'	3		
סה"כ תת פרק 12.01 - כללי					
סה"כ פרק 12 - עבודות אלומיניום					
פרק 19 - מסגרות חרש					
תת פרק 19.01 - כללי					
01.19.01.010	קונסטרוקצית פלדה לעבודות קטנות מפרופילי R.H.S או פרופילי I L, או U. כולל כל הברגים והריתוכים והשטוחים הדרושים וכולל חיבור לבנין ע"י ברגים "כימיים". כוק הפיגומים הדרושים. גיליון וצביעה נמדדים לחוד. המחיר כולל צבע יסוד.	טון	1		
01.19.01.020	תוספת למחיר הפלדה עבור גיליון חם בעובי 80 מיקרון. הגיליון יבוצע בחלקים הגדולים ככל שניתן או לפי הוראות המפקח.	טון	1		
סה"כ תת פרק 19.01 - כללי					
סה"כ פרק 19 - מסגרות חרש					
פרק 22 - אלמנטים מתועשים					
תת פרק 22.01 - כלל					
01.22.01.010	מחיצה זמנית להפרדת איזור העבודה עשוי כמחיצת גבס עם קרום אחד מצד אחד. המחיר כולל גם פרוק וסילוק המחיצה.	מ"ר	30		
01.22.01.020	תוספת למחיצה זמנית עבור כיסוי המחיצה ביריעת פוליאטילן לאטימה נגד אבק	מ"ר	30		
01.22.01.040	מחיצות גבס קרום כפול מכל צד ברוחב כללי 12 ס"מ.	מ"ר	500		
01.22.01.050	תוספת מחיר למחיצות גבס עבור שכבת צמר זכוכית "2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק	מ"ר	800		
01.22.01.070	תוספת למחיר המחיצות עבור פלטה אחת של גבס ירוק (עמיד במים) מ"ר בכל עובי במקום פלטה אחת של גבס רגיל.	מ"ר	40		
01.22.01.080	תוספת למחיר המחיצות עבור גבס מסוג טיפוס X (מוגן אש) בעובי 16.5 מ"מ כל פלטה במקום גבס רגיל. המדידה כל 4 השכבות במדידה אחת.	מ"ר	45		
מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי					

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי
בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.22.01.090	ציפוי גבס קרום יחיד על קיר בניה או בטון. כולל קונסטרוקציה או אומגות.	מ"ר	250		
01.22.01.100	תוספת עבור פלטה שניה לציפוי הקירות	מ"ר	250		
01.22.01.120	קרניזים מגבס בצורת ר או ח . הגבס משלשה צדדים. רוחב תחתון לפי תוכנית. הקרניזים בתקרת הקומה כהפרדות בין שטחי תקרה אקוסטית. המדידה לפי פריסת הגבס.	מ"ר	250		
01.22.01.150	תקרה אקוסטית מסוג אקופון SONET ADVANTAGE במידות 60/60 ס"מ כולל Z+L.	מ"ר	180		
01.22.01.190	תקרת מגשי פח לא מחוררים ברוחב 30 ס"מ צבועים בתנור.	מ"ר	70		
01.22.01.213	עטיפת גבס ע"ג תעלות מיזוג אויר כולל קונסטרוקציה, שכבת גבס אחת וצמר זכוכית 5 ס"מ במשקל 24 קג/מ"ק	מ"ר	20		
01.22.01.220	תקרת מגשי פח רוחב 60 ס"מ עם חירור מיקרו ומדגם 205 של חברת SAS ע"י י.ש. רתמ בע"מ עובי פח 0.6 מ"מ מכופף 4 פאות פרופילי קצה כולל HOOK ON כולל גיזה שחורה וספוג אקוסטי .	מ"ר	47		

סה"כ תת פרק 22.01 - כלל

סה"כ פרק 22 - אלמנטים מתועשים

פרק 23 - עבודות פרוק והריסה ושונות

תת פרק 23.01 - עבודות פרוק והריסה ושונות

הערה:					
					המחיר כולל פינוי הפסולת מהאתר למקום שפך מורשה ולכל מרחק
01.23.01.010	הריסת קירות בניה בעובי 10 ס"מ כולל חגורות וחיתוך הזיון	מ"ר	450		
01.23.01.020	הריסת קירות בניה פנימיים בעובי 20 או 15 ס"מ כולל חגורות וחיתוך הזיון	מ"ר	50		
01.23.01.030	חציבת פתחים בשטח מעל 0.30 מ"ר ועד 2.0 מ"ר במחיצות בנויות ומטוייחות בעובי 10 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח	יח'	10		

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי
בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.23.01.040	כנ"ל, אך בקירות בעובי 20 ס"מ	יח'	5		
01.23.01.060	פרוק ריצוף כולל הפנלים וסילוק מילוי החול עד 15 ס"מ.	מ"ר	500		
01.23.01.070	פרוק פנלים	מ"א	200		
01.23.01.080	פרוק תקרה אקוסטית או גבס	מ"ר	500		
01.23.01.110	פרוק דלתות בכל גודל מקיר גבס כולל משקוף וכנף במדידה משותפת	יח'	3		
01.23.01.120	כנ"ל, אך מקיר מבלוקי בטון	יח'	20		
01.23.01.150	פרוק חלונות אלומיניום בכל גודל כולל משקוף	יח'	40		
01.23.01.170	פרוק ארונות קבועים	יח'	5		
01.23.01.180	פרוק משטחים	יח'	2		
01.23.01.190	פרוק מדפים קיר ואביזרים שונים	יח'	30		
01.23.01.200	פרוק דלפקים	יח'	1		
01.23.01.220	קילוף טיח מקיר עד גילוי פני הקיר. טיח חוץ או פנים	מ"ר	150		
01.23.01.280	הריסת אינטרסולים בטון	מ"ר	20		
01.23.01.300	קילוף חרסינה או קרמיקה מקיר כולל הטיט	מ"ר	100		
01.23.01.301	חציבת פתחים למעבר תעלות בקורות בטון תחתונה בעובי 20 ס"מ	מ"ר	1		

סה"כ תת פרק 23.01 - עבודות פרוק והריסה ושונות

סה"כ פרק 23 - עבודות פרוק והריסה ושונות

פרק 60 - עבודות ביומית

תת פרק 60.01 - כללי

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

6173

17/06/2013

בנין איכילוב קומה 2

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חווה	סה"כ חווה
01.60.01.010	עבודת פועל פשוט ועוזר מכל סוג . המחיר ליום עבודה של 8 ש"ע	י"ע	20		
01.60.01.020	עבודת פועל מקצועי מכל סוג . המחיר ליום עבודה של 8 ש"ע	י"ע	20		
סה"כ תת פרק 60.01 - כללי					
סה"כ פרק 60 - עבודות ביומית					

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי
בנין איכילוב קומה 2

דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה 01

מחיר	שם פרק
	פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר.....העברה מדף: 3
	פרק 04 - עבודות בניה.....העברה מדף: 3
	פרק 05 - עבודות איטום.....העברה מדף: 4
	פרק 06 - עבודות נגרות ומסגרות.....העברה מדף: 6
	פרק 09 - עבודות טיח.....העברה מדף: 6
	פרק 10 - עבודות ריצוף.....העברה מדף: 8
	פרק 11 - עבודות צבע.....העברה מדף: 8
	פרק 12 - עבודות אלומיניום.....העברה מדף: 9
	פרק 19 - מסגרות חרש.....העברה מדף: 9
	פרק 22 - אלמנטים מתועשים.....העברה מדף: 10
	פרק 23 - עבודות פרוק והריסה ושונות.....העברה מדף: 11
	פרק 60 - עבודות ביומית.....העברה מדף: 12
	סה"כ מבנה 01

מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

דף ריכוז מחירים כללי: מרפאה ראומאולוגית - צד מזרחי

שם מבנה	מחיר
מבנה 01.....	העברה מדף: 13
סה"כ	
מע"מ 18 %	
סה"כ	

שם קבלן:

חתימה:

תאריך:

לפי: חודש: בנקודות:
