

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683385 פקס: 03-9683795

תאריך: 9.11.2014

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 32/2014

נושא: חידוש בתי צמיחה (מדה"צ 380,353,328 , הגנה"צ 34-35-36,294,293)

מועד אחרון להגשת הצעות: 24.11.2014 (עד השעה 12:00)

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
 ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
<u>בנספח מס' 13 כתבי כמויות:</u> <u>פרק 08 = עבודות חשמל</u> <u>פרק 60 = עבודות ברגי</u> <u>המציע מחוייב לרשום את המחירים לפרקים האמורים לעיל בהצעתו ולסכמם בדף ריכוז כללי!</u> (וזאת בניגוד לאמור במסמכי המכרז נספח מס' 12 מפרט טכני מיוחד לגבי כל חממה בסעיף הכללי בתחילת כל עמוד בשורה שלישית "פרק עבודות חשמל ורגי-יש לפרט את מחירי היחידה אך לא לסכמם בטבלת הסיכום"). <u>הבהרה: כפי שמצויין במכרז רכישת המצויין בפרקים אילו הינו אופציונאלי,</u> המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לרכוש כלל את המצויין בפרקים אלה במסגרת מכרז זה, או שלרכוש רק את כולם/חלקם, הכל בהתאם לשיקול דעתו של המזמין, לרבות, בין היתר, מגבלות תקציביות, וצרכים מחקריים. <u>שיטת שיקלול רכיב המחיר בדלהלן:</u> <u>96% יינתנו לכל הפרקים בכתבי הכמויות – נספח 13</u> <u>4% יינתנו לפרקים: 08 = עבודות חשמל ו 60 = עבודות ברגי.</u>	האם לסכם את המחירים בפרק עבודות חשמל? ופרק עבודות ברגי? המפורטים בכתבי הכמויות?	<u>נספח מס' 13</u> <u>כתבי כמויות</u> פרק 08 פרק 60
כל יחידות הצינור והמאוררים יהיו מופעלים ע"י לוח פיקוד עם בקר אלקטרוני רגש טמפרטורה טרמוסטט ושלושה קונטקטורים, מפסקים שלושה מצבים להפעלה מבוקרת טמפרטורה.	כל יחידות הצינור והמאוררים באיזה אופן הם יותקנו ויופעלו?	פרק 15 סעיפים: 15.1.010 15.1.020

פרק 19 סעיף: 19.4.010	בחממה 328 האם ניתן להשתמש בחלקי קונסטרוקציה קיימת?	כן. ניתן להשתמש בחלקי קונסטרוקציה קיימת לשנות ולהתאים לדרישות חדשות לפי התכניות.
פרק 19 סעיף: 19.4.040	בחממה 328 מה הכוונה להחזרת וילונות בדפנות?	הכוונה שהוילונות הקיימים מפורקים ממנגנון נוכחי של מנועים (הינע ע"י מנועים) לאחר חידוש השלד והמעטפת אספקה של וילונות חדשים (יריעות רב חוזק) והתקנה חזרה באותו האופן שהיה, על גבי מנועים קיימים – כולל כיוון של מיקרו סוויצ'ים (גבול תחתון/עליון).
שאלה בעניין חממה מס' 293	בחממה מס' 293 האם יש שרוולים מחוררים לפיזור אויר כמו שמופיע בחממה מס' 353?	כן. גם בחממה 293 יהיו שרוולים לפיזור אויר בקוטר 80 ס"מ מחוררים לכל אורך החממה. (17.90)
נספח 12 – כתב כמויות פרק 19 סעיף 19.4.080 (חממה 353)	חממה 353 – בכתב כמויות בסעיף 19.4.080 רשום חלון גג במידות 90/1700 ס"מ. האם האורך של החלון הוא 1700 ס"מ או 17,000 ס"מ?	בגג חממה 353 אכן יותקנו שני חלונות גג (במדרון שפונה למזרח) מידות כל חלון יהיו 90 ס"מ רוחב ו 17.00 מטר אורך כל אחד (אורך החממה 34.00 מטר).