


אדריכלות:


סלון בן נחמי אדריכלים



פרויקט:

השירות המבטאורולוגי  
 בית דגן

## Internal View



SCALE  
 1: 25

|  |  |        |      |            |          |        |         |     |          |       |
|--|--|--------|------|------------|----------|--------|---------|-----|----------|-------|
| מידות  | גובה   | 63 ס"מ | רוחב | 57..60 ס"מ | שולי קיר | 20 ס"מ | גמר חוץ | טיח | גמר פנים | טיח   |
| תאור   | חלון חלוי מטה (קיפ) חד אגפי נפתח כלפי פנים מדגם אקסטל u-11 (ROM-LINE) או שווה איכות (לפי ת"י 1068).  |        |      |            |          |        |         |     |          |       |
| פרטים  | אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיוע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות.<br>אטמי הויגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד.<br>הנעילה לאגף תבוצע בעזרת ידית נעילה סיבובית כדוגמת MANON 870.2 של חב' SAVO, או שוות איכות, הכוללת מערכת נעילה פנימית סמויה בחלל הפרופיל, משולבת במנגנוני העברת תנועה לנעילה היקפית ובמגביל פתיחה יבלתי פריק.   |        |      |            |          |        |         |     |          |       |
| משקוף  | כלא משקוף סמזי   |        |      |            |          |        |         |     |          |       |
| זיגוג  | זכוכית כפולה בעובי 24.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 5 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%.<br>פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי 9006 RAL, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2. |        |      |            |          |        |         |     |          |       |
| הערות  | האטימה תבוצע על ידי שימוש בסייליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיוע בלבד.<br>בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיוע בלבד.<br>ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.  |        |      |            |          |        |         |     |          |       |
| מיקום  | משרדים   |        |      |            |          |        |         |     |          |       |
| קומה   | מרתף   | --     | קרקע | --         | קומה א'  | --     | קומה ב' | --  | קומה ג'  | סוף פ |
| כמות   | --   | 6      | --   | --         | --       | --     | --      | 6   | --       | 6     |
| <div> <div> <p>מהדורה<br/>30.11.12</p> </div> <div> <p>לעיון</p> <p>למכרז</p> <p>לביצוע</p> </div> </div> <div> <p>על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.</p> </div> |  |        |      |            |          |        |         |     |          |       |
| רשימת אלומיניום  |  |        |      | AL - 18    |          |        |         |     |          |       |