

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מבנה 01 - כפר שאול - גריאטריה					
פרק 01.07 - מתקני תברואה					
תת פרק 01.07.01					
01.07.01.0010	התחברות להכנה לכיבוי אש קיימת בגמל מים.	יח'	1		
01.07.01.0020	שסתום מונע זרימה חוזרת מז"ח בקוטר 3" לפי מפרט.	יח'	1		
01.07.01.0030	שסתום ניתוק 3" לפי מפרט.	יח'	1		
01.07.01.0040	ברז כיבוי אש חיצוני בקוטר 3" לפי מפרט.	יח'	1		
01.07.01.0050	שסתום הסנקה לרכב כ"א 3" לפי מפרט.	יח'	1		
01.07.01.0060	צינור כיבוי אש פלדה מגולבן סקדיול 40 עם עטיפה חרושתית בשיחול APC-GAL בקוטר 3" כולל ספחים וכולל חפירה/חציבה לעומק עד 1 מטר.	מ"א	40		
01.07.01.0070	צינור כנ"ל מונח גלוי ללא חפירה.	מ"א	120		
01.07.01.0080	צינור כנ"ל אך בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	120		
01.07.01.0090	קידוח לירידת צינור כיבוי למבנה בגג קיים לרבות איטום לפי פרט בתכניות.	קומפלט	7		
01.07.01.0100	חיבור עמדת כיבוי אש קיימת לצינור חדש וניתוק צינור קיים בתקרה עם שסתום 2".	קומפלט	7		
01.07.01.0110	התקנת ברז ערבוב וויסות טמפ' לפי פרט 1 בתכניות, לרבות שסתומי ניתוק, אלחוזרים וכל המפורט במפרט.	קומפלט	19		

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
01.07.01.0120	החלפת סוללה קיימת לכיור לסוללה טרמוסטטית לפי מפרט.	קומפלט	16		
01.07.01.0130	מד חום להתקנה על צנרת קיימת.	קומפלט	3		
01.07.01.0140	תוספת בידוד ענבד או ש"ע מאושר בעובי דופן 1" לרבות עטיפת סרט בידוד מגן לצינור בקוטר (1", 3/4").	מ"א	110		
01.07.01.0150	תוספת בידוד ענבד או ש"ע מאושר בעובי דופן 1" לרבות עטיפת סרט בידוד מגן לצינור בקוטר (1-1/2"-2").	מ"א	110		
01.07.01.0160	ברז דיגום מאושר ע"י משרד הבריאות.	יח'	2		
01.07.01.0170	תוספת עבור פירוק תקרה והחזרת המצב לקדמותו בכל שטח המבנה לצורך הרצת צנרת חדשה והתקנת אבזרים ובכל שטח נדרש במחלקה.	קומפלט	1		
סה"כ תת פרק 01.07.01					

דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 01.07 - מתקני תברואה

מחיר		שם תת פרק
	העברה מדף : 2	תת פרק 01.07.01.....
		סה"כ פרק 01.07 - מתקני תברואה

3890

26/11/2014

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 01.08 - מתקן חשמל					
01.08.01.0010	הקצב לעבודות חשמל שונות	קומפלט	1		
סה"כ פרק 01.08 - מתקן חשמל					

34467

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 01.51 - עבודת אספלט ופיתוח שטח					
תת פרק 01.51.06 - הכנת שטחים.					
01.51.06.0010	ניסור אספלט במסור מכני לעומק הנידרש (עד 10 ס"מ).	מ"א	60		
01.51.06.0020	פירוק אבנים משתלבות וריצוף מחדש	מ"ר	50		
01.51.06.0030	מילוי תעלות ומעבר צנרת מים בקטעי אבני משתלבות ומעבר כבישים בבטון CLSM במקום מילוי חוזר למניעת שקיעות	מ"ק	20		
01.51.06.0040	פירוק אספלט קיים וביצוע אספלט חדש בעובי 6 ס"מ לרבות אימולסיה ביטומנית	מ"ר	30		
סה"כ תת פרק 01.51.06 - הכנת שטחים.					

דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 01.51 - עבודת אספלט ופיתוח שטח

מחיר		שם תת פרק
	5 : העברה מדף	תת פרק 01.51.06 - הכנת שטחים.....
		סה"כ פרק 01.51 - עבודת אספלט ופיתוח שטח

דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה 01 - כפר שאול - גריאטריה

שם פרק	מחיר
פרק 01.07 - מתקני תברואה.....העברה מדף: 3	
פרק 01.08 - מתקן חשמל.....העברה מדף: 4	
פרק 01.51 - עבודת אספלט ופיתוח שטח.....העברה מדף: 6	
סה"כ מבנה 01 - כפר שאול - גריאטריה	

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
-----------	------	------------	------	------------	------

מבנה 02 - כפר שאול - מטבח

פרק 02.07 - מתקני תברואה

תת פרק 02.07.01

02.07.01.0010	פירוק מערכת אגירה וחימום (דרך קיטור) קיימת וסילוק מהשטח לאזור מאושר.	קומפלט	1		
02.07.01.0020	משאבת חום לפי מפרט.	קומפלט	1		
02.07.01.0030	מיכל הסקה 500 ליטר מבודד לפי מפרט.	קומפלט	1		
02.07.01.0040	אוגר מים חמים 1000 ליטר מבודד לפי מפרט.	יח'	1		
02.07.01.0050	מחליף חום 50000 קקלי"ש לפי מפרט.	קומפלט	1		
02.07.01.0060	משאבת הסקה לפי מפרט ותכנית.	קומפלט	1		
02.07.01.0070	משאבת מים חמים חוזרים לפי מפרט ותכנית.	קומפלט	2		
02.07.01.0080	מיכל התפשטות 50 ליטר 4/אטמ'.	קומפלט	1		
02.07.01.0090	לוח חשמל ופיקוד לפי מפרט.	יח'	1		
02.07.01.0100	מד חום לפי מפרט.	יח'	6		
02.07.01.0110	מד לחץ לפי מפרט.	יח'	10		
02.07.01.0120	רגש חום לפי מפרט.	יח'	4		
02.07.01.0130	ברז שחרור אויר לפי מפרט.	יח'	5		
02.07.01.0140	פורק לחץ לפי מפרט.	יח'	3		

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
02.07.01.0150	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	80		
02.07.01.0160	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 1" כולל ספחים.	מ"א	35		
02.07.01.0170	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 3/4" כולל ספחים.	מ"א	50		
02.07.01.0180	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	50		
02.07.01.0190	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 1" כולל ספחים.	מ"א	40		
02.07.01.0200	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 3/4" כולל ספחים.	מ"א	50		
02.07.01.0210	תוספת עטיפת פח לצינור מבודד בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	45		
02.07.01.0220	תוספת משחת "סילפס" לצינור 2" מבודד חיצוני.	מ"א	30		
02.07.01.0230	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר 2".	יח'	16		
02.07.01.0240	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר 1".	יח'	4		
02.07.01.0250	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר 3/4".	יח'	12		
02.07.01.0260	מסנן בקוטר 2".	יח'	1		
02.07.01.0270	מסנן בקוטר 3/4".	יח'	3		

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
02.07.01.0280	אל חוזר בקוטר "2.	יח'	3		
02.07.01.0290	אל חוזר בקוטר "3/4.	יח'	3		
02.07.01.0300	שסתום חשמלי בקוטר "1.	יח'	1		
02.07.01.0310	מונע זרימה חוזרת מז"ח בקוטר "3/4.	יח'	1		
02.07.01.0320	מקטין לחץ "3/4.	יח'	1		
02.07.01.0330	פירוק והעברת גנרטור קיים (צמוד לחדר הסקה) קומפלט למיקום חלופי.	קומפלט	1		
02.07.01.0340	ביצוע בסיסי בטון מזויינים להעמדת ציוד (משאבת חום, אוגרים ומיכלים, מחליפי חום) במיקום חדש נדרש.	קומפלט	1		
02.07.01.0350	נקיון חדר הסקה קיים מכל אביזר וצנרת שאינה קומפלט נדרשת להמשך תפקוד.	קומפלט	1		
סה"כ תת פרק 02.07.01					

דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 02.07 - מתקני תברואה

מחיר	שם תת פרק	
	תת פרק 02.07.01.....העברה מדף: 10	
	סה"כ פרק 02.07 - מתקני תברואה	

3890

26/11/2014

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 02.08 - עבודות חשמל					
02.08.01.0010	הקצב לעבודות חשמל שונות	קומפלט	1		
סה"כ פרק 02.08 - עבודות חשמל					

34467

3890

26/11/2014

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 02.09 - עבודות טיח					
תת פרק 02.09.60 - שיפוץ טיח.					
02.09.60.0010	חידוש ותיקון טיח על שטחי פנים מישוריים.	מ"ר	200		
סה"כ תת פרק 02.09.60 - שיפוץ טיח.					

34467

דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 02.09 - עבודות טיח

מחיר	שם תת פרק
	תת פרק 02.09.60 - שיפוץ טיח.....העברה מדף: 13
	סה"כ פרק 02.09 - עבודות טיח

3890

26/11/2014

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
-----------	------	------------	------	------------	------

פרק 02.11 - צביעה

תת פרק 02.11.01 - סיווד וצביעת שטחים - פנים

02.11.01.0010	צביעת קירות ותקרות פנים (ע"ג הבטון) בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע לרבות שכבת יסוד מסוג בונדרול, לרבות יישור והחלקת פני הבטון.	מ"ר	200		
---------------	--	-----	-----	--	--

סה"כ תת פרק 02.11.01 - סיווד וצביעת שטחים - פנים

34467

דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 02.11 - צביעה

מחיר		שם תת פרק
	15	תת פרק 02.11.01 - סיווד וצביעת שטחים - פנים.....העברה מדף: 15
		סה"כ פרק 02.11 - צביעה

דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה 02 - כפר שאול - מטבח

מחיר	שם פרק
	פרק 02.07 - מתקני תברואה.....העברה מדף : 11
	פרק 02.08 - עבודות חשמל.....העברה מדף : 12
	פרק 02.09 - עבודות טיח.....העברה מדף : 14
	פרק 02.11 - צביעה.....העברה מדף : 16
	סה"כ מבנה 02 - כפר שאול - מטבח

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
-----------	------	------------	------	------------	------

מבנה 03 - איתנים - מטבח

פרק 03.07 - מתקני תברואה

תת פרק 03.07.01

03.07.01.0010	פירוק מערכת אגירה וחימום (דרך קיטור) קיימת וסילוק מהשטח לאזור פסולת מאושר.	קומפלט	1		
03.07.01.0020	משאבת חום לפי מפרט.	קומפלט	1		
03.07.01.0030	מיכל הסקה 500 ליטר לפי מפרט.	קומפלט	1		
03.07.01.0040	אוגר מים חמים 1000 ליטר לפי מפרט.	יח'	1		
03.07.01.0050	מחליף חום 50000 קקלי"ש לפי מפרט.	קומפלט	1		
03.07.01.0060	משאבת הסקה לפי מפרט ותכנית.	קומפלט	1		
03.07.01.0070	משאבת מים חמים חוזרים לפי מפרט ותכנית.	קומפלט	2		
03.07.01.0080	מיכל התפשטות 50 ליטר 4/אטמ'.	קומפלט	1		
03.07.01.0090	לוח חשמל ופיקוד לפי מפרט.	יח'	1		
03.07.01.0100	מד חום לפי מפרט.	יח'	6		
03.07.01.0110	מד לחץ לפי מפרט.	יח'	12		
03.07.01.0120	רגש חום לפי מפרט.	יח'	4		
03.07.01.0130	ברז שחרור אויר לפי מפרט.	יח'	5		
03.07.01.0140	פורק לחץ לפי מפרט.	יח'	3		

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
03.07.01.0150	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	75		
03.07.01.0160	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 1" כולל ספחים.	מ"א	35		
03.07.01.0170	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 3/4" כולל ספחים.	מ"א	60		
03.07.01.0180	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	60		
03.07.01.0190	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 1" כולל ספחים.	מ"א	60		
03.07.01.0200	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 3/4" כולל ספחים.	מ"א	60		
03.07.01.0210	תוספת עטיפת פח לצינור מבודד בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	60		
03.07.01.0220	תוספת משחת "סילפס" לצינור 2" מבודד חיצוני.	מ"א	30		
03.07.01.0230	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר 2".	יח'	16		
03.07.01.0240	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר 1".	יח'	4		
03.07.01.0250	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר 3/4".	יח'	12		
03.07.01.0260	מסנן בקוטר 2".	יח'	1		
03.07.01.0270	מסנן בקוטר 3/4".	יח'	3		

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
03.07.01.0280	אל חוזר בקוטר "2.	יח'	3		
03.07.01.0290	אל חוזר בקוטר "3/4.	יח'	3		
03.07.01.0300	שסתום חשמלי בקוטר "1.	יח'	1		
03.07.01.0310	מונע זרימה חוזרת מז"ח בקוטר "3/4.	יח'	1		
03.07.01.0320	מקטין לחץ "3/4.	יח'	1		
03.07.01.0330	ביצוע בסיסי בטון מזויינים להעמדת ציוד (משאבת חום, אוגרים ומיכלים, מחליפי חום) במיקום חדש נדרש.	קומפלט	1		
03.07.01.0340	נקיון צנרת ואביזרים בחדר הסקה קיים לכל דבר שאינו נדרש להמשך תפקוד.	קומפלט	1		
03.07.01.0350	ביטול צנרת מים חמים למכבסה וביצוע מערכת סולרית עצמאית חדשה למכבסה בנפח 150 ליטר כדוגמת "כרומגן" וחיבורה לצנרת קיימת.	קומפלט	1		
סה"כ תת פרק 03.07.01					

דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 03.07 - מתקני תברואה

מחיר		שם תת פרק
	העברה מדף : 20	תת פרק 03.07.01.....
		סה"כ פרק 03.07 - מתקני תברואה

3890

26/11/2014

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
-----------	------	------------	------	------------	------

פרק 03.08 - עבודות חשמל

03.08.01.0010	הקצב לעבודות חשמל שונות	קומפלט	1		
---------------	-------------------------	--------	---	--	--

סה"כ פרק 03.08 - עבודות חשמל

34467

3890

26/11/2014

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 03.09 - עבודות טיח					
03.09.01.0010	חידוש טיח פנים לרבות פירוק וקילוף טיח רופף קיים הכל קומפלט עד לקבלת טיח פנים מוכן לצביעה	מ"ר	250		
סה"כ פרק 03.09 - עבודות טיח					

34467

3890

26/11/2014

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
-----------	------	------------	------	------------	------

פרק 03.11 - עבודות צבע

03.11.01.0010	צביעת קירות ותקרות פנים (ע"ג הבטון) בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע לרבות שכבת יסוד מסוג בונדרול, לרבות יישור והחלקת פני הבטון.	מ"ר	250		
---------------	--	-----	-----	--	--

סה"כ פרק 03.11 - עבודות צבע

34467

דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה 03 - איתנים - מטבח

מחיר		שם פרק
	21 : העברה מדף : 22 : העברה מדף : 23 : העברה מדף : 24 : העברה מדף :	פרק 03.07 - מתקני תברואה..... פרק 03.08 - עבודות חשמל..... פרק 03.09 - עבודות טיח..... פרק 03.11 - עבודות צבע.....
		סה"כ מבנה 03 - איתנים - מטבח

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
-----------	------	------------	------	------------	------

מבנה 04 - איתנים - ילדים

פרק 04.07 - מתקני תברואה

תת פרק 04.07.01

04.07.01.0010	התחברות לקו מים קיים.	יח'	2		
04.07.01.0020	שסתום מונע זרימה חוזרת מז"ח בקוטר 3" לפי מפרט.	יח'	1		
04.07.01.0030	שסתום ניתוק 3" לפי מפרט.	יח'	1		
04.07.01.0040	ברז כיבוי אש חיצוני בקוטר 3" לפי מפרט.	יח'	1		
04.07.01.0050	שסתום הסנקה לרכב כ"א 3" לפי מפרט.	יח'	1		
04.07.01.0060	צינור כיבוי אש פלדה מגולבן סקדיוול 40 מותקן גלוי בקוטר 3" כולל ספחים.	מ"א	50		
04.07.01.0070	צינור כנ"ל אך בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	50		
04.07.01.0080	חיבור עמדת כיבוי אש קיימת לצינור חדש וניתוק צינור קיים בתקרה עם שסתום 2".	קומפלט	2		
04.07.01.0090	התקנת ברז ערבוב וויסות טמפ' לפי פרט 1 בתכניות, לרבות שסתומי ניתוק, אלחוזרים וכל כמפורט במפרט.	קומפלט	10		
04.07.01.0100	החלפת סוללה קיימת לכיור לסוללה טרמוסטטית לפי מפרט.	קומפלט	8		
04.07.01.0110	מד חום להתקנה על צנרת קיימת.	קומפלט	3		

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
04.07.01.0120	תוספת בידוד ענביד או ש"ע מאושר בעובי דופן 1" לרבות עטיפת סרט בידוד מגן לצינור בקוטר (1", 3/4").	מ"א	90		
04.07.01.0130	תוספת בידוד ענביד או ש"ע מאושר בעובי דופן 1" לרבות עטיפת סרט בידוד מגן לצינור בקוטר (1"-1--1/2").	מ"א	120		
04.07.01.0140	ברז דיגום מאושר ע"י משרד הבריאות.	יח'	4		
04.07.01.0150	ברז חשמלי 1" עם פיקוד שעון שבת כולל חיווט וחיבור ללוח חשמל.	קומפלט	1		
04.07.01.0160	תוספת עבור פירוק תקרה קיימת והחזרתה לקדמותה בכל שטח המחלקה,	קומפלט	1		
סה"כ תת פרק 04.07.01					

דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 04.07 - מתקני תברואה

מחיר	שם תת פרק	
	תת פרק 04.07.01.....העברה מדף: 27	
	סה"כ פרק 04.07 - מתקני תברואה	

3890

26/11/2014

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 04.08 - עבודות חשמל					
04.08.01.0010	הקצב לעבודות חשמל שונות	קומפלט	1		
סה"כ פרק 04.08 - עבודות חשמל					

34467

דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה 04 - איתנים - ילדים

מחיר		שם פרק
	28 : העברה מדף:.....	פרק 04.07 - מתקני תברואה.....
	29 : העברה מדף:.....	פרק 04.08 - עבודות חשמל.....
		סה"כ מבנה 04 - איתנים - ילדים

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
-----------	------	------------	------	------------	------

מבנה 05 - איתנים - עבודות שונות במחלקה א', המשך, נשים

פרק 05.07 - מתקני תברואה

תת פרק 05.07.01 - מחלקה א'

05.07.01.0010	פירוק ברזי ערבוב קיימים וביצוע מעקף וביטול צנרת שאינה נדרשת.	קומפלט	1		
05.07.01.0020	התקנת ברז ערבוב וויסות טמפ' לפי פרט טיפוס 1 בתוכניות.	קומפלט	6		
05.07.01.0030	החלפת סוללה קיימת לסוללה צרמוסטטית לפי מפרט.	קומפלט	10		
05.07.01.0040	פירוק תקרה והחזרתה למצבה הקיים לכל אזורי העבודה הנדרשים במחלקה.	קומפלט	1		

סה"כ תת פרק 05.07.01 - מחלקה א'

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 05.07.02 - מחלקת המשך					
05.07.02.0010	ביטול ועקיפת ברז ערבוב וויסות טמפי מרכזי בחדר הסקה קיים לרבות ברזי ניתוק וכל הנדרש.	קומפלט	1		
05.07.02.0020	התקנת ברז ערבוב וויסות טמפי לפי פרט טיפוזי 1 בתכניות.	קומפלט	6		
05.07.02.0030	החלפת סוללה קיימת לסוללה תרמוסטטית לפי מפרט.	קומפלט	10		
05.07.02.0040	פירוק תקרה והחזרתה למצבה הקיים לכל אזורי העבודה הנדרשים במחלקה.	קומפלט	1		
סה"כ תת פרק 05.07.02 - מחלקת המשך					

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 05.07.03 - מחלקת נשים					
05.07.03.0010	תוספת התקנת ברז ערבוב וויסות טמפ' לפי פרט טיפוס 1 בתכניות אך ברז בקוטר "1 לפי מפרט.	קומפלט	2		
05.07.03.0020	פירוק תקרה והחזרתה למצבה הקיים לכל אזורי העבודה הנדרשים במחלקה.	קומפלט	1		
סה"כ תת פרק 05.07.03 - מחלקת נשים					

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 05.07.04 - חדר הסקה מרכזי (א', המשך, נשים)					
05.07.04.0010	התקנת ברז חשמלי "1 לניקוז אוגר אוטומטי לפיקומפלט טיימר לרבות חיווט וחיבור ללוח חשמל.		2	קומפלט	
05.07.04.0020	תוספת קו סחרור על האוגרים לרבות משאבת סחרור, 2 ברזי ניתוק, מסנן, אל חוזר, צנרת מבודדת "3/4 וכמפורט בסכימה למטבח למשאבה P2 וכולל הפעלה ידנית למשאבה וחיבור ללוח חשמל.		1	קומפלט	
05.07.04.0030	התקנת מד חום לאוגר מים קיים.		4	קומפלט	
05.07.04.0040	התקנת מד חום לצנרת מים קיימת.		4	קומפלט	
05.07.04.0050	ברז דיגום מאושר ע"י משרד הבריאות.	יח'	10		
סה"כ תת פרק 05.07.04 - חדר הסקה מרכזי (א', המשך, נשים)					

דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 05.07 - מתקני תברואה

מחיר	שם תת פרק
	תת פרק 05.07.01 - מחלקה א'.....העברה מדף : 31
	תת פרק 05.07.02 - מחלקת המשך.....העברה מדף : 32
	תת פרק 05.07.03 - מחלקת נשים.....העברה מדף : 33
	תת פרק 05.07.04 - חדר הסקה מרכזי (א', המשך, נשים).....העברה מדף : 34
	סה"כ פרק 05.07 - מתקני תברואה

דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה 05 - איתנים - עבודות שונות במחלקה א', המשך, נשים		
שם פרק	מחיר	
פרק 05.07 - מתקני תברואה.....העברה מדף: 35		
סה"כ מבנה 05 - איתנים - עבודות שונות במחלקה א', המשך, נשים		

3890

26/11/2014

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
-----------	------	------------	------	------------	------

מבנה 06 - כללי

פרק 06.07 - מתקני תברואה

תת פרק 06.07.01

06.07.01.0010	פירוק מיכל אגירת מים חמים ישן קיים בחדר הסקה גריאטריה לרבות צנרת ואביזרים שאינם בתפקוד לאחר התקנת מתקן אגירת חום.	קומפלט	1		
---------------	---	--------	---	--	--

סה"כ תת פרק 06.07.01

34467

דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 06.07 - מתקני תברואה

מחיר		שם תת פרק
	העברה מדף : 37	תת פרק 06.07.01.....
		סה"כ פרק 06.07 - מתקני תברואה

דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה 06 - כללי

שם פרק		מחיר
פרק 06.07 - מתקני תברואה.....העברה מדף : 38		
סה"כ מבנה 06 - כללי		

דף ריכוז מחירים כללי: בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים

שם מבנה	מחיר
מבנה 01 - כפר שאול - גריאטריה.....	העברה מדף: 7
מבנה 02 - כפר שאול - מטבח.....	העברה מדף: 17
מבנה 03 - איתנים - מטבח.....	העברה מדף: 25
מבנה 04 - איתנים - ילדים.....	העברה מדף: 30
מבנה 05 - איתנים - עבודות שונות במחלקה א', המשך, נשים.....	העברה מדף: 36
מבנה 06 - כללי.....	העברה מדף: 39
סה"כ	
מע"מ 18 %	
סה"כ	

שם קבלן:

חתימה:

תאריך:

לפי: חודש: בנקודות:
