

פרוטוקול ועדת רכישות 107/15

חלק ראשון - תמצית הבקשה

תאריך: 13/4/2015

מספר בקשה במערכת: 9011

מספר פרוטוקול במערכת: 107/15

נושא הבקשה: בקשה לאישור הארכת תוקף ההתקשרות עם חברת "מיוסט יוסי" בפרויקט דוד המלך-מיזוג וכיבוי אש.

שם הפונה: דני בן שטרית

תפקיד הפונה: יועץ ומנהל פרויקטים בכיר

יחידה: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

סוג הבקשה: המשך התקשרות

תאור תהליך הבחירה: הארכת התקשרות ללא עלות...

חלק שני - פריטי הבקשה

מס"ד	פריט	כמות/היקף	עלות פריט ללא מע"מ	צורת התקשרות	התקשרות מקור	מס. ספק	ספק/גורם מומלץ	תאריך התחלה	תאריך סיום	הערות
1	הארכת התקשרות	1	1 ש"ח	חווה	מכרז חיצוני סגור	513186650	מיוסט יוסי	1/5/2015	10/9/2015	הארכת התקשרות ללא עלות נוספת.

סה"כ עלות פריטי הבקשה 1 ש"ח ללא מע"מ

חלק שלישי - החלטות

פירוט החלטת ועדת המכרזים המשרדית - פריטים 1:

נושא:

בקשה לאישור הארכת תוקף ההתקשרות עם חברת "מיוסט יוסי" בפרויקט דוד המלך-מיזוג וכיבוי אש.

משתתפי הוועדה:

מופיד גאנם, סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה - יו"ר הוועדה

אייל אביטל, סגן חשב המשרד - נציג חשבונות

יוני בסאני, לשכת היועמ"ש למשרד - נציג היועמ"ש למשרד

עמיחי ציסמרי, מנהל תחום (מכרזים והתקשרויות) - מזכיר הוועדה

פנחס פרנקל, אגף תכנון, ארגון ותקצוב - תקציבן המשרד

מירב אסרף, מרכזת בכירה (תאום ומעקב), מרכזת הוועדה

רקע:

בפרוטוקול ועדת המכרזים מס' 261/14 אישרה הוועדה יציאה להליך תיחור על בסיס מאגר הקבלנים המאוחד, לצורך ביצוע עבודות מיזוג אויר וכיבוי אש בבניין המלך דוד.

בפרוטוקול ועדת הרכישות 298/14, אישרה הוועדה לבחור את הצעת חברת "מיוסט יוסי" כהצעה הזולה הזוכה בתיחור 61/14 על בסיס המאגר המאוחד, בהיקף של 814,031 ש"ח + מע"מ ובאחוז הנחה אחיד לכלל סעיפי התיחור, של 20.9% לצורך ביצוע העבודה, לתקופה מיום 10.12.2014 ועד ליום 30.04.2015.

מבוקש:

בקשה להאריך את ההתקשרות (ללא עלות) עם חברת "מיוסט יוסי" לצורך המשך ביצוע עבודות מיזוג אויר וכיבוי אש בבניין המלך דוד, החל מתאריך 01.05.2015 ועד לתאריך 10.09.2015.

החלטה:

הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם חברת "מיוסט יוסי" זוכת תיחור 61/14 – שיפוץ המבנה בדוד המלך 20 – מיזוג אוויר מתזים וכיבוי אש", בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ התשנ"ג – 1993 לצורך סיום מתן השירות.

הארכת תוקף ההתקשרות הינה ללא עלות תקציבית

תוקף ההתקשרות החל מה 01.04.2015 ועד 31.12.2015.

אופן הרכישה: 23 פטור ממכרז.

סיבת הפטור: 88 התקשרות המשך באישור ועדת המכרזים תקנה 3(4)(ב)(1)

לביצוע על ידי: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - חוזים - שיקו סופרי

לביצוע עד תאריך: 13/5/2015

תוקף ההתקשרות מ: 1/5/2015 עד: 10/9/2015

סכום ההתקשרות: 0

סיווג ההתקשרות: תקנה 3(4) פטור ממכרז הארכת התקשרות

מספר פניה במנוף: לא צויין

תקנה מומלצת לחיוב: 08510129

קרנות מיועדות: לא צויין

חלק רביעי - חתימת משתתפי הועדה

מנכ"ל משרד המשפטים
יונתן אביטל
מנכ"ל משרד המשפטים
יונתן אביטל
מנכ"ל משרד המשפטים
יונתן אביטל

הבהרה: פרוטוקול ועדות המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.

הצעת מחיר

במסגרת המאגר הקבלנים הממשלתי

נתונים כלליים

הנדון: דוד המלך - מכרז 61/14 מיזוג וכיבוי סוג קבלן: כללי - קטן
 אש
 מס' ההצעה: 6000036839
 מקצוע עיקרי:

מועדים והערות המזמין

מועד להגשה: 08.12.2014 12:00:00

תקופת הפרויקט:

פרוייקט אספקה והתקנה של מערכות מיזוג אוויר וכיבוי אש, במבנה של
 משרד המשפטים ברחוב דוד המלך 20 ירושלים. #מצורף לתיחור "פרק
 מוקדמות" המ

פרט את העבודות והדרישות לפרויקט. #*****סיוור קבלנים חובה*****
 הסיור נקבע לתאריך 23.11.2014 בשעה 14:00 בשטח העבודה. השתתפות
 בסיור ה

קבלנים הינה חובה, מציע אשר מתכוון להגיש את הצעת מחיר במאגר, ולא
 היה נוכח בסיור הקבלנים, הצעתו תיפסל על הסף. ***** סיוור
 הקבלנים חו

שם פרק: 3.07.01 צנרת מיח קריה וזמיה

מס' פנימי	ט"פ /	תאור	יח'	כמות	מחיר בניכוי הנחת החצינו הנחות	מחיר הצעת הקבלן לאחר הנחות	סה"כ לאחר הנחות הקבלן
3.07.01.10.0030	27	צנרת פלדה מגולוונת סקדיוול 40 ללא תפר בקוטר "1 לרבות ספחים מאותו סוג, בחריצים וביטונם.	מטר	50	94.00	4,700.12	
3.07.01.10.0130	48	צנרת פלדה מגולוונת סקדיוול 40 ללא תפר בקוטר "2 לרבות ספחים מאותו סוג ועטיפה בפוליאטילן תלת שכבתי, באדמה.	מטר	15	202.58	3,038.75	
3.07.01.10.0210	49	צנרת פלדה מגולוונת סקדיוול 40 ללא תפר בקוטר "3 לרבות ספחים מאותו סוג, גלוי על קירות לרבות חבקים ומיתלים.	מטר	30	156.33	4,690.00	

שם פרק: 3.15.05 יחידות מיזוג אוויר עצמאיות (דירתיות)

מס' פנימי	ט"פ /	תאור	יח'	כמות	מחיר בניכוי הנחת החצינו הנחות	מחיר הצעת הקבלן לאחר הנחות	סה"כ לאחר הנחות הקבלן
3.15.05.15.0030	6	או העמדה למעט. למעט עבודות החשמל	יח	2	5,256.26	10,512.52	
3.15.05.15.9999	17	ונטה 6 תוצרת ונטה או ש"ע, כושר יניקה 250 מק"ש, כולל קידוח בקיר אבן ותריס גשם	יח	12	817.89	9,814.73	
3.15.05.25.0016	1	מעבה HEAT PUMP לתפוקה של 192,000BTU/HR לרבות כל החיבורים הדרושים במקום בו יוצב. (המחיר כולל הנפה לגג הבניין)	יח	4	73,603.74	294,414.95	

הצעת מחיר

במסגרת המאגר הקבלנים הממשלתי

27,055.43	9,018.48	3	יח	מאייד ניסתר מתועל (עבודות התיעול והתעלות ימדדו בנפרד) לתפוקה של 48,000BTU/HR לרבות חיבורי החשמל, הבקרה והמים בחיבור צנרת מים עד"ש 1 שתימדד בנפרד	3.15.05.25.0073	11
67,294.86	4,205.93	16	יח	מאייד עילי גלוי לתפוקה של 12,000BTU/HR לרבות חיבורי הצנרת החשמל ובקרה הנדרשים	3.15.05.25.0091	2
52,218.24	4,351.52	12	יח	מאייד עילי גלוי לתפוקה של 16,000BTU/HR לרבות חיבורי הצנרת החשמל ובקרה הנדרשים	3.15.05.25.0094	3
35,103.31	5,014.76	7	יח	מאייד עילי גלוי לתפוקה של 19,000BTU/HR לרבות חיבורי הצנרת החשמל ובקרה הנדרשים	3.15.05.25.0097	4
23,941.45	5,985.36	4	יח	מאייד עילי גלוי לתפוקה של 24,000BTU/HR לרבות חיבורי הצנרת החשמל ובקרה הנדרשים	3.15.05.25.0100	5
3,955.00	3,955.00	1	יח	הפעלה, כיוון, ויסות והרצה של המתקן, שירות ואחריות ל 4 שנים, בדיקת המתקן על ידי בודק חשמל מוסד, הדרכת צוות מפעילים והכנת תכניות	3.15.05.25.9999	10
11,865.00	11,865.00	1	יח	בקר מרכזי של יצרן המערכת לשליטה על כל יחידות המאייד ביחד או בנפרד לשם שינוי הפעלה/הפסקה נפרדת או משותפת לפי לוח"ז לרבות שליטה על ציוד העזר כגון מפוחי עשן, מפוחי אוורור ואוויר צח, ASMADE	3.15.05.30.9999	9
2,830.40	188.69	15	יח	תוספת עבור כל פתיחת פתח נוסף למעבר צנרת (הראשון כלול בהתקנה בסיסית), בבטון או אבן בעובי העולה על 25 ס"מ אך שאינו עולה על 40 ס"מ.	3.15.05.40.0100	19
12,052.47	26.78	450	מטר	הנחת צינור ניקוז קשיח.	3.15.05.40.0200	8
63,280.00	63,280.00	1	יח	מכלול מושלם של כל מעגלי צנרת הגז, כבלי החשמל והפיקוד כולל כל אביזרי הצנרת והבידוד בין כל יחידות המאייד ועד	3.15.05.40.9999	7

הצעת מחיר
במסגרת המאגר הקבלנים הממשלתי

סעיף / מס' פנימי	תאור	יח'	כמות	מחיר בניכוי הנחת החציון	מחיר הצעת הקבלן לאחר הנחות	סה"כ לאחר הנחות הקבלן
3.15.05.40.9999 20	ליחידות העיבוי בגג גגון אטום למעבר צנרות נחושת דרך פתח בגג.	יח	1	988.75	988.75	988.75

שח פרק: 3.15.16 "מערכות הולכת אוויר-תעלות אוויר, בידוד"

סעיף / מס' פנימי	תאור	יח'	כמות	מחיר בניכוי הנחת החציון	מחיר הצעת הקבלן לאחר הנחות	סה"כ לאחר הנחות הקבלן
3.15.16.10.0020 14	תעלות אוויר גמישה עם ציפוי אלומיניום בקוטר 10, כולל בידוד.	מטר	50	133.69	6,684.74	6,684.74
3.15.16.10.0040 12	תעלה מפח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ, להולכת אוויר בלחץ נמוך.	מ"ר	250	124.74	31,185.17	31,185.17
3.15.16.30.0010 13	בידוד אקוסטי פנימי מצמר זכוכית בעובי 1 לתעלות מ.א.	מ"ר	250	69.98	17,494.94	17,494.94
3.15.16.30.9999 21	מתאמים לחיבור תעלות גמישות, 6"-10"	יח	42	23.73	996.66	996.66
3.15.16.40.0020 15	מפזר אוויר תיקרתי עם ווסת כמות במידות 9/9.	יח	42	170.66	7,167.65	7,167.65
3.15.16.40.0181 16	תריס אוויר חוזר בשטח עד 0.15 מ"ר.	יח	84	74.25	6,237.10	6,237.10
3.15.16.50.9999 18	תריס נגד גשם צבוע בתנור, בשטח של עד 0.5 מ"ר, לרבות רשת נגד ציפורים עבור אוויר צח.	יח	3	593.25	1,779.75	1,779.75

שח פרק: 3.34.01 צנרת מיח

סעיף / מס' פנימי	תאור	יח'	כמות	מחיר בניכוי הנחת החציון	מחיר הצעת הקבלן לאחר הנחות	סה"כ לאחר הנחות הקבלן
3.34.01.50.0053 22	צנרת פלדה מגולוונת סקדיוול 10 עם תפר לפי תקן אמריקאי ASTM-A-795 בקוטר 11/2" מחוברת ע"י חיבור מהיר QUICK UP ומותקנת בהתקנה גלויה או סמויה מתחת לתיקרה מונמכת. לרבות כל הספייזים ומיתלים הנדרשים	מטר	240	70.38	16,891.96	16,891.96
3.34.01.50.0056 23	צנרת פלדה מגולוונת סקדיוול 10 עם תפר לפי תקן אמריקאי ASTM-A-795 בקוטר 2" מחוברת ע"י חיבור מהיר QUICK UP	מטר	50	102.89	5,144.66	5,144.66

הצעת מחיר
 במסגרת המאגר הקבלנים הממשלתי

מס' פנימי / סעיף	תאור	יח' כמות	מחיר בנ"כ כולל הנחת החצי"ן	מחיר הצעת הקבלן לאחר הנחות	סה"כ לאחר הנחות הקבלן
3.34.01.50.0059 24	ומותקנת בהתקנהגלויה או סמויה מתחת לתיקרה מונמכת. לרבות כל הספיחים ומיתלים הנדרשים צנרת פלדה מגולוונת סקדיוול 10 עם תפר לפי תקן אמריקאי ASTM-A-795 בקוטר 3" מחוברת ע"י חיבור מהרQUICK UP ומותקנת בהתקנהגלויה או סמויה מתחת לתיקרה מונמכת. הספיחים ומיתלים הנדרשים ימדדו בנפרד	מטר 120	109.48	13,137.88	
3.34.01.50.0062 25	צנרת פלדה מגולוונת סקדיוול 10 עם תפר לפי תקן אמריקאי ASTM-A-795 בקוטר 4" מחוברת ע"י חיבור מהיר QUICK UP ומותקנת בהתקנהגלויה או סמויה מתחת לתיקרה מונמכת. הספיחים ומיתלים הנדרשים ימדדו בנפרד	מטר 25	189.33	4,733.34	
3.34.01.50.9999 26	צנור גמיש בקוטר 1" ואורך 1.5 מטר להתחברות מתזים, כולל כול האביזרים, שלות, תמיכות וחומרי עזר להתקנה מושלמת	מטר 50	134.47	6,723.50	
3.34.01.50.9999 47	ברז הסנקה לרכב כיבוי אש (תאומים) בקוטר 3"3/4" עם אלחוזר ומצמדי שטורץ קומפלט.	מטר 1	1,858.35	1,858.35	
3.34.01.50.9999 46	ברז שריפה מתוברג/מאוגן 3"3/4" וכיפת מגן לרבות מצמד שטורץ מחובר ובורג הידוק, ברגים, אומים ודיסקיות, תוצרת"פומס" דגם 3, או הכוכב דגם 430 או ש"ע.	מטר 1	1,561.18	1,561.18	
3.34.01.50.9999 45	עמדת כיבוי אש הכוללת: ארון מפח במידות 120/80/30 ס"מ, צבוע בצבע אמאייל אדום שרוף בתנור, גלגלון על ציר מסתובב רב כיווני עם צינורגומי משורין בקוטר 3/4" ובאורך 30מטר, מזנק ריסוס סילון רב שימושי וברז פתיחה מהירה בקוטר	מטר 5	1,999.93	9,999.66	

הצעת מחיר

במסגרת המאגר הקבלנים הממשלתי

סעיף / פנימי	תאור	יח'	כמות	מחיר בני כול	מחיר הצעת	סה"כ לאחר הנחות הקבלן
	"1, ברז שריפה בקוטר 2" עם חצימצמד שטורץ, שני זרנוקי כיבוי בקוטר 2" ובאורך 15 מטר, מזנק כיבוי רב שימושי בקוטר 2" מסוג סילון ריסוס עם נחיר בקוטר 8"מ, 2 מטפי כיבוי אבקה 6 ק"ג	מטר	1	5,537.00	5,537.00	5,537.00
44	בדיקת תכניות וביצוע מערכת ספרינקלרים על ידי מכון התקנים	מטר	7	197.75	1,384.25	1,384.25
43	מד לחץ עם מילוי גליצרון, סקלה עד 175 PSI, קוטר 4", כולל ברז תלת-דרכי	מטר	2	1,146.95	2,293.90	2,293.90
42	חיבור הסנקה בקוטר 4" UL/FM לקו הסנקה מערכת ספרינקלרים כלל מכסה, שרשרת וכל הנדרש להתקנה מושלמת.	מטר	1	3,559.50	3,559.50	3,559.50
41	חיות מושלם לכול מערכת מחובר ללוח בקרה ראשי, לרבות פעמון אזעקה חשמלי, מגופים, רגשי זרימה	מטר	115	79.10	9,096.50	9,096.50
40	מתזיפ עם פתיחה מהירה אוטומטיים 57-68, K=5.6, מעלות צלזיוס, הברגה בקוטר 1/2" נחיר 1/2", להתקנה בתקרה מונמכת כנדרש, כוללמופה, רוזטה דקורטיבית מצופה כרום, חבור לצנרת ראשית, התאמה לתקרה מונמכת, קטע צינור 1" וכו', כל העבודות וחומרי העזר הדרושים.	מטר	55	67.23	3,697.92	3,697.92
39	מתזיפ עם פתיחה מהירה אוטומטיים 57-68, K=5.6, מעלות צלזיוס, הברגה בקוטר 1/2" נחיר 1/2", חבור לצנרת ראשית, קטע צינור 1" וכו', כל העבודות וחומרי העזר הדרושים.	מטר	5	988.75	4,943.75	4,943.75
38	ברז בדיקה וניקוז בקוטר 1.5"	מטר	4	988.75	3,955.00	3,955.00
37	אל חוזר מברזל יציקה בקוטר 3", מאושר UL/FM כלל אוגנים ואוגנים נגדיים, וכל הנדרש	מטר				

הצעת מחיר
במסגרת המאגר הקבלנים הממשלתי

סעיף / מס' פנימי	מאור	יחיד	כמות	מחיר בסיסי	מחיר הצעת	סה"כ לאחר הנחות הקבלן
	להתקנה מושלמת					
3.34.01.50.9999 36	אל חוזר ברונזה, מאושר UL/FM בקוטר "2 מחובר בהברגה.	מטר	1	791.00	791.00	791.00
3.34.01.50.9999 35	חיבור שטורץ בקוטר "3 לקו הסנקה מערכת ספרינקלרים, כולל מכסה, שרשרת וכל הנדרש להתקנה מושלמת.	מטר	2	1,502.90	751.45	1,502.90
3.34.01.50.9999 34	רגש זרימה חשמלי הסוגר מגע חשמלי עם תחילת זרימת מים דרך מערכת, רגש זרימה בקוטר "4	מטר	1	632.80	632.80	632.80
3.34.01.50.9999 33	רגש זרימה חשמלי הסוגר מגע חשמלי עם תחילת זרימת מים דרך מערכת, רגש זרימה בקוטר "3	מטר	1	553.70	553.70	553.70
3.34.01.50.9999 32	רגש זרימה חשמלי הסוגר מגע חשמלי עם תחילת זרימת מים דרך מערכת, רגש זרימה בקוטר "2	מטר	1	474.60	474.60	474.60
3.34.01.50.9999 31	תחנת הפעלה מאושרת UL/FM כולל שסתום אל חוזר אזעקה בקוטר "4, מגוף שער בקוטר "4, מיכל בילום, שני שעוני לחץ, פעמון אזעקה עסמנוע מים, אזעקה קולית, קו ניקוז עם ברז ניקוז "2 וברז בדיקה "2, חיבור לקו מים ראשי וכל העבודות והחומרים הדרושים בשלמות.	מטר	1	5,457.90	5,457.90	5,457.90
3.34.01.50.9999 30	מגוף פרפר עשוי יציקת ברזל עם חילזון תיקני ומפסק גבול מאושר UL/FM מחובר אוגנים ואוגנים נגדיים בקוטר "4	מטר	1	1,740.20	1,740.20	1,740.20
3.34.01.50.9999 29	מגוף פרפר עשוי יציקת ברזל עם חילזון תיקני ומפסק גבול מאושר UL/FM מחובר אוגנים ואוגנים נגדיים בקוטר "3	מטר	5	6,921.25	1,384.25	6,921.25
3.34.01.50.9999 28	מגוף פרפר עשוי מפליז עם חילזון תיקני ומפסק גבול מאושר UL/FM מחובר בהברגה	מטר	2	2,135.70	1,067.85	2,135.70

814,030.39

סה"כ ללא מע"מ בשקלים: