

כתב כמויות

שם עבודה: בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים

מספר מכרז: 8

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים					
מבנה 01 - כפר שאול - גריאטריה					
פרק 07 - מתקני תברואה					
תת פרק 7.1					
01.07.01.0001	התחברות להכנה לכיבוי אש קיימת בגמל מים.	יח'	1.00	3,000.00	3,000.00
01.07.01.0002	שסתום מונע זרימה חוזרת מז"ח בקוטר 3" לפי מפרט.	יח'	1.00	11,000.00	11,000.00
01.07.01.0003	שסתום ניתוק 3" לפי מפרט.	יח'	1.00	2,600.00	2,600.00
01.07.01.0004	ברז כיבוי אש חיצוני בקוטר 3" לפי מפרט.	יח'	1.00	2,700.00	2,700.00
01.07.01.0005	שסתום הסנקה לרכב כ"א 3" לפי מפרט.	יח'	1.00	2,800.00	2,800.00
01.07.01.0006	צינור כיבוי אש פלדה מגולבן סקדיול 40 עם עטיפה חרושית בשיחול APC-GAL בקוטר 3" כולל ספחים וכולל חפירה / חציבה לעומק עד 1 מטר.	מ"א	40.00	26,000.00	650.00
01.07.01.0007	צינור כנ"ל מונח גלוי ללא חפירה.	מ"א	105.00	57,750.00	550.00
01.07.01.0008	צינור כנ"ל אך בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	120.00	39,600.00	330.00
01.07.01.0009	קידוח לירידת צינור כיבוי למבנה בגג קיים לרבות איטום לפי פרט בתכניות.	קומפלט	7.00	24,500.00	3,500.00
01.07.01.0010	חיבור עמדת כיבוי אש קיימת לצינור חדש וניתוק צינור קיים בתקרה עם שסתום 2"	קומפלט	7.00	7,700.00	1,100.00
01.07.01.0011	התקנת ברז ערבוב וויסות טמפ' לפי פרט 1 בתכניות, לרבות שסתומי ניתוק, אלחוזרים וכל המפורט במפרט.	קומפלט	19.00	104,500.00	5,500.00
01.07.01.0012	החלפת סוללה קיימת לכיור לסוללה טרמוסטטית לפי מפרט.	קומפלט	16.00	48,000.00	3,000.00
01.07.01.0013	מד חום להתקנה על צנרת קיימת.	קומפלט	3.00	2,100.00	700.00
01.07.01.0014	תוספת בידוד ענביד או ש"ע מאושר בעובי דופן 1" לרבות עטיפת סרט בידוד מגן לצינור בקוטר (1" , 3/4")	מ"א	100.00	10,000.00	100.00
01.07.01.0015	תוספת בידוד ענביד או ש"ע מאושר בעובי דופן 1" לרבות עטיפת סרט בידוד מגן לצינור בקוטר 1/2--1--2")	מ"א	100.00	11,000.00	110.00
01.07.01.0016	ברז דיגום מאושר ע"י משרד הבריאות.	יח'	2.00	1,300.00	650.00
01.07.01.0017	תוספת עבור פירוק תקרה והחזרת המצב לקדמותו בכל שטח המבנה לצורך הרצת צנרת חדשה והתקנת אבזרים ובכל שטח נדרש במחלקה.	קומפלט	1.00	25,000.00	25,000.00
01.07.1.020	אספקה והתקנת משאבת חום של חברת אורן מדגם "פניקס 75 C ; 56KW", המחיר כולל התקנה המערכת וחיבורה למערכת קיימת לרבות צנרת נדרשת בכל הקטרים ובכל אורך נדרש לרבות אבזרי צנרת ובידוד מלא של הצנרת לאחר השלמת הביצוע כולל סימון ושילוט, ברזים חשמלים מבוקרים בבקרה מלאה ואלחוזרים, תוספת רכיבים ללוח חשמל ובקרה קיימים לרבות אספקה והתקנה של בקר אלקטרוני, השלמת עבודות חשמל להזנת	קומפלט	1.00	95,000.00	95,000.00

כתב כמויות

שם עבודה: ב"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים
מספר מכרז: 8
אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	המשאבה, עבודות מהנדס חשמל בהפעלה ובשינוי תוכנה וסנכרון מלא עם המערכת הקיימת, לרבות תכנון מקום ההעמדה, הכלל קומפלט עד גמר מושלם. המחיר כולל עדכון תכניות עדות של המתקן. סעיף זה יבוצע במלואו ע"י חברת "אורן" בלבד, הקבלן מחויב להתקשר עם חברת אורן לצורך ביצוע סעיף זה.	קומפלט			
סה"כ תת פרק 7.1					474,550.00
סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה					474,550.00
דף ריכוז מחירים לפרק 07 - מתקני תברואה					
תת פרק 7.1					474,550.00
העברה מדף: 2					474,550.00
סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה					474,550.00
עבודת אספלט ופיתוח שטח					
הכנת שטחים.					
01.51.6.010	ניסור אספלט במסור מכני לעומק הנידרש (עד 10 ס"מ).	מ"א	30.00	20.00	600.00
01.51.6.020	פירוק אבנים משתלבות וריצוף מחדש	מ"ר	50.00	100.00	5,000.00
01.51.6.030	מילוי תעלות ומעבר צנרת מים בקטעי אבני משתלבות ומעבר כבישים בבטון CLSM במקום מילוי חוזר למניעת שקיעות	מ"ק	10.00	450.00	4,500.00
01.51.6.040	פירוק אספלט קיים וביצוע אספלט חדש בעובי 6 ס"מ לרבות אימולסיה ביטומנית	מ"ר	30.00	150.00	4,500.00
סה"כ הכנת שטחים.					14,600.00
סה"כ עבודת אספלט ופיתוח שטח					14,600.00
סה"כ מבנה 01 - כפר שאול - גריאטריה					489,150.00
דף ריכוז מחירים לעבודת אספלט ופיתוח שטח					
הכנת שטחים.					14,600.00
סה"כ עבודת אספלט ופיתוח שטח					14,600.00
דף ריכוז מחירים למבנה 01 - כפר שאול - גריאטריה					
פרק 07 - מתקני תברואה					474,550.00
העברה מדף: 2					14,600.00
העברה מדף: 2					14,600.00
סה"כ מבנה 01 - כפר שאול - גריאטריה					489,150.00
מספר סעיף / מק'ט מחירון					
מבנה 2 - כפר שאול - מטבח					
פרק 07 - מתקני תברואה					
תת פרק 7.1					

כתב כמויות

שם עבודה: בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים

מספר מכרז: 8

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.07.01.0001	פירוק מערכת אגירה וחימום (דרך קיטור) קיימת וסילוק מהשטח לאזור מאושר.	קומפלט	1.00	25,000.00	25,000.00
02.07.01.0002	משאבת חום לפי מפרט.	קומפלט	1.00	95,000.00	95,000.00
02.07.01.0003	מיכל הסקה 500 ליטר מבודד לפי מפרט.	קומפלט	1.00	27,000.00	27,000.00
02.07.01.0004	אוגר מים חמים 1000 ליטר מבודד לפי מפרט.	יח'	1.00	32,000.00	32,000.00
02.07.01.0005	מחליף חום 50000 קקל"ש לפי מפרט.	קומפלט	1.00	16,000.00	16,000.00
02.07.01.0006	משאבת הסקה לפי מפרט ותכנית.	קומפלט	1.00	5,000.00	5,000.00
02.07.01.0007	משאבת מים חמים חוזרים לפי מפרט ותכנית.	קומפלט	2.00	19,000.00	9,500.00
02.07.01.0008	מיכל התפשטות 50 ליטר / 4 אטמ'.	קומפלט	1.00	2,000.00	2,000.00
02.07.01.0009	לוח חשמל ופיקוד לפי מפרט.	יח'	1.00	30,000.00	30,000.00
02.07.01.0010	מד חום לפי מפרט.	יח'	6.00	3,000.00	500.00
02.07.01.0011	מד לחץ לפי מפרט.	יח'	10.00	5,000.00	500.00
02.07.01.0012	רגש חום לפי מפרט.	יח'	4.00	4,400.00	1,100.00
02.07.01.0013	ברז שחרור אויר לפי מפרט.	יח'	5.00	1,500.00	300.00
02.07.01.0014	פורק לחץ לפי מפרט.	יח'	3.00	1,800.00	600.00
02.07.01.0015	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	60.00	19,800.00	330.00
02.07.01.0016	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 1" כולל ספחים.	מ"א	20.00	5,600.00	280.00
02.07.01.0017	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 3/4" כולל ספחים.	מ"א	30.00	7,800.00	260.00
02.07.01.0018	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	35.00	3,500.00	100.00
02.07.01.0019	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 1" כולל ספחים.	מ"א	20.00	1,900.00	95.00
02.07.01.0020	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 3/4" כולל ספחים.	מ"א	30.00	2,700.00	90.00
02.07.01.0021	תוספת עטיפת פח לצינור מבודד בקוטר 2" כולל ספחים.	מ"א	30.00	3,000.00	100.00
02.07.01.0022	תוספת משחת "סילפס" לצינור 2" מבודד חיצוני.	מ"א	20.00	2,000.00	100.00
02.07.01.0024	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר 1".	יח'	4.00	1,400.00	350.00
02.07.01.0025	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר 3/4".	יח'	12.00	3,960.00	330.00
02.07.01.0026	מסנן בקוטר 2".	יח'	1.00	450.00	450.00
02.07.01.0027	מסנן בקוטר 3/4".	יח'	3.00	1,050.00	350.00
02.07.01.0028	אל חוזר בקוטר 2".	יח'	3.00	1,350.00	450.00
02.07.01.0029	אל חוזר בקוטר 3/4".	יח'	3.00	1,050.00	350.00
02.07.01.0030	שסתום חשמלי בקוטר 1".	יח'	1.00	2,500.00	2,500.00
02.07.01.0031	מונע זרימה חוזרת מז"ח בקוטר 3/4".	יח'	1.00	3,500.00	3,500.00
02.07.01.0032	מקטין לחץ 3/4".	יח'	1.00	1,000.00	1,000.00
02.07.01.0033	פירוק והעברת גנרטור קיים (צמוד לחדר הסקה) למיקום	קומפלט	1.00	20,000.00	20,000.00

כתב כמויות

שם עבודה: בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים

מספר מכרז: 8

אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	חלופי.	קומפלט			
02.07.01.0034	ביצוע בסיסי בטון מזויינים להעמדת ציוד (משאבת חום, אוגרים ומיכלים, מחליפי חום) במיקום חדש נדרש.	קומפלט	1.00	15,000.00	15,000.00
02.07.01.0035	נקיון חדר הסקה קיים מכל אביזר וצנרת שאינה נדרשת להמשך תפקוד.	קומפלט	1.00	15,000.00	15,000.00
סה"כ תת פרק 7.1					379,260.00
סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה					379,260.00
דף ריכוז מחירים לפרק 07 - מתקני תברואה					
תת פרק 7.1					379,260.00
העברה מדף: 4					379,260.00
סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה					379,260.00
מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
עבודות טיח					
שיפוץ טיח.					
02.09.0.010	חידוש ותיקון טיח על שטחי פנים מישוריים.	מ"ר	100.00	50.00	5,000.00
סה"כ שיפוץ טיח.					5,000.00
סה"כ עבודות טיח					5,000.00
דף ריכוז מחירים לעבודות טיח					
שיפוץ טיח.					5,000.00
העברה מדף: 4					5,000.00
סה"כ עבודות טיח					5,000.00
מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
צביעה					
סיוד וצביעת שטחים - פנים					
02.11.1.010	צביעת קירות ותקרות פנים (ע"ג הבטון) בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע לרבות שכבת יסוד מסוג בונדרול, לרבות יישור והחלקת פני הבטון.	מ"ר	100.00	40.00	4,000.00
סה"כ סיוד וצביעת שטחים - פנים					4,000.00
סה"כ צביעה					4,000.00
סה"כ מבנה 2 - כפר שאול - מטבח					388,260.00
דף ריכוז מחירים לצביעה					
סיוד וצביעת שטחים - פנים					4,000.00
העברה מדף: 4					4,000.00
סה"כ צביעה					4,000.00

כתב כמויות

שם עבודה: בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים

מספר מכרז: 8

אסמכתא:

סה"כ	דף ריכוז מחירים למבנה 2 - כפר שאול - מטבח	
379,260.00	העברה מדף: 4	פרק 07 - מתקני תברואה
5,000.00	העברה מדף: 4	עבודות טיח
4,000.00	העברה מדף: 4	צביעה
388,260.00	סה"כ מבנה 2 - כפר שאול - מטבח	

סה"כ	מחיר	כמות	יחידת מידה	תיאור	מספר סעיף / מק"ט מחירון
מבנה 3 - איתנים - מטבח					
פרק 07 - מתקני תברואה					
תת פרק 7.1					

15,000.00	15,000.00	1.00	קומפלט	פירוק מערכת אגירה וחימום (דרך קיטור) קיימת וסילוק מהשטח לאזור פסולת מאושר.	03.07.01.0001
95,000.00	95,000.00	1.00	קומפלט	משאבת חום לפי מפרט.	03.07.01.0002
27,000.00	27,000.00	1.00	קומפלט	מיכל הסקה 500 ליטר לפי מפרט.	03.07.01.0003
32,000.00	32,000.00	1.00	יח'	אוגר מים חמים 1000 ליטר לפי מפרט.	03.07.01.0004
16,000.00	16,000.00	1.00	קומפלט	מחליף חום 50000 קקל"ש לפי מפרט.	03.07.01.0005
5,000.00	5,000.00	1.00	קומפלט	משאבת הסקה לפי מפרט ותכנית.	03.07.01.0006
10,000.00	5,000.00	2.00	קומפלט	משאבת מים חמים חוזרים לפי מפרט ותכנית.	03.07.01.0007
20,000.00	20,000.00	1.00	קומפלט	מיכל התפשטות 50 ליטר 4 / אטמ'.	03.07.01.0008
30,000.00	30,000.00	1.00	יח'	לוח חשמל ופיקוד לפי מפרט.	03.07.01.0009
3,000.00	500.00	6.00	יח'	מד חום לפי מפרט.	03.07.01.0010
6,000.00	500.00	12.00	יח'	מד לחץ לפי מפרט.	03.07.01.0011
4,000.00	1,000.00	4.00	יח'	רגש חום לפי מפרט.	03.07.01.0012
1,500.00	300.00	5.00	יח'	ברז שחרור אויר לפי מפרט.	03.07.01.0013
1,800.00	600.00	3.00	יח'	פורק לחץ לפי מפרט.	03.07.01.0014
19,800.00	330.00	60.00	מ"א	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 2" כולל ספחים.	03.07.01.0015
5,600.00	280.00	20.00	מ"א	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 1" כולל ספחים.	03.07.01.0016
7,800.00	260.00	30.00	מ"א	צינור מים חמים לפי מפרט בקוטר 3/4" כולל ספחים.	03.07.01.0017
5,000.00	100.00	50.00	מ"א	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 2" כולל ספחים.	03.07.01.0018
3,800.00	95.00	40.00	מ"א	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 1" כולל ספחים.	03.07.01.0019
3,600.00	90.00	40.00	מ"א	תוספת בידוד לפי מפרט לצינור בקוטר 3/4" כולל ספחים.	03.07.01.0020
3,000.00	100.00	30.00	מ"א	תוספת עטיפת פח לצינור מבודד בקוטר 2" כולל ספחים.	03.07.01.0021
2,000.00	100.00	20.00	מ"א	תוספת משחת "סילפס" לצינור 2" מבודד חיצוני.	03.07.01.0022
8,000.00	500.00	16.00	יח'	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר 2".	03.07.01.0023
1,400.00	350.00	4.00	יח'	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר 1".	03.07.01.0024

כתב כמויות

שם עבודה: בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים

מספר מכרז: 8

אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
03.07.01.0025	שסתום ניתוק לפי מפרט בקוטר . 3/4"	יח'	12.00	330.00	3,960.00
03.07.01.0026	מסנן בקוטר . 2"	יח'	1.00	450.00	450.00
03.07.01.0027	מסנן בקוטר . 3/4"	יח'	3.00	350.00	1,050.00
03.07.01.0028	אל חוזר בקוטר . 2"	יח'	3.00	450.00	1,350.00
03.07.01.0029	אל חוזר בקוטר . 3/4"	יח'	3.00	350.00	1,050.00
03.07.01.0030	שסתום חשמלי בקוטר . 1"	יח'	1.00	2,500.00	2,500.00
03.07.01.0031	מונע זרימה חוזרת מז"ח בקוטר . 3/4"	יח'	1.00	3,500.00	3,500.00
03.07.01.0032	מקטין לחץ . 3/4"	יח'	1.00	1,000.00	1,000.00
03.07.01.0033	ביצוע בסיסי בטון מזויינים להעמדת ציוד (משאבת חום, אוגרים ומיכלים, מחליפי חום) במיקום חדש נדרש.	קומפלט	1.00	15,000.00	15,000.00
03.07.01.0034	נקיון צנרת ואביזרים בחדר הסקה קיים לכל דבר שאינו נדרש להמשך תפקוד.	קומפלט	1.00	10,000.00	10,000.00
03.07.01.0035	ביטול צנרת מים חמים למכבסה וביצוע מערכת סולרית עצמאית חדשה למכבסה בנפח 150 ליטר כדוגמת "כרומגן" וחיבורה לצנרת קיימת.	קומפלט	1.00	22,000.00	22,000.00

388,160.00	סה"כ תת פרק 7.1
-------------------	------------------------

388,160.00	סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה
------------	----------------------------

סה"כ	דף ריכוז מחירים לפרק 07 - מתקני תברואה
------	--

388,160.00	תת פרק 7.1	העברה מדף: 6
-------------------	-------------------	---------------------

388,160.00	סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה
------------	----------------------------

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
עבודות טיח					
03.09.1.010	חידוש טיח פנים לרבות פירוק וקילוף טיח רופף קיים הכל קומפלט עד לקבלת טיח פנים מוכן לצביעה	מ"ר	150.00	50.00	7,500.00
7,500.00	סה"כ עבודות טיח				

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
עבודות צבע					
03.11.1.020	צביעת קירות ותקרות פנים (ע"ג הבטון) בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע לרבות שכבת יסוד מסוג בונדרול, לרבות יישור והחלקת פני הבטון.	מ"ר	150.00	45.00	6,750.00
6,750.00	סה"כ עבודות צבע				

402,410.00	סה"כ מבנה 3 - איתנים - מטבח
-------------------	------------------------------------

כתב כמויות

שם עבודה: בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים

מספר מכרז: 8

אסמכתא:

סה"כ	דף ריכוז מחירים למבנה 3 - איתנים - מטבח	
388,160.00	העברה מדף: 6	פרק 07 - מתקני תברואה
7,500.00	העברה מדף: 6	עבודות טיח
6,750.00	העברה מדף: 6	עבודות צבע
402,410.00	סה"כ מבנה 3 - איתנים - מטבח	

סה"כ	מחיר	כמות	יחידת מידה	תיאור	מספר סעיף / מק"ט מחירון
------	------	------	------------	-------	-------------------------

מבנה 4 - איתנים - ילדים**פרק 07 - מתקני תברואה****תת פרק 7.1**

5,000.00	2,500.00	2.00	יח'	התחברות לקו מים קיים.	04.07.01.0001
11,000.00	11,000.00	1.00	יח'	שסתום מונע זרימה חוזרת מז"ח בקוטר 3" לפי מפרט.	04.07.01.0002
2,600.00	2,600.00	1.00	יח'	שסתום ניתוק 3" לפי מפרט.	04.07.01.0003
2,700.00	2,700.00	1.00	יח'	ברז כיבוי אש חיצוני בקוטר 3" לפי מפרט.	04.07.01.0004
2,800.00	2,800.00	1.00	יח'	שסתום הסנקה לרכב כ"א 3" לפי מפרט.	04.07.01.0005
32,500.00	650.00	50.00	מ"א	צינור כיבוי אש פלדה מגולבן סקדיול 40 מותקן גלוי בקוטר 3" כולל ספחים.	04.07.01.0006
27,500.00	550.00	50.00	מ"א	צינור כנ"ל אך בקוטר 2" כולל ספחים.	04.07.01.0007
2,200.00	1,100.00	2.00	קומפלט	חיבור עמדת כיבוי אש קיימת לצינור חדש וניתוק צינור קיים בתקרה עם שסתום 2"	04.07.01.0008
55,000.00	5,500.00	10.00	קומפלט	התקנת ברז ערבוב וויסות טמפ' לפי פרט 1 בתכניות, לרבות שסתומי ניתוק, אלחוזרים וכל כמפורט במפרט.	04.07.01.0009
24,000.00	3,000.00	8.00	קומפלט	החלפת סוללה קיימת לכיור לסוללה טרמוסטטית לפי מפרט.	04.07.01.0010
2,100.00	700.00	3.00	קומפלט	מד חום להתקנה על צנרת קיימת.	04.07.01.0011
9,000.00	100.00	90.00	מ"א	תוספת בידוד ענביד או ש"ע מאושר בעובי דופן 1" לרבות עטיפת סרט בידוד מגן לצינור בקוטר (1" , 3/4")	04.07.01.0012
13,200.00	110.00	120.00	מ"א	תוספת בידוד ענביד או ש"ע מאושר בעובי דופן 1" לרבות עטיפת סרט בידוד מגן לצינור בקוטר 1/2--1"2-).	04.07.01.0013
2,600.00	650.00	4.00	יח'	ברז דיגום מאושר ע"י משרד הבריאות.	04.07.01.0014
2,500.00	2,500.00	1.00	קומפלט	ברז חשמלי 1" עם פיקוד שעון שבת כולל חיווט וחיבור ללוח חשמל.	04.07.01.0015
25,000.00	25,000.00	1.00	קומפלט	תוספת עבור פירוק תקרה קיימת והחזרתה לקדמותה בכל שטח המחלקה,	04.07.01.0016

סה"כ תת פרק 7.1 **219,700.00**סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה **219,700.00**סה"כ מבנה 4 - איתנים - ילדים **219,700.00**

כתב כמויות

שם עבודה: ב"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים

מספר מכרז: 8

אסמכתא:

סה"כ		דף ריכוז מחירים לפרק 07 - מתקני תברואה			
219,700.00	העברה מדף: 7	תת פרק 7.1			
219,700.00		סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה			
סה"כ		דף ריכוז מחירים למבנה 4 - איתנים - ילדים			
219,700.00	העברה מדף: 7	פרק 07 - מתקני תברואה			
219,700.00		סה"כ מבנה 4 - איתנים - ילדים			
סה"כ	מחיר	כמות	יחידת מידה	תיאור	מספר סעיף / מק"ט מחירון
מבנה 5 - איתנים - עבודות שונות במחלקה א', המשך, נשים					
פרק 07 - מתקני תברואה					
תת פרק 01 - מחלקה א'					
5,500.00	5,500.00	1.00	קומפלט	פירוק ברזי ערבוב קיימים וביצוע מעקף וביטול צנרת שאינה נדרשת.	05.07.01.0001
33,000.00	5,500.00	6.00	קומפלט	התקנת ברז ערבוב וויסות טמפ' לפי פרט טיפוס 1 בתכניות.	05.07.01.0002
30,000.00	3,000.00	10.00	קומפלט	החלפת סוללה קיימת לסוללה צרמוסטטית לפי מפרט.	05.07.01.0003
20,000.00	20,000.00	1.00	קומפלט	פירוק תקרה והחזרתה למצבה הקיים לכל אזורי העבודה הנדרשים במחלקה.	05.07.01.0004
88,500.00					סה"כ תת פרק 01 - מחלקה א'
תת פרק 02 - מחלקת המשך					
4,500.00	4,500.00	1.00	קומפלט	ביטול ועקיפת ברז ערבוב וויסות טמפ' מרכזי בחדר הסקה קיים לרבות ברזי ניתוק וכל הנדרש.	05.07.02.0001
33,000.00	5,500.00	6.00	קומפלט	התקנת ברז ערבוב וויסות טמפ' לפי פרט טיפוס 1 בתכניות.	05.07.02.0002
30,000.00	3,000.00	10.00	קומפלט	החלפת סוללה קיימת לסוללה תרמוסטטית לפי מפרט.	05.07.02.0003
20,000.00	20,000.00	1.00	קומפלט	פירוק תקרה והחזרתה למצבה הקיים לכל אזורי העבודה הנדרשים במחלקה.	05.07.02.0004
87,500.00					סה"כ תת פרק 02 - מחלקת המשך
תת פרק 03 - מחלקת נשים					
11,000.00	5,500.00	2.00	קומפלט	תוספת התקנת ברז ערבוב וויסות טמפ' לפי פרט טיפוס 1 בתכניות אך ברז בקוטר "1 לפי מפרט.	05.07.03.0001
10,000.00	10,000.00	1.00	קומפלט	פירוק תקרה והחזרתה למצבה הקיים לכל אזורי העבודה הנדרשים במחלקה.	05.07.03.0002
21,000.00					סה"כ תת פרק 03 - מחלקת נשים
תת פרק 04 - חדר הסקה מרכזי (א', המשך, נשים)					
9,000.00	4,500.00	2.00	קומפלט	התקנת ברז חשמלי "1 לניקוז אוגר אוטומטי לפי טיימר לרבות חיווט וחיבור ללוח חשמל.	05.07.04.0001
20,000.00	20,000.00	1.00	קומפלט	תוספת קו סחרור על האוגרים לרבות משאבת סחרור, 2 ברזי ניתוק, מסנן, אל חוזר, צנרת מבודדת "3/4 וכמפורט	05.07.04.0002

כתב כמויות

שם עבודה: בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים

מספר מכרז: 8

אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	בסכימה למטבח למשאבה P2 וכולל הפעלה ידנית למשאבה וחיבור ללוח חשמל.	קומפלט			
05.07.04.0003	התקנת מד חום לאוגר מים קיים.	קומפלט	4.00	1,000.00	4,000.00
05.07.04.0004	התקנת מד חום לצנרת מים קיימת.	קומפלט	4.00	1,000.00	4,000.00
05.07.04.0005	ברז דיגום מאושר ע"י משרד הבריאות.	יח'	10.00	650.00	6,500.00
סה"כ תת פרק 04 - חדר הסקה מרכזי (א', המשך, נשים)					43,500.00
סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה					240,500.00
סה"כ מבנה 5 - איתנים - עבודות שונות במחלקה א', המשך, נשים					240,500.00
דף ריכוז מחירים לפרק 07 - מתקני תברואה					
תת פרק 01 - מחלקה א'					88,500.00
תת פרק 02 - מחלקת המשך					87,500.00
תת פרק 03 - מחלקת נשים					21,000.00
תת פרק 04 - חדר הסקה מרכזי (א', המשך, נשים)					43,500.00
סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה					240,500.00
דף ריכוז מחירים למבנה 5 - איתנים - עבודות שונות במחלקה א', המשך, נשים					
פרק 07 - מתקני תברואה					240,500.00
סה"כ מבנה 5 - איתנים - עבודות שונות במחלקה א', המשך, נשים					240,500.00
דף ריכוז מחירים למבנה 6 - כללי					
פרק 07 - מתקני תברואה					63,000.00
תת פרק 7.1					63,000.00
06.07.01.0001	פירוק מיכל אגירת מים חמים ישן קיים בחדר הסקה גריאטריה לרבות צנרת ואביזרים שאינם בתפקוד לאחר התקנת מתקן אגירת חום.	קומפלט	1.00	3,000.00	3,000.00
06.07.1.010	הקצב לעבודות חשמל כלליות בכל המבנים והמתחמים, ביצוע עבודות בהתאם לסעיף זה לפי הנחיות המפקח.	קומפלט	1.00	60,000.00	60,000.00
סה"כ תת פרק 7.1					63,000.00
סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה					63,000.00
סה"כ מבנה 6 - כללי					63,000.00
סה"כ בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים					1,803,020.00
מע"מ 17%					306,513.40
סה"כ כולל מע"מ					2,109,533.40

כתב כמויות

שם עבודה: בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים

מספר מכרז: 8

אסמכתא:

סה"כ		דף ריכוז מחירים לפרק 07 - מתקני תברואה
63,000.00	העברה מדף: 9	תת פרק 7.1
63,000.00		סה"כ פרק 07 - מתקני תברואה
סה"כ		דף ריכוז מחירים למבנה 6 - כללי
63,000.00	העברה מדף: 9	פרק 07 - מתקני תברואה
63,000.00		סה"כ מבנה 6 - כללי
סה"כ		דף ריכוז מחירים לבי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים
489,150.00	העברה מדף: 2	מבנה 01 - כפר שאול - גריאטריה
388,260.00	העברה מדף: 4	מבנה 2 - כפר שאול - מטבח
402,410.00	העברה מדף: 6	מבנה 3 - איתנים - מטבח
219,700.00	העברה מדף: 7	מבנה 4 - איתנים - ילדים
240,500.00	העברה מדף: 9	מבנה 5 - איתנים - עבודות שונות במחלקה א', המשך, נשים
63,000.00	העברה מדף: 9	מבנה 6 - כללי
1,803,020.00		סה"כ בי"ח כפר שאול ואיתנים - שיקום מערכת מים חמים
306,513.40		מע"מ 17%
2,109,533.40		סה"כ כולל מע"מ