

## **הנדון: תיאור כללי של העבודה:**

### **בפרויקט: מערך יצור מים חמים- שיבא**

העבודה כוללת התקנה של 3 יחידות צ'ילרים בתפוקה של 95 טון כל אחת, שייצרו מים חמים בטמפרטורה של 70 מעלות עם גיבוי מחליף חום.

המערכות הנ"ל יותקנו ב-2 חדרים נפרדים קיימים בביה"ח; חדר מכונות במרכז החלוקה וחדר מכונות במרכז ניתוחי יום.

המערכת תחמם מי צריכה לצרכנים שונים בביה"ח.

העבודה כוללת התקנה והתחברויות של צנרות, עבודות בינוי (סגירת קירות חדר ניתוחי יום) עבודות חשמל, תברואה וניקוז וכיו"ב.