



E-Mail:

תוכניות: quat-eng@inter.net.il

משה: mquat@inter.net.il

11 מאי, 2010

מסילת ישרים 12, ת.ד. 2351 ירושלים 91022 טל. 02-6256238 פקס. 057-7974990

בית שמש - ג-1

שלב ב

עבודות הכנה לחברת החשמל, בזק ותאורה

מפרט: העבודה תבוצע לפי התוכניות, כתב הכמויות ומפרט לעבודות חשמל בהוצאת הועדה הבין משרדית 2008(08) ואופני המדידה כל התוכניות בקנה מדה 1:250 ורשימה מצורפת.

תאור העבודה:

שלב א כולל העבודות שלהלן

הכנות לחברת החשמל - יונחו צינורות לחציית כבישים לאחר סיכום עם חברת החשמל. יזוהו כל החציות שבוצעו בשלב קודם, יסומנו, ינוקו ויושחל חוט משיכה יותקנו גומחות לפילרי רשת בכל המדרכות שליד שטחים ציבוריים ו/או מבני ציבור יותקנו גומחות לפילרי מונים ל"בנה ביתך" סימון כל הגומחות בתוכניות, לפי תכנון מוקדם של חברת החשמל. אין עדין תיק בחברת החשמל העבודה תבוצע לפי מפרטי חברת החשמל ובפקוח ח"ח

הכנות לבזק

יונחו צינורות לחציית כבישים והזנות לבנה ביתך לאחר סיכום עם חברת בזק יזוהו כל החציות שבוצעו בשלב קודם, יסומנו, ינוקו ויושחל חוט משיכה התוכניות לפי תכנון מוקדם של חברת בזק. הביצוע לפי מפרטי בזק ובפקוח בזק העבודה תבוצע רק לאחר קבלת אישור הפיקוח לביצוע וזאת באם לא נבחר קבלן של בזק לביצוע ו/או הקבלן לא הגיע לביצוע. יותקנו גומחות לארונות בזק.

הכנות לתאורה

יונחו צינורות ויותקנו גומחות למרכזיות בזק. יזוהו כל החציות שבוצעו בשלב קודם, יסומנו, ינוקו, ויושחל חוט משיכה

הערה:

התוכניות כוללות תכנון של כל המערכות: ח"ח, בזק ותאורה אולם התכנון טרם אושר. בשלב א' יבוצעו כל עבודות ההכנה והשלמה תהא בשלב ב'.