

**מכרז**

מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח

08/08/2010

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת</b>					
<b>תת פרק 08.01 1</b>					
	כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, חיבור והפעלה, לרבות כל ציוד העזר והחומרים הנדרשים, אלא אם צויין אחרת				
08.01.0010	חפירת ו/או חציבת תעלה בכלים או בידיים בעומק 120 ס"מ ברוחב 40 ס"מ בכל סוגי הקרקע, כולל ריפוד וכיסוי חול דיונות נקי, הנחת סרט סימון תיקני, מילוי התעלה בשכבות מהודקות, החזרת השטח לקדמותו, סילוק עודפי חפירה.	מטר	435.00		
08.01.0020	חפירת או/ חציבת תעלה בכלים או בידיים בעומק 120 ס"מ וברוחב 60 ס"מ, בכל סוגי הקרקע, כולל ריפוד וכיסוי חול דיונות נקי, הנחת סרט סימון תיקני, מילוי התעלה בשכבות מהודקות, החזרת השטח לקדמותו, סילוק עודפי אדמה.	מטר	20.00		
08.01.0030	פתיחת אספלט בשטח הכבישים, מדרכות ו/או אי תנועה, כולל פירוק אבני שפה מכל סוג ברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנרת ובעומק שכבות האספלט הקיימות- ללא תלות בכמות השכבות של האספלט. החיתוך יהיה בסכין יהלום, או /ו ווידיה, כולל סילוק עודפי החפירה וסידורי בטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה, המחיר לפי מ"ר של שכבת האספלט העליונה. ביצוע באישור המפקח בלבד.	מ"ר	35.00		
08.01.0040	תיקון אספלט כבישים, מדרכות ו/או אי תנועה, כולל אספקה והתקנה אבני שפה מכל סוג במקום אבני שפה השבורים בתוואי התעלה - הכל בהתאם לדרישות המזמין.	מ"ר	35.00		
08.01.0050	פירוק מדרכה קיימת מאבן משולבת, כולל פירוק אבני שפה מכל סוג ברוחב הנדרש בהתאם לכמות הצינורות, לרבות החזרת המדרכה למצב תקין, לרבות החלפות אבנים שבורות. מחיר לפי מ"ר.	מ"ר	40.00		
08.01.0070	אספקה והתקנה תא מעבר בקוטר 80 ס"מ בעומק 150 ס"מ כולל שלבי דריכה, מכסה מסוג C125 מיציקת פלדה עם סימון יעוד התא וסמל מעצ, כולל חפירה בכל סוגי הקרקע, מילוי והידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי החפירה.	יח'	1.00		

08/08/2010

דף מס': 002

מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
08.01.0080	תוספת טבעת 0.5 מטר לעומק תא מעבר בקוטר עד 100 ס"מ, כולל שלבי דריכה, לרבות חפירה והחזרת השטח לקדמותו.	יח'	2.00		
08.01.0090	אספקה והתקנה תא מעבר בקוטר 60 ס"מ בעומק 100 ס"מ, מכסה C125 מיציקת פלדה, עם סימון יעוד התא וסמל מעצ, כולל חפירה בכל סוגי הקרקע, מילוי והידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי החפירה.	יח'	2.00		
08.01.0100	תוספת לשוחת בטון (בשולי הכביש) - עבור יציקת משטח בטון מזוין מסביב לשוחה במידות (200X200) ס"מ ובעובי 20 ס"מ על שכבת מצע סוג א' מהודק בעובי 20 ס"מ - לפי פרט בתוכנית קומפלט.	יח'	1.00		
08.01.0110	אספקה, הובלה והתקנה צינור PVC קשיח בקוטר 4" עם עובי דופן 5.3 מ"מ, לרבות קשתות וחיבורים אטומים, עם חוט משיכה ניילון 8 מ"מ כנדרש בתוכנית.	מטר	80.00		
08.01.0120	אספקה, הובלה והתקנה צינור תיקשורת מפוליאתילן שחור, כפיף כבד תיקני בקוטר 75 מ"מ, עובי דופן 3.2 מ"מ לרבות חוט משיכה מניילון 8 מ"מ.	מטר	20.00		
08.01.0130	אספקה, הובלה והתקנה בחפירה של צינור פלסטי שרשורי תיקני דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ דגם "קובר" תוצרת וולטה בל או מגנום או ש"ע, לרבות חוט משיכה ניילון 8 מ"מ עבור כבלים לתאורה.	מטר	490.00		
08.01.0140	אספקה, הובלה והתקנה צינור לתקשורת מסוג פוליאתילן סטנדרט בזק י.ק.ע. 13.5 בקוטר 63 מ"מ להתקנה בחפירה מוכנה, לרבות חוט משיכה מניילון 8 מ"מ.	מטר	20.00		
08.01.0150	אספקה, הובלה והתקנה צינור פלדה בקוטר 4" עובי דופן 3.76 מ"מ לרבות חוט משיכה ניילון 8 מ"מ לצורך הגנת כבל חשמל בחציה עם מערכת אחרת.	מטר	10.00		
08.01.0160	הגנת צנרת חשמל או תקשורת בהתקנה מעל מכשול או/ו לכל מקום שידרש, בטון B-20	מ"ק	5.00		

08/08/2010

דף מס': 003

מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
08.01.0170	יסוד מבטון B-30 לעמוד תאורה בגובה 5 מטר - 60X60X80 ס"מ לפי החלטת המזמין ובהתאם לתוכנית פרטים - כולל קידוח/חפירת הבור בכל סוגי הקרקע, אספקה והתקנה שרוולי מעבר כולל ברגי יסוד עם שבלונה להתקנה, ברזילי זיון, לרבות פס הארקת יסוד מרותך לברזילי זיון וברגי היסוד וכל ציוד העזר הנדרש - הכל לפי תכנית קומפלט, כולל מילוי סביב היסוד בשכבות מהודקות וסילוק עודפי החפירה.	יח'	12.00		
08.01.0180	יסוד בטון B-30 לעמוד תאורה בגובה 6 מטר - בצורת כלונס בקוטר 100 ס"מ ובעומק 170 ס"מ או במידות (90X90X140) ס"מ לפי החלטת המזמין ובהתאם לתוכנית פרטים - כולל קידוח/חפירת הבור בכל סוגי הקרקע, אספקה והתקנה שרוולי מעבר, כולל ברגי יסוד עם שבלונה להתקנה, ברזילי זיון, לרבות פס הארקת יסוד מרותך לברזילי זיון וברגי היסוד וכל ציוד העזר הנדרש - הכל לפי תכנית קומפלט, כולל מילוי סביב היסוד בשכבות מהודקות וסילוק עודפי החפירה.	יח'	6.00		
08.01.0185	יסוד בטון B-30 לעמוד בגובה עד 1.5 מ' לרבות חפירה, חציבה, ברגי יסוד, ברזילי זיון, פס הארקה, הכל לפי תכנית היצרן.	קומפ'	2.00		
08.01.0190	אספקה, הובלה והתקנה של צינור PVC בקוטר 6" עובי דופן 10.5 מ"מ לרבות חוט משיכה מניילון 8 מ"מ לפי סטנדרט ח"ח.	מטר	40.00		
08.01.0200	הספקה והשחלה כבל תת קרקעי מסוג N2XY 5X16 מחובר לעמוד או למרכזיה, כולל עיבוד קצוות עם ראש כבל דגם רייקם או שווה איכות.	מטר	350.00		
08.01.0205	הספקה והשחלה כבל תת קרקעי מסוג N2XY 5X10 מחובר לעמוד או למרכזיה, כולל עיבוד קצוות עם ראש כבל דגם רייקם או שווה איכות.	מטר	170.00		
08.01.0210	הספקה והטמנת מוליך גלוי נחושת שזור בחתך 35 מ"מ מחובר בעמוד, במרכזיה או לאלקטרודה, החיבורים יהיו בשיטת קדוולד.	מטר	540.00		
08.01.0220	הספקה והשחלה וחיבור של חוט נחושת שזור עם בידוד PVC בחתך 35 מ"מ ר.	מטר	10.00		

08/08/2010

דף מס': 004

מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
08.01.0230	אספקה, השחלה וחיבור כבל (3X2.5) ממ"ר N2XY בתוך העמוד, כולל בידוד טרמי בתוך הפנס.	מטר	300.00		
08.01.0240	הספקת והובלה והתקנה גוף תאורה כדוגמת LUMADINA-VP של IP-66 G-RECHI עם 1454 או מדגם M150 תוצרת חב' G.E. או לונייד תוצרת AEC של ש.מ. יוניברס, תואם לדרישות מפרט הטכני, עם מערכת אופטית CUT OFF לנורה 150 ואט, כולל אביזרי הדלקה אינטגרליים נורה 150 ואט ממורכבים בתוכו בקסטה נשלפת. הגוף יתאים לדרישות ת"י 20, חלק 2.3 (באישור מכון התקנים).	יח'	13.00		
08.01.0245	ג"ת שקוע בקיר כדוגמת פלוטו תוצרת לירד תאורה עם נורה 70W או שתי נורות 26W	יח'	6.00		
08.01.0250	הספקה, הובלה והתקנת פנס לעמוד תאורה מדגם זהה לקיים בשטח עם נורה נ.ל.ג עד 250 ואט.	יח'	9.00		
08.01.0255	בולרד כדוגמת CONDO2 תוצרת לירד תאורה עם שתי נורות 18 ואט	יח'	2.00		
08.01.0260	הספקת מגש מחומר פלסטי כבה מאליו ועמיד בטמפרטורה 120C לנורה אחת, כולל מ"ז חצי אוטומטי דו קוטבי 10 אמפר, 10 ק"א עם ניתוק אפס מגושר וכיסוי, מהדקים דגם סוג'קסי או ש"ע, חומרי עזר וחיווט.	יח'	16.00		
08.01.0270	הספקת מגש מחומר פלסטי כבה מאליו ועמיד בטמפרטורה 120C לשתי נורות כולל מ"ז חצי אוטומטי דו קוטבי 10 אמפר, 10 ק"א עם ניתוק אפס מגושר וכיסוי, מהדקים דגם סוג'קסי או ש"ע, חומרי עזר וחיווט.	יח'	4.00		
08.01.0290	הספקה והובלה עמוד תאורה מפלדה קוני מכופף בחתך עגול, העמוד יהיה בגובה כוללת (העמוד+ הזרוע) של 5 מטר, טבול באבץ חם, עם תא אביזרים, פלטת יסוד וכל האביזרים והברגים הדרושים. העמוד יהיה מיצר על פי סטנדרט מעצ.	יח'	13.00		
08.01.0295	הספקה והובלה עמוד תאורה מפלדה קוני מכופף כפול בחתך עגול, העמוד יהיה בגובה כוללת (העמוד+ הזרוע) של 5 מטר, טבול באבץ חם, עם תא אביזרים, פלטת יסוד וכל האביזרים והברגים הדרושים. העמוד יהיה מיצר על פי סטנדרט מעצ.	יח'	1.00		

08/08/2010

דף מס': 005

מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
08.01.0296	הספקה והובלת עמוד תאורה מפלדה בגובה עד 6 מטר זהה לקיים בשטח טבול באבץ חם עם תא אביזרים, פלטת יסוד וכל האביזרים והברגים הדרושים.	יח'	6.00		
08.01.0300	אספקה והובלה זרוע קונית מסוג יחידה טבולה באבץ חם, באורך 150 ס"מ - מתאימה לעמוד קוני מכל סוג שהוא	יח'	3.00		
08.01.0310	אספקה והובלה זרוע קונית מסוג יחידה טבולה באבץ חם, באורך 150 ס"מ - מתאימה לעמוד קוני מכל סוג שהוא	יח'	3.00		
08.01.0330	התקנה והצבת עמוד תאורה מפלדה בגובה 6 מטר מכל סוג, כולל: זרוע, פנסים, נורות, מגשי האביזרים וכל חומרי העזר והאביזרים הדרושים להעמדה ולחיבור העמוד - קומפלט.	יח'	19.00		
08.01.0340	אלקטרודה מפלדה מצופת נחושת בקוטר 19 מ"מ בעומק 3 מטר כל כל האביזרים והעבודות הדרושים. לפי תוכנית - קומפלט .	יח'	4.00		
08.01.0350	אספקה, הובלה והתקנה בריכות בטון לאלקטרודות הארקה בקוטר 50 ס"מ ובעומק 50 ס"מ, מכסה מדגם B125 טון מיציקת פלדה עם סמל מעצ ויעוד התא.	יח'	4.00		
08.01.0360	אספקה והתקנה מחזיק דגלים (ניתן לפירוק) מפלדה טבול באבץ חם - לעמוד תאורה לשני דגלים, לרבות כל ציוד העזר. תחתית המחזיק סגורה עם פתח לניקוז.	יח'	16.00		
08.01.0370	שעות עבודה משאית מנוף לפי אישור המפקח.	ש"ע	10.00		
08.01.0380	שעות עבודה חשמלאי מוסמך לפי אישור המפקח.	ש"ע	10.00		
08.01.0390	שעות עבודה חשמלאי עוזר לפי אישור המפקח.	ש"ע	10.00		
08.01.0400	בדיקת מתקן תאורה ע"י מהנדס בודק מוסמך, כולל תיקון הליקויים עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן לפי חוק חשמל- קומפלקט.	קומפ'	1.00		
<b>תת פרק 08.02 צינורות ומובילים</b>					
08.02.0013	צינור פלסטי כפיף כבד בקוטר 63 מ"מ - עם חוט משיכה ניילון 6 מ"מ, ע.ק.ע 13.5 לפי סטנדרט בזק.	מטר	20.00		

08/08/2010

דף מס': 006

מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
08.02.0014	צינור פלסטי כפיף כבד בקוטר 75 מ"מ- עם חוט ניילון 6 מ"מ, ע.ק.ע 13.5 לפי סטנדרט בזק.	מטר	20.00		
08.02.0015	צינור פלסטי כפיף כבד בקוטר 50 מ"מ- עם חוט ניילון 6 מ"מ, ע.ק.ע 13.5 לפי סטנדרט בזק.	מטר	80.00		
08.02.0018	חפירה ו/ או חציבה לכבלים או צנרת ברוב של 40 ס"מ ובעומק 1.0 מטר לרבות כיסוי חול, אדמה מקומית, הידוק בשכבות של 20 ס"מ בהרטה סרט סימון תיקני והחזרת פני השטח לקדמותו.	מטר	20.00		
08.02.0019	חדירה לשוחה קיימת חשמל או תקשורת לרבות חציבה, חפירה ואיטום.	קומפ'	1.00		
<b>תת פרק 08.03 כבלים ומוליכים</b>					
08.03.0001	כבל N2XY (5X10)	מטר	20.00		
08.03.0004	כבל N2XY (3X2.5)	מטר	60.00		
08.03.0005	כבל N2XY (3X4)	מטר	50.00		
<b>תת פרק 08.04 לוחות</b>					
08.04.0010	קופסאות שרות כדוגמת Q-DIN RANGE כדוגמת IP-55 תוצרת גויס מוגן מים עם מפסק 5X32A, שקע מוגן מים עם מפסק כולל שקע 5X16A. שני שקעים מוגני מים עם מפסק 3X32A, מפסק 1X16A, מפסק 3X16A, שני מפסקים 1X16A	קומפ'	1.00		
08.04.0020	לוח משוריין IP55 במידות 700X500X250 לרבות מנעול	קומפ'	1.00		
<b>סה"כ 08 עבודות חשמל ותקשורת</b>					

08/08/2010

דף מס': 007

מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 40 עבודות פיתוח</b>					
<b>תת פרק 40.01 ריצופים ומדרגות</b>					
40.01.0010	ריצוף דגם "אורבנו" בעובי 7 ס"מ לפי תוכנית ריצופים כולל חול 5 ס"מ, כולל הידוק שתית, חפירה ועיצוב מרקמים שונים לפי קביעת המתכנן תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע.	מ"ר	120.00		
40.01.0020	ריצוף באבנים 10/10 דגם "אקרסטון" ו/או ש"ע בעובי 6 ס"מ לפי תוכנית ריצופים, כולל חול 5 ס"מ, כולל הידוק שתית ועיצוב מרקמים שונים לפי קביעת המתכנן בגוון לבן, צהוב או קוקטיל תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע.	מ"ר	250.00		
40.01.0030	ריצוף דגם "לידו" בעובי 7 ס"מ לפי תוכנית ריצופים, כולל חול 5 ס"מ, כולל הידוק שתית, חפירה ועיצוב מרקמים שונים לפי קביעת המתכנן תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בגוון קוקטיל נחושת.	מ"ר	1600.00		
40.01.0040	אבן גן חברונית 23/50/15 כולל פינות מוכנות על יסוד בטון כולל יסוד ומשענת לפי פרט EX-3 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, מספר קטלוגי 21460125.	מטר	1050.00		
40.01.0050	אבן שפה טרומית לכביש במידות 100/25/17 ס"מ בגוון אפור תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע.	מטר	190.00		
40.01.0060	מדרגות "15X40X60" ס"מ מבטון טרום בגימור "אקרסטון" בגוון לבן מס"קט 4029 או ש"ע תוצרת "אקרשטיין" לפי פרט על גבי תוכנית.	מטר	20.00		
40.01.0070	אבן תיחום גומה לעץ 120/120 וקוטר פנימי 80 ס"מ מס"קט 67505600 ו/או ש"ע גימור אקרסטון, 4 יחידות לעץ, כולל שריג מתכת ו/או בטון לפי בחירת האדריכל תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע.	קומפ'	4.00		
<b>תת פרק 40.02 אספלט</b>					
40.02.0010	אספלט בטון בעובי 5 ס"מ עם אגרגט בגודל מקסימלי "3/4".	מ"ר	970.00		
40.02.0020	קרצוף אספלט קיים.	מ"ר	400.00		
<b>תת פרק 40.03 אשפתונים וברזיות</b>					
40.03.0010	אשפתון עץ עם סל מגולוון.	יח'	6.00		

08/08/2010

דף מס': 008

מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
40.03.0020	ספסל בטון בגימור "אקרסטון" או כורכרית עם מושב עץ.	יח'	6.00		
40.03.0030	ברזיה לשתייה דגם "עלה" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע.	יח'	3.00		
<b>תת פרק 40.04 קירות וסלעיות</b>					
40.04.0010	קיר ישיבה מבטון עם ציפוי עץ לפי פרט F-03 ופרט של קונסטרוקטור כולל הידוק מצע, כולל יסודות, זיון ותפרים, פתחים לניקוז, בטון רזה, כולל חפירה ומילוי חוזר.	מ"ק	35.00		
40.04.0020	חיפוי קירות ישיבה וערוגות בטיח חוץ צבעוני, לרבות שכבת טיח שליכט שחור, שכבת שליכט מינרלי צבעוני "ווגה" או ש"ע במרקם לבחירת האדריכל בכמות של 5-6 ק"ג/מ"ר, תיקוני סדקים וכו'.	מ"ר	57.00		
40.04.0030	ערוגה מבטון עם ציפוי אבן כורכרית לפי פרט F-01 ופרט של קונסטרוקטור כולל הידוק מצע, כולל יסודות, זיון ותפרים, פתחים לניקוז, בטון רזה, כולל חפירה ומילוי חוזר.	מ"ק	68.00		
<b>תת פרק 40.05 השקיה</b>					
40.05.0010	חיבור למקור מים לפי פרט א'.	קומפ'	1.00		
40.05.0020	צינור פוליאתילן 25 מ"מ דרג 4.	מטר	350.00		
40.05.0030	צינור פוליאתילן 32 מ"מ דרג 4.	מטר	700.00		
40.05.0040	צינור פוליאתילן 40 מ"מ דרג 4.	מטר	300.00		
40.05.0050	צינור פוליאתילן 50 מ"מ דרג 4.	מטר	460.00		
40.05.0060	צינור פוליאתילן 63 מ"מ דרג 4.	מטר	460.00		
40.05.0070	צינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 4.	מטר	50.00		
40.05.0080	צינור פוליאתילן תקשורת בקוטר 50 מ"מ כולל חוט משיכה, ישמש כשרוול.	מטר	150.00		
40.05.0090	צינור פוליאתילן תקשורת בקוטר 75 מ"מ כולל חוט משיכה, ישמש כשרוול.	מטר	100.00		
40.05.0100	צינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 10.	מטר	10.00		
40.05.0110	ממטיר גיחה "הנטר" "ULTRA" PGP אל נגר (או ש"ע מאושר).	יח'	50.00		

08/08/2010

דף מס': 009

**מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
40.05.0120	ראש מערכת 2" לפי פרט 1 כולל ארגז.	קומפ'	1.00		
40.05.0130	מחשב השקיה מסוג "מיריקל" כולל ארון מיגון כולל כל עבודות הציבור החשמליות קומפלט.	קומפ'	1.00		
40.05.0140	סולונואיד תלת דרכי "BAKARA" או ש"ע.	יח'	8.00		
40.05.0150	טבעת מצינור עם 6 טפטפות אינטגרליות מתווסות 2.1-2.3 ל/ש במרווחים של 30 ס"מ על צינור 16 מ"מ חום אשר מחוברות במסעף "פלאסאון" או ש"ע לקטע צינור החלוקה. הצינור יעוגן ב-3 יתדות ברזל עגול בקוטר 6 מ"מ בצורת U לפי פרט ומפרט.	קומפ'	124.00		
40.05.0160	צינור טפטוף 16 מ"מ בצבע חום אינטגרלי מתווסת בספיקה של 2.1-2.3 ל/ש במרווחים של 1.0 מ' כולל מייצבים לקרקע ביתדות ברזל בקוטר של 6 מ"מ בצורת U ובאורך של 40 ס"מ (כל 2.5 מ' יתד).	מטר	650.00		
40.05.0170	צינור טפטוף 16 מ"מ בצבע חום אינטגרלי מתווסת בספיקה של 2.1-2.3 ל/ש במרווחים של 0.6 מ' כולל מייצבים לקרקע ביתדות ברזל בקוטר של 6 מ"מ בצורת U ובאורך של 40 ס"מ (כל 2.5 מ' יתד).	מטר	360.00		
40.05.0180	צינור טפטוף 16 מ"מ בצבע חום אינטגרלי מתווסת בספיקה של 2.1-2.3 ל/ש במרווחים של 0.5 מ' כולל מייצבים לקרקע ביתדות ברזל בקוטר של 6 מ"מ בצורת U ובאורך של 40 ס"מ (כל 2.5 מ' יתד).	מטר	120.00		
40.05.0190	צינור טפטוף 16 מ"מ בצבע חום אינטגרלי מתווסת בספיקה של 2.1-2.3 ל/ש במרווחים של 0.4 מ' כולל מייצבים לקרקע ביתדות ברזל בקוטר של 6 מ"מ בצורת U ובאורך של 40 ס"מ (כל 2.5 מ' יתד).	מטר	1700.00		
40.05.0200	צינור טפטוף 16 מ"מ בצבע חום אינטגרלי מתווסת בספיקה של 2.1-2.3 ל/ש במרווחים של 0.3 מ' כולל מייצבים לקרקע ביתדות ברזל בקוטר של 6 מ"מ בצורת U ובאורך של 40 ס"מ (כל 2.5 מ' יתד).	מטר	1700.00		
<b><u>תת פרק 40.06 גיבון ונטיעות</u></b>					
40.06.0010	שתילת שיחים ממיכלים גודל 3 ליטר מס' 4.	יח'	9000.00		
40.06.0020	שתילת שיחים ממיכלים גודל 5 ליטר מס' 4.	יח'	660.00		

08/08/2010

דף מס': 010

מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
40.06.0030	שתילת ורדים בגודל 3 ליטר.	יח'	1896.00		
40.06.0040	שתילת ורדים על הגזע.	יח'	4.00		
40.06.0050	שתילת עצים ממיכל 60 ליטר עובי הגזע "2.	יח'	124.00		
40.06.0060	דקל ננסי מסוג רובליני.	יח'	25.00		
40.06.0070	שתילת מרבדי דשא מובא מסוג "פספאלא".	מ"ר	1300.00		
40.06.0080	אדמה גננית כולל בדיקות מכון התקנים ואישורו כי האדמה גננית.	מ"ק	400.00		
<b><u>תת פרק 40.07 גדרות</u></b>					
40.07.0010	מעקה בטיחות בגובה 1.10 מ' לפי פרט מצורף מגולוון או ש"ע לפי פרט בחוברת פרטים ML-2 כולל עיגון במעקה לקיר או לקרקע.	מטר	55.00		
40.07.0020	מאחז יד לפי פרט מצורף כולל עיגון במעקה לקיר או לקרקע.	מטר	24.00		
<b><u>תת פרק 40.08 עבודות עפר</u></b>					
40.08.0010	יישור שטחים (עבודות עפר, חפירה ו/או מילוי) בגובה עד 50 ס"מ.	מ"ר	5000.00		
40.08.0020	יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות לאחר עבודות עפר (צורת דרך) גמר עבודות עפר 3 ס"מ.	מ"ר	2740.00		
<b><u>תת פרק 40.09 עבודות מצעים ותשתיות</u></b>					
40.09.0010	מצע סוג א' כולל פיזור והידוק בשכבות של 20 ס"מ לצפיפות 98% מוד.א.א.שו. מתחת ליסודות קיר תומך.	מ"ק	600.00		
<b>סה"כ 40 עבודות פיתוח</b>					

08/08/2010

## מכרז (ריכוז)

דף מס': 011

מרכז לבריאות הנפש ב"ש - עבודות פיתוח

סה"כ	
	פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת
	פרק 40 עבודות פיתוח

סה"כ	
	סה"כ כללי
	16% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן