

משרד הבריאות - בי"ח שמואל הרופא סככה לבלוני גז במחסן חרום

12/04/2017

מכרז

דף מס': 001

סככה לבלוני חמצן - בי"ח שמואל הרופא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 01 עבודות עפר				
	תת פרק 01.1 עבודות עפר				
01.1.001	חפירה בשטח כולל פרוק משטח אספלט עד מפלס תחתית משטח הבטון	מ"ק	5.00		
	סה"כ 01.1 עבודות עפר				
	סה"כ 01 עבודות עפר				
	פרק 02 עבודות בטון				
	תת פרק 02.1 עבודות בטון				
02.1.001	משטח בטון יצוק באתר בעובי 15 ס"מ מבטון ב-30, דרגת חשיפה 3. מחיר כולל גמר החלקה בהליקופטר בפני הרצפה.	מ"ר	33.00		
02.1.002	ברזל זיון לבטון	טון	0.40		
	סה"כ 02.1 עבודות בטון				
	סה"כ 02 עבודות בטון				
	פרק 19 עבודות מסגרות חרש				
	תת פרק 19.1 מסגרות חרש				
19.1.001	קונסטרוקציה פלדה לסככה לבלוני גז עשויה פרופילים מרובעים, פטות לפי תוכנית. המחיר כולל את כל החיבורים, הריתוכים, החיתוכים, השטוחים, החיבורים לבטון הדרושים לפי התוכנית. כל הקונסטרוקציה מגולוונת. מקומות ריתוך יצבעו בצבע יסוד עשיר אבץ בשתי שכבות. המחיר כולל הכנת תוכניות יצור ע"י הקבלן.	טון	1.50		
להעברה בתת פרק 19.1					

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
19.1.002	<p>מהעברה</p> <p>כיסוי גג וקירות בפנל מבודד עם מיילוי צמר סלעים דחוס ובעובי 4 ס"מ לפי פרטי היצור. המחיר כולל פלשונגים בכל מקום נידרש למניעת חדירת מים לכלוב. לרבות לאורך קו החיבור העליון לגג הבטון, בין הקירות לגג, לאורך היקף הכלוב במפלס החיבור לבטון. המדידה לפי שטח החיפוי. המחיר כולל גם דלת לפי התוכנית.</p>	מ"ר	83.00		
סה"כ 19.1 מסגרות חרש					
סה"כ 19 עבודות מסגרות חרש					

ברר נחום - מהנדס רח' טרומן 5 כפר סבא 44253

משרד הבריאות - בי"ח שמואל הרופא סככה לבלוני גז במחסן חרום

12/04/2017

דף מס': 003

מכרז (ריכוז)

סככה לבלוני חמצן - בי"ח שמואל הרופא

סה"כ	
	פרק 01 עבודות עפר
	פרק 02 עבודות בטון
	פרק 19 עבודות מסגרות חרש

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

ברר נחום - מהנדס רח' טרומן 5 כפר סבא 44253

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן