

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
-----------	------	------------	------	-----------	-----------

שידרוג מערכות השקיה - מב"ן טירת הכרמל

עבודות הכנה ופירוק

עבודות פירוק ראשי מערכת קיימים

					<p>הערה: כל החלקים של ראשי המערכת הקיימים כולל מדי מים, חיבורים שונים, ברזים חשמליים/הידראולים, מסננים, וסתים, משחררי אויר/ואקום, ברזי גן, מחשבים למניהם וכל הכלול בראשי המערכת יפורקו בזהירות וימסרו לנציג המזמין או יועברו למחסנים במרכז על פי הנחיתו ללא תוספת מחיר. ארגזי הראשים (בנויים מבלוקים) יפורקו והפסולת תסולק למקום סילוק מאושר.</p>
01.01.01.001	פירוק זהיר של ראש מערכת להשקייה על אביזריו לרבות ארגז אביזרים, סילוק הפסולת והעברת האביזרים למחסני המזמין	קומפלט	23		

סה"כ עבודות פירוק ראשי מערכת קיימים

דף ריכוז מחירים לפרק: עבודות הכנה ופירוק		
מחיר		שם תת פרק
	העברה מדף: 1	עבודות פירוק ראשי מערכת קיימים.....
		סה"כ עבודות הכנה ופירוק

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
-----------	------	------------	------	-----------	-----------

עבודות יציאות מים חדשות

ראש מערכת 1

	הערה: מחיר יציאות המים החדשות כולל בן היתר עליה ו/או "גמל" מצנרת פלדה או פקסגול או כל שילוב ביניהם לפי פרט המתכנן. כל המחירים כוללים ספחים.				
01.02.01.001	התחברות קו מים חדש בקוטר עד 2" לקו מים קיים בכל קוטר לרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו, הכל בתאום עם הרשויות.	יח'	1		
01.02.01.002	מעבר צינור מים בקוטר מעל 1" עד 2" דרך קיר בטון/אבן והחזרת המצב לקדמותו, קידוח במקדח יהלום.	יח'	1		
01.02.01.003	קו מים מגולבן סקדיוול 40 בקוטר 2" ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו בעומק עד 1.50 מ', כולל ספחים.	מ"א	4		
01.02.01.004	פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת, 4 זוויות 90 מעלות, כולל ריתוכים וצביעות (ללא אביזרים), בקוטר 2", כולל ברזי אלכסון, משחרר אויר, מסנן וארון (לא כלולים במחיר הסעיף). הכל על פי פרט בגליונות עבודה	יח'	1		
01.02.01.005	מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר 2"	יח'	3		
01.02.01.006	מסנן בקוטר 2" הברגה מפליז	יח'	1		
01.02.01.007	שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר 2" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 2" דוגמת א.ר.י דגם K-010 או ש"ע מאושר	יח'	1		
01.02.01.008	ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" / "אורלייט" / "פלסגן", במידות 110/80.6/47 ס"מ (כדוגמת דגם FGI 1/1100 עמוק של "ענבר"), או ש"ע מאושר, כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה	יח'	1		

סה"כ ראש מערכת 1

ראש מערכת 4

	הערה: מחיר יציאות המים החדשות כולל בן היתר עליה ו/או "גמל" מצנרת פלדה או פקסגול או כל שילוב ביניהם לפי פרט המתכנן. כל המחירים כוללים ספחים.				
01.02.04.001	התחברות קו מים חדש בקוטר עד 2" לקו מים קיים בכל קוטר לרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו, הכל בתאום עם הרשויות.	יח'	1		

חרצית 10, אבן יהודה

אופירה עציון אדריכלות נוף

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.02.04.002	קו מים מגולבן סקדיוול 40 בקוטר 2" ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו בעומק עד 1.50 מ', כולל ספחים.	מ"א	10		
01.02.04.003	פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת, 4 זוויות 90 מעלות, כולל ריתוכים וצביעות (ללא אביזרים), בקוטר 2", כולל ברזי אלכסון, משחרר אויר, מסנן וארון (לא כלולים במחיר הסעיף). הכל על פי פרט בגליונות עבודה	יח'	1		
01.02.04.004	מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר 2"	יח'	3		
01.02.04.005	מסנן בקוטר 2" הברגה מפליז	יח'	1		
01.02.04.006	שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר 2" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 2" דוגמת א.ר.י דגם K-010 או ש"ע מאושר	יח'	1		
01.02.04.007	ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" / "אורלייט" / "פלסגן", במידות 110/80.6/47 ס"מ (כדוגמת דגם FGI 1/1100 עמוק של "ענבר"), או ש"ע מאושר, כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה	יח'	1		

סה"כ ראש מערכת 4

דף ריכוז מחירים לפרק: עבודות יציאות מים חדשות		
שם תת פרק	מחיר	
ראש מערכת 1.....	העברה מדף : 3	
ראש מערכת 4.....	העברה מדף : 4	
סה"כ עבודות יציאות מים חדשות		

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
-----------	------	------------	------	-----------	-----------

עבודות שידרוג ראשי מערכת ומערכות מחשוב

ראש מערכת 1

01.03.01.001	ראש מערכת "2 לטפטוף והמטרה עם 4 ברזים הידראוליים מברונזה, כולל ברזון תלת דרכי, משחרר אויר/וואקום, ברז גן, מד מים + פלט, מסננים, וסתי לחץ, רקורדים ואביזרים, כולל חיבור למקור מים סמוך-עד 3 מ' (לא כולל סרגל סולוואידים, ללא ארגז).	יח'	1		
01.03.01.002	מגוף הידראולי מברונזה, כולל רקורד וברזון, בקוטר "2	יח'	3		
01.03.01.003	סולוואיד DC-LATCH V12-9 מתוצרת חבי "בקה" או "ברמד" או ש"ע על סרגל חיבור כולל כל אביזרי החיבור, מחובר ומחווט למערכת IRRI-CELL.	יח'	8		
01.03.01.004	ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" / "אורלייט" / "פלסגן", במידות 110/113.6/47 ס"מ (כדוגמת דגם FGI 2/1100 עמוק של "ענבר"), או ש"ע מאושר, כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה	יח'	1		
01.03.01.005	אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה IRRI-CELL מתוצרת חברת אגם הכוללת: בקר השקיה STAND ALONE לשמונה הפעלות עם הכנה לתקשורת, מתאם תקשורת סלולרי GSM/GPRS, סוללה נטענת V12 AH 7.5, מטען AC/DC, מזוודים בקופסת הגנה C-43 תקן IP-65. כולל התקנה ואחריות לשנה	יח'	1		
01.03.01.006	עבודות חשמל שבמהותן: התחברות לעמוד תאורה/מקור מתח 220VAC כולל: כבלי N.Y.Y 3/1.5, חפירה והטמנה באדמה, שנאי 220/24 וולט, ממסר פחת, חלקי חיבור, עבודה ואחריות לשנה, אישור ביצוע על ידי חשמלאי מוסמך.	יח'	1		
01.03.01.007	עלויות התקנה, פירוק והסדרת החיבורים לראש המערכת החדש ומערכת השליטה החדשה.	קומפלט	1		

סה"כ ראש מערכת 1

ראש מערכת 2

01.03.02.001	ראש מערכת "2 לטפטוף והמטרה עם 4 ברזים הידראוליים מברונזה, כולל ברזון תלת דרכי, משחרר אויר/וואקום, ברז גן, מד מים + פלט, מסננים, וסתי לחץ, רקורדים ואביזרים, כולל חיבור למקור מים סמוך-עד 3 מ' (לא כולל סרגל סולוואידים, ללא ארגז).	יח'	1		
01.03.02.002	מגוף הידראולי מברונזה, כולל רקורד וברזון, בקוטר "2	יח'	1		

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.03.02.003	סולנואיד DC-LATCH V12-9 מתוצרת חבי "בקה" או "ברמד" או ש"ע על סרגל חיבור כולל כל אביזרי החיבור, מחובר ומחווט למערכת IRRI-CELL.	יח'	6		
01.03.02.004	ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" / "אורלייט" / "פלסגן", במידות 110/113.6/47 ס"מ (כדוגמת דגם FGI 2/1100 עמוק של "ענבר"), או ש"ע מאושר, כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה	יח'	1		
01.03.02.005	אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה IRRI-CELL מתוצרת חברת אגם הכוללת: בקר השקייה STAND ALONE לשמונה הפעלות עם הכנה לתקשורת, מתאם תקשורת סלולרי GSM/GPRS, סוללה נטענת V12 AH 7.5, מטען AC/DC, מזוודים בקופסת הגנה C-43 תקן IP-65. כולל התקנה ואחריות לשנה	יח'	1		
01.03.02.006	עבודות חשמל שבמהותן: התחברות לעמוד תאורה/מקור מתח 220VAC כולל: כבלי N.Y.Y 3/1.5, חפירה והטמנה באדמה, שנאי 220/24 וולט, ממסר פחת, חלקי חיבור, עבודה ואחריות לשנה, אישור ביצוע על ידי חשמלאי מוסמך.	יח'	1		
01.03.02.007	עלויות התקנה, פירוק והסדרת החיבורים לראש המערכת החדש ומערכת השליטה החדשה.	קומפלט	1		

סה"כ ראש מערכת 2

ראש מערכת 3

01.03.03.001	ראש מערכת 2" לטפטוף והמטרה עם 4 ברזים הידראוליים מברונזה, כולל ברזון תלת דרכי, משחרר אויר/וואקום, ברז גן, מד מים + פלט, מסננים, וסתי לחץ, רקורדים ואביזרים, כולל חיבור למקור מים סמוך-עד 3 מ' (לא כולל סרגל סולנואידים, ללא ארגז).	יח'	1		
01.03.03.002	מגוף הידראולי מברונזה, כולל רקורד וברזון, בקוטר 2"	יח'	1		
01.03.03.003	סולנואיד DC-LATCH V12-9 מתוצרת חבי "בקה" או "ברמד" או ש"ע על סרגל חיבור כולל כל אביזרי החיבור, מחובר ומחווט למערכת IRRI-CELL.	יח'	6		
01.03.03.004	ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" / "אורלייט" / "פלסגן", במידות 110/113.6/47 ס"מ (כדוגמת דגם FGI 2/1100 עמוק של "ענבר"), או ש"ע מאושר, כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה	יח'	1		
01.03.03.005	אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה IRRI-CELL (המשך בעמוד הבא) מתוצרת חברת אגם הכוללת: בקר השקייה STAND ALONE לשמונה הפעלות עם הכנה לתקשורת, מתאם תקשורת סלולרי GSM/GPRS, סוללה נטענת V12 AH 7.5, מטען	יח'	1		

אופירה עציון אדריכלות נוף

חרצית 10, אבן יהודה

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
	(המשך מעמוד קודם) AC /DC , מזוודים בקופסת הגנה C-43 תקן IP-65 . כולל התקנה ואחריות לשנה				
01.03.03.006	עבודות חשמל שבמהותן : התחברות לעמוד תאורה /מקור מתח 220VAC כולל : כבלי N.Y.Y 3/1.5 , חפירה והטמנה באדמה , שנאי 220/24 וולט, ממסר פחת, חלקי חיבור, עבודה ואחריות לשנה, אישור ביצוע על ידי חשמלאי מוסמך.	יח'	1		
01.03.03.007	עלויות התקנה, פירוק והסדרת החיבורים לראש המערכת החדש ומערכת השליטה החדשה.	קומפלט	1		
סה"כ ראש מערכת 3					
ראש מערכת 4					
01.03.04.001	ראש מערכת 2" לטפטוף והמטרה עם 4 ברזים הידראוליים מברונזה, כולל ברזון תלת דרכי, משחרר אויר/וואקום, ברז גן, מד מים + פלט, מסננים, וסתי לחץ, רקורדים ואביזרים, כולל חיבור למקור מים סמוך-עד 3 מ' (לא כולל סרגל סולונואידים, ללא ארגז).	יח'	1		
01.03.04.002	מגוף הידראולי מברונזה, כולל רקורד וברזון, בקוטר 2"	יח'	1		
01.03.04.003	סולונואיד DC-LATCH V12-9 מתוצרת חב' "בקה" או "ברמד" או ש"ע על סרגל חיבור כולל כל אביזרי החיבור, מחובר ומחווט למערכת IRRI-CELL.	יח'	6		
01.03.04.004	ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" / "אורלייט" / "פלסגן", במידות 110/113.6/47 ס"מ (כדוגמת דגם FGI 2/1100 עמוק של "ענבר"), או ש"ע מאושר, כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה	יח'	1		
01.03.04.005	אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה IRRI-CELL מתוצרת חברת אגם הכוללת: בקר השקייה STAND ALONE לשמונה הפעלות עם הכנה לתקשורת, מתאם תקשורת סלולרי GSM/GPRS , סוללה נטענת V12 AH 7.5 , מטען AC /DC , מזוודים בקופסת הגנה C-43 תקן IP-65 . כולל התקנה ואחריות לשנה	יח'	1		
01.03.04.006	עבודות חשמל שבמהותן : התחברות לעמוד תאורה /מקור מתח 220VAC כולל : כבלי N.Y.Y 3/1.5 , חפירה והטמנה באדמה , שנאי 220/24 וולט, ממסר פחת, חלקי חיבור, עבודה ואחריות לשנה, אישור ביצוע על ידי חשמלאי מוסמך.	יח'	1		
01.03.04.007	עלויות התקנה, פירוק והסדרת החיבורים לראש המערכת החדש ומערכת השליטה החדשה.	קומפלט	1		
סה"כ ראש מערכת 4					
אופירה עציון אדריכלות נופ					
חרצית 10, אבן יהודה					

דף ריכוז מחירים לפרק: עבודות שידרוג ראשי מערכת ומערכות מחשוב

מחיר		שם תת פרק
	העברה מדף : 6	ראש מערכת 1.....
	העברה מדף : 7	ראש מערכת 2.....
	העברה מדף : 8	ראש מערכת 3.....
	העברה מדף : 8	ראש מערכת 4.....
		סה"כ עבודות שידרוג ראשי מערכת ומערכות מחשוב

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
-----------	------	------------	------	-----------	-----------

עבודות חציות כבישים ומדרכות והנחת שרוולים

ראש מערכת 1

	הערה : הערה : כל עבודות הפתיחה והתיקון כוללות פתיחה, חפירה, הנחת שרוולי השקיה, כיסוי, השלמת שכבת המצעים והחול, סגירה והידוק.				
01.04.01.001	מעבר צינור מים בקוטר מעל 1" עד 2" דרך קיר בטון/אבן והחזרת המצביח לקדמותו, קידוח במקדח יהלום.	מ"ח	7		
01.04.01.002	פתיחת כביש אספלט ותיקונו לאחר הנחת שרוולי השקיה בכל עומק.	מ"א	110		
01.04.01.003	פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת שרוולי השקיה בכל עומק.	מ"א	45		
	הערה : הערה : כל עבודות השרוולים כוללות אביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון, השחלת חוטי משיכה בשרוולים וסימון מיקום השרוולים בשטח.				
01.04.01.004	שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 6 בקוטר 75 מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון	מ"א	45		
01.04.01.005	שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 10 בקוטר 75 מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון	מ"א	110		

סה"כ ראש מערכת 1

ראש מערכת 2

	הערה : הערה : כל עבודות הפתיחה והתיקון כוללות פתיחה, חפירה, הנחת שרוולי השקיה, כיסוי, השלמת שכבת המצעים והחול, סגירה והידוק.				
01.04.02.001	מעבר צינור מים בקוטר מעל 1" עד 2" דרך קיר בטון/אבן והחזרת המצביח לקדמותו, קידוח במקדח יהלום.	מ"ח	1		
01.04.02.002	פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת שרוולי השקיה בכל עומק.	מ"א	55		
	הערה : הערה : כל עבודות השרוולים כוללות אביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון, השחלת חוטי משיכה בשרוולים וסימון מיקום השרוולים בשטח.				
01.04.02.003	שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 6 בקוטר 75 מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון	מ"א	55		

אופירה עציון אדריכלות נוף

חרצית 10, אבן יהודה

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
סה"כ ראש מערכת 2					
ראש מערכת 3					
	הערה : הערה : כל עבודות הפתיחה והתיקון כוללות פתיחה, חפירה, הנחת שרולי השקיה, כיסוי, השלמת שכבת המצעים והחול, סגירה והידוק.				
01.04.03.001	מעבר צינור מים בקוטר מעל 1" עד 2" דרך קיר בטון/אבן והחזרת המצביחי לקדמותו, קידוח במקדח יהלום.	מ"ח	4		
01.04.03.002	פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת שרולי השקיה בכל מ"א עומק.	מ"א	45		
01.04.03.003	פתיחת דרך מצעים ותיקונה לאחר הנחת שרולי השקיה בכל עומק.	מ"א	30		
	הערה : הערה : כל עבודות השרוולים כוללות אביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון, השחלת חוטי משיכה בשרוולים וסימון מיקום השרוולים בשטח.				
01.04.03.004	שרוול תת קרקעי מצינור פוליאאתילן דרג 6 בקוטר 75 מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון	מ"א	45		
01.04.03.005	שרוול תת קרקעי מצינור פוליאאתילן דרג 10 בקוטר 75 מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון	מ"א	30		
סה"כ ראש מערכת 3					
ראש מערכת 4					
	הערה : הערה : כל עבודות הפתיחה והתיקון כוללות פתיחה, חפירה, הנחת שרולי השקיה, כיסוי, השלמת שכבת המצעים והחול, סגירה והידוק.				
01.04.04.001	מעבר צינור מים בקוטר מעל 1" עד 2" דרך קיר בטון/אבן והחזרת המצביחי לקדמותו, קידוח במקדח יהלום.	מ"ח	5		
01.04.04.002	פתיחת כביש/צדרכת אספלט ותיקונו לאחר הנחת שרולי השקיה בכל עומק.	מ"א	60		
01.04.04.003	פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת שרולי השקיה בכל עומק.	מ"א	7		
	הערה : הערה : כל עבודות השרוולים כוללות אביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון, השחלת חוטי משיכה בשרוולים וסימון מיקום השרוולים בשטח.				
אופירה עציון אדריכלות נוף					
חרצית 10, אבן יהודה					

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
01.04.04.004	שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 10 בקוטר 75 מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון	מ"א	55		
סה"כ ראש מערכת 4					

דף ריכוז מחירים לפרק: עבודות חציות כבישים ומדרכות והנחת שרולים

מחיר		שם תת פרק
	10 : העברה מדף : 10	ראש מערכת 1
	11 : העברה מדף : 11	ראש מערכת 2
	11 : העברה מדף : 11	ראש מערכת 3
	12 : העברה מדף : 12	ראש מערכת 4
		סה"כ עבודות חציות כבישים ומדרכות והנחת שרולים

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
-----------	------	------------	------	-----------	-----------

עבודות צנרת מובילה לשטחי הגינון הקיימים והעתידיים

ראש מערכת 1

הערה : הערה : כל עבודות ההשקיה כוללים חפירה, כיסוי, ואביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון.					
01.05.01.001	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 32 מ"מ דרג 4	מ"מ	210		
01.05.01.002	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 40 מ"מ דרג 4	מ"מ	105		
01.05.01.003	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 50 מ"מ דרג 4	מ"מ	100		

סה"כ ראש מערכת 1

ראש מערכת 2

הערה : הערה : כל עבודות ההשקיה כוללים חפירה, כיסוי, ואביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון.					
01.05.02.001	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 32 מ"מ דרג 4	מ"מ	190		
01.05.02.002	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 40 מ"מ דרג 4	מ"מ	145		

סה"כ ראש מערכת 2

ראש מערכת 3

הערה : הערה : כל עבודות ההשקיה כוללים חפירה, כיסוי, ואביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון.					
01.05.03.001	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 32 מ"מ דרג 4	מ"מ	220		
01.05.03.002	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 40 מ"מ דרג 4	מ"מ	60		

סה"כ ראש מערכת 3

ראש מערכת 4

אופירה עציון אדריכלות נוף
חרצית 10, אבן יהודה

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר חוזה	סה"כ חוזה
	הערה : הערה : כל עבודות ההשקיה כוללים חפירה, כיסוי, ואביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון.				
01.05.04.001	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 32 מ"מ דרג 4	מ"א	115		
01.05.04.002	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 40 מ"מ דרג 4	מ"א	660		
סה"כ ראש מערכת 4					

דף ריכוז מחירים לפרק: עבודות צנרת מובילה לשטחי הגינון הקיימים והעתידיים

שם תת פרק	מחיר
ראש מערכת 1.....העברה מדף : 14	
ראש מערכת 2.....העברה מדף : 14	
ראש מערכת 3.....העברה מדף : 14	
ראש מערכת 4.....העברה מדף : 15	
סה"כ עבודות צנרת מובילה לשטחי הגינון הקיימים והעתידיים	

דף ריכוז מחירים למבנה: שידרוג מערכות השקיה - מב"ן טירת הכרמל

מחיר	שם פרק
	עבודות הכנה ופירוק.....העברה מדף : 2 עבודות יציאות מים חדשות.....העברה מדף : 5 עבודות שידרוג ראשי מערכת ומערכות מחשוב.....העברה מדף : 9 עבודות חציות כבישים ומדרכות והנחת שרוולים.....העברה מדף : 13 עבודות צנרת מובילה לשטחי הגינון הקיימים והעתידים.....העברה מדף : 16
	סה"כ שידרוג מערכות השקיה - מב"ן טירת הכרמל

דף ריכוז מחירים כללי: שידרוג מערכת השקיה - מעודכן

שם מבנה	מחיר	
שידרוג מערכות השקיה - מב"ן טירת הכרמל.....העברה מדף: 17		
סה"כ		
מע"מ 16 %		
סה"כ		

שם קבלן:

חתימה:

תאריך:

לפי: חודש: בנקודות:

אופירה עציון אדריכלות נוף

חרצית 10, אבן יהודה