

מכרז

בי"ח וולפסון - החלפת לוח מתח גבוה

19/07/2011

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 08 מתקני חשמל					
תת פרק 08.01 עבודות מתח גבוה					
08.01.0020	לוח קומפקטי למתח גבוה, GIS (SF-6) ל-24 ק"ו כדוגמת דגם 8DH10 של SIEMENS בהתאם למתאר במפרט הטכני, כולל עמודת כניסה עם מפסק בעומס, עמודה עם מפסק בעומס - יציאה למערך טבעתי ו-3 עמודות עם מפסק בעומס עם נתיכים מ.ג. HRC, כולל התחברות מושלמת לכבלים הקיימים.	קומפ'	1.00		
08.01.0030	אספקת נתיכים רזרביים עד 63 א' לנ"ל.	יח'	3.00		
08.01.0040	אספקה והתקנת מנורות סימון למתח גבוה מוזנות ממחלקי מתח קיבוליים.	יח'	15.00		
08.01.0050	אספקה והתקנת סופיות ברך אלסימולד או ריקם ללוח קומפקטי.	יח'	15.00		
08.01.0060	אספקה והתקנה בסופיות של כבלי מתח גבוה בלוח מתח גבוה של קולט ברק כדוגמת דגם RDA24 של רייקם, המאושרים לשימוש ע"י חברת החשמל, כולל כל חומרי ההארקה, כל העבודות וחומרי העזר בהתאם למפורט במפרט הטכני ובהתאם להוראות היצרן	יח'	6.00		
08.01.0070	אספקה, הנחה וחיבור בשני קצותיו של כבל חד גידי למתח גבוה מנחוש 18/30KV N2XSYP בחתך 95 מ"מ"ר בהתאם למפורט במפרט המיוחד.	מטר	30.00		
08.01.0080	מופה אפוקסית לבל מתח גבוה בחתך 95 מ"מ"ר.	יח'	3.00		
08.01.0090	אספקה והתקנת סט ציוד בטיחות, כולל ארון לצידוד, מערכת מקצרים, מוט בדיקת מתח 24-36 ק"ו, כפפות גומי 36 ק"ו עם מזוודה לנשיאת כפפות, בודק כפפות פניאומטי, גנרטור לבדיקת מוט בדיקה, שרפרף מבודד, ערדליים מבודדות, הכל קומפלט.	קומפ'	1.00		
08.01.0100	ניתוק, פירק וסילוק של לוח מתח גבוה הקיים.	יח'	1.00		
08.01.0110	במה להצבת לוח מתח גבוה החדש, עשויה מפח מרוג בעובי 4 מ"מ, כולל ריתוכים, צביעה, הכנת פתחים, הכל מושלם - במה בגובה של 50 ס"מ מעל פני הרצפה.	יח'	1.00		

להעברה בתת פרק 08.01

19/07/2011

דף מס': 002

בי"ח וולפסון - החלפת לוח מתח גבוה

סעיף	תאור	'יחידה	כמות	מחיר 'יחידה	סה"כ
	מהעברה				
08.01.0120	העתקת לוח פיקוד שנאי T7, כולל פירוק הלוח, התקנתו במקום החדש, התאמת אורך הכבלים, קטעי תעלות פי.וי.סי בהתאם לצורך חיבור מושלם ובדיקה.	קומפ'	1.00		
08.01.0130	העתקת בלון גז כיבוי של לוח מתח נמוך T7, כולל התאמת הצנרת, תוספת/החלפת הצנרת, התקנה וחיבור מושלם (העבודה הזו תבוצע ע"י חב' אורד או בפיקוחה בלבד).	קומפ'	1.00		
08.01.0140	ביקורת מהנדס בודק בעל רישיון מתאים, כולל מתן עזרה בעת הבדיקה, הגשת דוח בדיקה מפורט והיתר חיבור למתח.	קומפ'	1.00		
סה"כ 08.01 עבודות מתח גבוה					
סה"כ 08 מתקני חשמל					

מכרז (ריכוז)

19/07/2011

דף מס': 003

בי"ח וולפסון - החלפת לוח מתח גבוה

סה"כ	
	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.01 עבודות מתח גבוה סה"כ 08 מתקני חשמל

סה"כ	
	סה"כ כללי
	16% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן