(1) במידה ויידרשו מגרעות בקירות הפיר,
מיקומן ומידותיהן יתואמו עם הקונס' ויאושרו על ידו

(2) הפיר ופתחי הבניה לדלתות קיימים!
יש להשלים פודסטים ובנייה סביב הפתחים החדשים.

(3) מיקום וכמות שילטי לחצני קריאה בלובאים, לתאום עם המזמין.



מעלית שרות

ק.מ. 1:20



חתך א-א

ק.מ. 1:100

המבצע אחראי לבדיקת המידות
ולהתאמתן במקום

על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל
טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

מכון : מידות : 845x605

שינוי	יו"ר	תפוצה

תאריך	מהות השנוי

לעיון ○ למכרז ● לבצוע ○

מרכז רפואי ע"ש שיבא
תל השומר
אגף הילדים

מעליות

נושא התכנית :	תכנית כללית למעלית שרות מס' 114 בפיר קיים
מהדורה	0
שם הקובץ	GEN85
ק.מ.	1:20 1:100
מספר התכנית	7816-1
תאריך	
תכנן	שמעון
16.9.18	
שרטט	צילה
16.9.18	
ביקר	שמעון
18.9.18	

ESL

Eng. S. Lustig - Consulting Engineers
אינג' ש. לוסטיג - מהנדסים יועצים בע"מ

רח' בר טוביה 5, תל-אביב 64583 טל': 03-5236633 פקס: 03-5243286
5 Beer - Tuvya St., Tel-Aviv, 64583 P.O.B. 11817 - 61116 Israel
Tel: 03-5236633 Fax: 03-5243286 Email: esl@netvision.net.il

מסמך זה הוא פרי עבודתנו ורכושנו הבלעדי.
אין להשתמש בו, למסרו לאחר או להעתיקו ללא
רשות בכתב מצדנו.

התכנית נערכה ע"י
חבר איגוד האקדמאים
העצמאיים במקצועות
ההנדסה האדריכלות
והטכנולוגיה בישראל

לשכת מהנדסי חשמל חבר מס' 820

P:\7816\gen114.dwg, 13/11/18 14:42:57, DWG To PDF.pc3