

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 4.11.2019

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 16/2019
בנושא: שיפוץ סככות הטלה במשק העופות במינהל המחקר החקלאי
מועד אחרון להגשה: 18.11.2019 (עד השעה 12:00)

* **הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו:**
<https://www.mr.gov.il/OfficesTenders>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו:
<http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס"ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	1א7 1ב7	מה עובי שכבת הבטון שצריך לצקת מתחת לסוללה?	עובי הבטון צריך להיות 10 ס"מ לפחות.
2	1א7 1ב7	האם יש צורך בקורה פנימית לצדדים בתוך החפירה אליה יוצקים את הבטון?	יש צורך בקורה פנימית לצדדים על מנת למנוע מגע עם האדמה.
3	2א7 2ב7	האם יוצקים את בטון רצועת המעטפת (1 מטר רוחב) מקו אפס או שיש צורך בהכנה?	מעטפת לקו אפס של רצפת החול העוטפת את הלול, יש צורך שהמעטפת תהיה ישרה ללא גלים, יישור קל של חול חיצוני, מצע בהתאם לצורך למניעת תזוזת בטון המעטפת עם הקרקע.
4	2א7 2ב7	מהו גובה רצפת הבטון במעטפת?	יציקה של 10 ס"מ לפחות .

5	2א7 2ב7	האם יציקת מסגרת מעטפת הבטון החיצונית היא פלס או עם שיפוע?	שיפוע קל, למנוע זרימת מי גשם לתוך הלול.
6	3א7 3ב7	האם יש צורך בעבודות הכנה וחפירה מתחת לסוללה בטרם היציקות?	יש צורך ביישור הקרקע מתחת לסוללה יציקה ישרה.

מוטי ניר חבר ומ"מ יו"ר הועדה	C.P.A Rachel Yarom Treasurer of the A.R.O רחק ירום חשבת המינהל	19 עו"ד בת-עמי הכווינג ע. יועצת משפטית המינהל	אמיר גנאור יו"ר הועדה
---	--	--	-------------------------------------

שם המציע חותמת וחתימה