

מכרז

30/06/2019

דף מס': 001

כלא נפחא- טיפול קדם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 01 פירוקים ועבודות עזר					
תת פרק 01.1 פירוקים ועבודות עזר					
עדכון 15/05/2015					
01.1.010	ביצוע עבודות להטיית ביוב זמנית באמצעות משאבה מותקנת במוצא המגוב המכני לפני הכניסה למתקן טיפול הקדם, משאבה לספיקה של כ-150 מק"ש לגובה כ-15 מ', צינור מוצא גמיש בקוטר 8" והזרמת השפכים ישירות לתחנת השאיבה כולל אחזקת והפעלת המערכת במהלך עבודות החלפת יחידת טיפול קדם	קומפ'	1.00		
01.1.020	פירוק יחידת טיפול קדם משולבת קיימת תוצרת חב' סיניאבר המותקנת בשקע ("עוקה" להלן) עשוי בטון בתוך סככה כולל ניתוק היחידה מצנרת כניסה, חשמל וכו', הוצאת היחידה מתוך המבנה כולל שימוש במנוף מתאים, פירוקה לחקים במידה ונדרש לצורך ההוצאה מהמבנה, הובלת המתקן והפסולת אל אתק שפך מאושר כולל תשלום אגרות הכל קומפלט לקבלת שטח נקי להתקנת יחידה חדשה	קומפ'	1.00		
01.1.030	טיפול ב"עוקה" הקיימת לצורך התקנת יחידת טיפול הקדם החדשה כולל ניקוי השטח, ניקוי קירות ורצפה במים בלחץ להסרת בטון רופף וקבלת שטח בטון נקי, תיקוני בטון במידת הצורך ומריחת פני הקירות והרצפה בשכבת SIKA-TOP 107 הכל קומפלט לקבלת עוקה נקיה ומוכנה להתקנת היחידה החדשה (סעיף זה אינו מתייחס להתאמות מבניות בעוקה לצורך התקנת היחידה החדשה כגון שינוי עומק, רוחב או אורך העוקה שכלולים בסעיף אספקת היחידה ולא משולם בנפרד כמפורט בכתב הכמויות ובמפרט הטכני)	קומפ'	1.00		

להעברה בתת פרק 01.1

30/06/2019

דף מס': 002

כלא נפחא- טיפול קדם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
01.1.040	אספקה והתקנת יחידת טיפול קדם חדשה משולבת לטיפול קדם בשפכים סניטריים לספיקה שך 60 ליטר/שניה כולל ביצוע התאמות רוחב, אורך ועומק לבור הבטון בו מותקנת היחידה במידה וגודל הציוד מחייב זאת, היחידה המשולבת כוללת מתקן סינון עדין 6 מ"מ, מתקן הסרת גרוסת, מתקן הרחקת שומנים, לוח חשמל ובקרה להפעלת היחידה המשולבת על כל מתקניה, היחידה עשויה SS316 כולל כול המפורט במפרט הטכני, הובלת המתקן לשטח, התקנתו במקום כולל התאמות במידת הצורך (הגבהה , התאמת לחיבור לצנרת וכו'), חיבור היחידה למערכת החשמל והבקרה, הכנסת היחידה להפעלה הכל קומפלט לקבלת יחידת טיפול קדם מושלמת ומתפקדת. היחידה תהיה תוצרת אחת החברות להלן: MEVA ,FSM , HOOBER,	קומפ'	1.00		
01.1.060	עדכון מערכת הבקרה/תכנה במערכת הבקרה המרכזית של המט"ש כולל התאמת מסך חדש עם נתוני התפעול של היחידה והתראות	קומפ'	1.00		
סה"כ 01.1 פירוקים ועבודות עזר					
סה"כ 01 פירוקים ועבודות עזר					

מכרז (ריכוז)

30/06/2019

דף מס': 003

כלא נפחא- טיפול קדם

סה"כ	
	פרק 01 פירוקים ועבודות עזר תת פרק 01.1 פירוקים ועבודות עזר סה"כ 01 פירוקים ועבודות עזר

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן