

כתב כמויות - הנגשה כללית בבית החולים הלל יפה - שלב 1

סה"כ ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח לאחר הנחה - יש למלא עמודה זו	סך הכל ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח	כמות	יחידה	תאור	מספר סעיף	מס. קטלוגי	ף
תת פרק 01.01 התאמת מסעדי יד במעברים									
-		184,920.00	460.00	402.00	מטר	אספקת מאחז יד מתוצרת HR-400 של חב' פנל פרויקטים או שו"ע ולאישור מהנדס המרכז הרפואי, ההתקנה בגובה 90-95 ס"מ מפני הריצוף כולל כל האביזרים הנדרשים בהתאם לדרישות התקן ת"י 1918 חלק 3.1 וע"פ המפרט. המחיר כולל אספקה והתקנה מלאה לרבות פירוק מקומי באיזור מסומן וביצוע ע"פ הוראות יצרן/מתכנן והשלמת החסר להחזרת המצב לקדמותו			01.C
-		9,030.00	258.00	35.00	מטר	אספקת מאחז יד מתוצרת HR-500 של חב' שינזון או שו"ע ולאישור אצל מהנדס מרכז הרפואי. ההתקנה בגובה 90-95 ס"מ מפני הריצוף כולל כל האביזרים הנדרשים בהתאם לדרישות התקן ת"י 1918 חלק 3.1 וע"פ המפרט המיוחד. המחיר כולל אספקה והתקנה מלאה לרבות פירוק מקומי באיזור מסומן וביצוע ע"פ הוראות יצרן/מתכנן והשלמת החסר להחזרת המצב לקדמותו			01.C
-		32,190.00	870.00	37.00	מטר	אספקה והתקנת מסעד יד HR-400 של חב' פנל פרויקטים או שו"ע ולאישור מהנדס המרכז הרפואי. ההתקנה ע"ג עמודנים מעודנים לרצפה ע"פ זה ע"פ ת"י 1918 חלק 3.1. העבודה תבצע בהתאם לנדרש עד לביצוע מלא ומושלם לרבות אישור הנדסי.			01.C

כתב כמויות - הנגשה כללית בבית החולים הלל יפה - שלב 1

סה"כ ב ש	מחיר יחידה ב ש לאחר הנחה - יש למלא עמודה זו	סך הכל ב ש	מחיר יחידה ב ש	כמות	יחידה	תאור	מספר סעיף	מס. קטלוגי	ף
-		7,980.00	570.00	14.00	מטר	אספקה והתקנת מסעד יד חדש מנירוסטה 316 מעוגן לקיר מחופה טיח או קרמקה . המסעד מתאים לדרישות התקן 1918 חלק 3.1 . המסעד ע"פ המפרט והפרטים. העבודה כולל כל הדרוש עפ"י הפרט והמפרט לרבות התאמה לקיים ותיקונים במידת הצורך עד בצוע מלא .			01.C
-		13,266.00	804.00	16.50	מטר	אספקה והתקנת מסעד יד חדש מנירוסטה 316 מעוגן לקיר מחופה טיח או קרמקה . המסעד מתאים לדרישות התקן 1918 חלק 3.1 . המסעד ע"פ המפרט והפרטים. העבודה כולל כל הדרוש עפ"י הפרט והמפרט לרבות התאמה לקיים ותיקונים במידת הצורך עד בצוע מלא .			01.C
-		247,386.00				סה"כ 01.01 התאמות מסעדי יד במעברים			

כתב כמויות - הנגשה כללית בבית החולים הלל יפה - שלב 1

סה"כ ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח לאחר הנחה - יש למלא עמודה זו	סך הכל ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח	כמות	יחידה	תאור	מספר סעיף	מ.ס. קטלוגי	ף
תת פרק 01.02 התאמת מסעדי יד במדרגות									
-		40,500.00	500.00	81.00	מטר	אספקה והתקנת מסעדי יד חדש מנירוסטה 316 בקוטר 40 מ"מ המעוגן למעקה מגן עץ קיים לפי פרט בכפוף לתו"ת 1918 חלק 3.1 לכל האורך לרבות ההשלמות מעבר מדרגה הראשונה כ-30 ס"מ נוספים וזה עפ"י הפריסה לרבות תיקונים מקומיים בעץ במידת הצורך.			01.c
-		5,550.00	222.00	25.00	מטר	אספקה והתקנת מסעדי יד חדש מגולוון בגליון חם 120 מיקרון וצבוע בצבע טמגלס . המאחז בקוטר 4 ס"מ עם עובי דופן 2.2 מ"מ . העבודה כוללת פירוק מסעדי ממתכת קיים ובדיקת עוגנים הקיימים לשימוש לחיבור למסעדי החדש כולל ריתוך ותיקון בצבע מקומי וכל הדרוש לרבות תיקוני צבע בהתאם ו/או השלמת קרמיקה מקומית כדוגמת הקיים.			01.c
-		46,050.00				סה"כ 01.02 התאמות מסעדי יד במדרגות			

כתב כמויות - הנגשה כללית בבית החולים הלל יפה - שלב 1

סה"כ ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח לאחר הנחה - יש למלא עמודה זו	סך הכל ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח	כמות	יחידה	תאור	מספר סעיף	מ.ס. קטלוגי	ף
תת פרק 01.03 התקנת משטחי התראה למדרגות ופסי התראה ולמעליות									
-		11,781.00	1,309.00	9.00	מטר	אספקה והתקנת משטח אזהרה מבדידי נירוסטה בהדבקה על גבי משטח ריצוף קיים העבודה תבצע ע"פ ת"י 1918 חלק 6 . מחיר יסוד למוצר בודד 6 ש"ח / יח' -גובה הגבשית 3-4 מ"מ . סידור ומיקום ראה ע"פ המפרט . ההדבקה ע"ג הריצוף הקיים בהדבקה מלאה בחומרי הדבקה ע"פ הוראות יצרן ו/או מתכנן, ממדי המשטח רוחב 60 ס"מ לפחות ולאורך המדרגה. מחיר יסוד לבורג 5.30 ש"ח ליחידה			01.c
-		11,781.00	סה"כ 01.03 התקנת משטחי התראה למדרגות ופסי התראה ולמעליות						

כתב כמויות - הנגשה כללית בבית החולים הלל יפה - שלב 1

סה"כ ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח לאחר הנחה - יש למלא עמודה זו	סך הכל ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח	כמות	יחידה	תאור	מספר סעיף	מ.ס. קטלוגי	ף
תת פרק 01.04 התקנת משטחי מאתר ללחצני מעלית									
-		5,760.00	320.00	18.00	מטר	אספקה והתקנת משטח מאתר ללחצני מעלית מפרופיל אלומיניום מסוג PMB 360 של חב' פשוט נגיש או ש"ע ולאישור מהנדס מרכז הריפואח וזה לפי ת"י 1918 חלק 6 מהמעלית עד לקיר ממול ע"ג ריצוף טרצו קיים בגוון LRV10 נדרש פרופיל בהיר בגוון אלומיניום טבעי. מחיר בסיס 35 ש"ח / מ"א			01.C
-		5,136.00	321.00	16.00	מטר	אספקה והתקנת משטח מאתר ללחצני מעלית מפרופיל אלומיניום מסוג PMB 360 של חב' פשוט נגיש או ש"ע ולאישור מהנדס מרכז הריפואח וזה לפי ת"י 1918 חלק 6 מהמעלית עד לקיר ממול ע"ג ריצוף טרצו קיים בגוון LRV10 נדרש פרופיל בהיר בגוון אלומיניום טבעי. מחיר בסיס 35 ש"ח / מ"א			01.C
-		-							
-		10,896.00				סה"כ 01.04 התקנת משטחי מאתר ללחצני מעלית			

כתב כמויות - הנגשה כללית בבית החולים הלל יפה - שלב 1

סה"כ ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח לאחר הנחה - יש למלא עמודה זו	סך הכל ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח	כמות	יחידה	תאור	מספר סעיף	מ.ס. קטלוגי	ף
תת פרק 01.05 התקנת פסי אזהרה במדרגות									
-		9,481.50	43.00	220.50	מטר	קילוף פסים קיימים בקצה מדרגות קיימות לרבות ניקוי יסודי והכנת גרם המדרגות ואספקה והדבקת פסי התראה ברוחב 3-5 ס"מ בהיר בגוון צהוב. העבודה תבוצע בהתאם להנחיות מורשה הגישות (הפסים יהיו עמדים ל-3 שנים).			01.C
-		9,481.50				סה"כ 01.05 התקנת פסי אזהרה במדרגות			

כתב כמויות - הנגשה כללית בבית החולים הלל יפה - שלב 1

סה"כ ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח לאחר הנחה - יש למלא עמודה זו	סך הכל ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח	כמות	יחידה	תאור	מספר סעיף	מס. קטלוגי	ף
תת פרק 01.09 התקנת מאחז "L" לשירותים ומקלחות									
-		4,850.00	485.00	10.00	יח'	אספקה והתקנת מאחז L מסוג PP422S של חב' פנל פרויקטים או ש"ע, ולאישור מהנדס מרכז הרפואי. המוצר יהיה תקני לפי דרישת מורשה הנגישות במידות 60/60 ס"מ לצד האסלה. העבודה כוללת את הנדרש לרבות חיבור לקירות מחופים קרמיקה והשלמת תיקונים כנדרש.			01.c
-		4,760.00	595.00	8.00	יח'	אספקה והתקנת מאחז L מסדרת מוצר PP422S תקני של חב' פנל פרויקטים או ש"ע לאישור מהנדס המרכז הרפואי ולפי דרישת מורשה הנגישות במידות 60/80 ס"מ לצד המקלחת. העבודה כוללת את הנדרש לרבות חיבור לקירות מחופים קרמיקה והשלמת תיקונים כנדרש.			01.c
-		485.00	485.00	1.00	יח'	אספקה והתקנת מאחז L מסדרת מוצר PP422S תקני של חב' פנל פרויקטים או ש"ע לאישור מהנדס המרכז הרפואי ולפי דרישת מורשה הנגישות במידות 60/80 ס"מ לצד המקלחת. העבודה כוללת את הנדרש לרבות חיבור לקירות מחופים קרמיקה והשלמת תיקונים כנדרש.			01.c
-		256.50	85.50	3.00	יח'	פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו/או לחצן מצוקה עפ"י הסימון החדש בתוכנית ובכפוף להנחיות מורשה הנגישות ו/או המפקח. העבודה כוללת פירוק, תיקון בהתאם לממצא הקיים והתקנת האבזר במקום כולל כל הנדרש לשימוש תקין			01.c

כתב כמויות - הנגשה כללית בבית החולים הלל יפה - שלב 1

פ	מספר סעיף	מס. קטלוגי	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה ב ש"ח	סך הכל ב ש"ח	מחיר יחידה ב ש"ח לאחר הנחה - יש למלא עמודה זו	סה"כ ב ש"ח
01.c			אספקה והתקנת מאחז L תקני מסדרת מוצר PP422S של חב' פנל פרויקטים בע"מ או ש"ע ולאישור מהנדס מרכז הריפואי לפי מורשה הנגישות במידות 60/60 ס"מ לצד האסלה כולל פירוק והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט ו או לחצן מצוקה. העבודה כוללת את הנדרש לרבות חיבור לקירות מחופים קרמיקה והשלמת תיקונים כנדרש. מחיר בסיס 435 ש"ח	יח'	19.00	570.00	10,830.00	-	-
01.c			אספקה והתקנת מאחז L תקני מסדרת מוצר PP422S של חב' פנל פרויקטים בע"מ או ש"ע ולאישור מהנדס מרכז הריפואי לפי דרישת מורשה הנגישות במידות 80/60 ס"מ במקלחת כולל כל הנדרש לבצוע מלא. המחיר כולל פירוק מאחז קיים, תיקון מיקומי לרבות כל הנדרש עד לשימוש תקין בכפוף להנחיות והתוכניות. מחיר בסיס 545 ש"ח	יח'	22.00	680.00	14,960.00	-	-
01.c			פירוק מאחז קיים והתקנת מאחז L מסדרת מוצר PP422S של חב' פנל פרויקטים בע"מ או ש"ע ולאישור מהנדס מרכז הריפואי במידות 50 ס"מ 60 ס"מ ע"פ המפרט לצד אסלה כולל פירוק והרכבה של מתקן נייר טואלט ו או לחצן מצוקה	קומפ'	15.00	570.00	8,550.00	-	-
			סה"כ 01.09 התקנת מאחז "L" לשירותים ומקלחות				44,691.50		
			סה"כ 01 עבודות כלליות להסדרת הנגישות בית החולים - התאמה לדרישות				370,286.00		-