



דף 1 מתוך 6
כתב כמויות

שם עבודה: רפואה גרעינית + חדר חשמל תל השומר - חפירה ודיפון
 מספר עבודה: 687
 אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/05/2020

מספר סעיף / מק"ט מחיר	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
687	רפואה גרעינית + חדר חשמל תל השומר - חפירה ודיפון				
1	מבנה 01				
1	פרק 01-עבודות עפר				
1	תת פרק 01				
01.01.1.010	חפירות גישוש בידיים לאיתור מערכות תת קרקעיות עד לעומק של 3 מ' הביצוע על פי הנחיות המפקח	מ"ק	600.00		
01.01.1.020	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ	מ"ר	3,300.00		
01.01.1.030	חפירה כללית בהתאם לשלבי הביצוע עד לעומק כולל בין 10.0 ל 12 מ'	מ"ק	26,600.00		
1	סה"כ תת פרק 01				
1	סה"כ פרק 01-עבודות עפר				

כתב כמויות

שם עבודה: רפואה גרעינית + חדר חשמל תל השומר - חפירה ודיפון

מספר עבודה: 687

אסמכתא:



תאריך הפקת הדו"ח: 27/05/2020

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
2	פרק 02-עבודות בטון יצוק באתר				
1	תת פרק 01				
01.02.1.010	קורות ראש כלונסאות דיפון בחתכים שונים	מ"ק	70.00		
01.02.1.020	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	10.00		
1	סה"כ תת פרק 01				
2	סה"כ פרק 02-עבודות בטון יצוק באתר				



המרכז הרפואי
ע"ש חיים שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל
כפר סנה

דף 3 מתוך 6

כתב כמויות

שם עבודה: רפואה גרעינית + חדר חשמל תל השומר - חפירה ודיפון
מספר עבודה: 687
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/05/2020

מספר סעיף / מק"ט מחיר	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
23	פרק 23 - כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר				
1	תת פרק 01				
01.23.1.010	כלונסאות בטון לדיפון מבוצעים בשיטת C.F.A קידוח ויציקה בקוטר 50 ס"מ ובעומק עד 15 מ'	מ"א	3,010.00		
01.23.1.020	כלונסאות בטון לדיפון מבוצעים בשיטת C.F.A קידוח ויציקה בקוטר 60 ס"מ ובעומק עד 15 מ'	מ"א	1,480.00		
01.23.1.030	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	151.00		
1	סה"כ תת פרק 01				
23	סה"כ פרק 23 - כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר				



תאריך הפקת הדו"ח: 27/05/2020

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
24	פרק 24-פרוקים והריסות				
1	תת פרק 01				
01.24.1.010	סעיף זה כולל פירוק אבן משתלבת, פירוק המסלעה, כריתה ו/או העתקה של עצים, פינוי מחסומי בטון, פינוי מעבים מ"א, פירוק של מיכל דלק קיים, פירוק של פחי אשפה. וכל הקיים במפלט הקרקע עד לקבלת שטח מושלם לעבודה.	קומפלט	1.00		
1	סה"כ תת פרק 01				
24	סה"כ פרק 24-פרוקים והריסות				



דף 5 מתוך 6
כתב כמויות

שם עבודה: רפואה גרעינית + חדר חשמל תל השומר - חפירה ודיפון
 מספר עבודה: 687
 אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/05/2020

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
26	פרק 26 - עוגני קרקע				
1	תת פרק 01				
01.26.1.010	עוגני קרקע זמניים לכוח עבודה עד 40 טון	יח'	70.00		
01.26.1.020	עוגני קרקע זמניים לכוח עבודה מעל 40 טון ועד 50 טון	יח'	80.00		
01.26.1.030	עוגני קרקע זמניים לכוח עבודה מעל 50 טון ועד 60 טון	יח'	110.00		
01.26.1.040	עוגן קרקע זמני - עוגן ניסוי לפי הנחיות יועץ קרקע	יח'	4.00		
01.26.1.050	קורות פלדה לעוגנים זמניים בנויות משני פרופילי UNP 300 כולל גב בטון כולל התקנה ופירוק	מ"א	351.00		
1	סה"כ תת פרק 01				
26	סה"כ פרק 26 - עוגני קרקע				
1	סה"כ מבנה 01				
687	סה"כ רפואה גרעינית + חדר חשמל תל השומר - חפירה ודיפון				
687	מע"מ 17%				
687	סה"כ כולל מע"מ				

תאריך הפקת הדו"ח: 27/05/2020

דוח אומדן – דפי ריכוז

רפואה גרעינית + חדר חשמל תל השומר - חפירה ודיפון		687
	מבנה 01	1
	פרק 01-עבודות עפר	1
	סה"כ פרק 01-עבודות עפר	1
	פרק 02-עבודות בטון יצוק באתר	2
	סה"כ פרק 02-עבודות בטון יצוק באתר	2
	פרק 23 -כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר	23
	סה"כ פרק 23 -כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר	23
	פרק 24-פרוקים והריסות	24
	סה"כ פרק 24-פרוקים והריסות	24
	פרק 26 -עוגני קרקע	26
	סה"כ פרק 26 -עוגני קרקע	26
	סה"כ מבנה 01	1
	סה"כ רפואה גרעינית + חדר חשמל תל השומר - חפירה ודיפון	687
	מע"מ 17%	687
	סה"כ כולל מע"מ	687