

מחירון מזגנים מפוצלים

מס'	שם הפריט	מק"ט מוצר	יח'	כמות	מחיר יח' ללא מע"מ (ש"ח)
	פרק 1. אספקת מזגנים מפוצלים				
הערות	ניתן לתת הנחה או תוספת למחירון.				
הערות	בכל מקרה שעבודה לא מופיעה בלוח המחירים יחושב המחיר על בסיס מחירי לוח המחירים, ואם לא ניתן - אז על בסיס "המאגר המאוחד" לפי המחיר של כמות המכסימלית, ללא מקדמים ובהחסרת הנחה 10%.				
הערות	הדגמים המזגנים יהיו שווה ערך למזגנים של "אלקטרה" דגמים Platinum/ ALPHA.				
הערות	מחיר מזגן כולל שלט או פיקוד קירי לכל יחידה פנימית.				
1.1	מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 10,000		קומפלט	1	1400
1.2	מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 12,300		קומפלט	1	1600
1.3	מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 15,000		קומפלט	1	2000
1.4	מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 19,000		קומפלט	1	2400
1.5	מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 23,500		קומפלט	1	2550
1.6	מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 26,000		קומפלט	1	3250
1.7	מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 30,000		קומפלט	1	4100
1.8	מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 35,000		קומפלט	1	4900
1.9	מזגן מפוצל עילי INVERTER לתפוקה של כ- BTU 10,000		קומפלט	1	1950
1.1	מזגן מפוצל עילי INVERTER לתפוקה של כ- BTU 12,500		קומפלט	1	2040
1.11	מזגן מפוצל עילי INVERTER לתפוקה של כ- BTU 20,000		קומפלט	1	3300
1.12	מזגן מפוצל עילי INVERTER לתפוקה של כ- BTU 24,000		קומפלט	1	3700
1.13	מזגן מפוצל עילי INVERTER לתפוקה של כ- BTU 27,000		קומפלט	1	4000
1.14	מזגן מפוצל כפול עילי כולל שלטים, לתפוקה של כ- BTU 10,000*10,000		קומפלט	1	2700
1.15	מזגן מפוצל כפול עילי כולל שלטים, לתפוקה של כ- BTU 12,300*10,000		קומפלט	1	2800
1.16	מזגן מפוצל כפול עילי כולל שלטים, לתפוקה של כ- BTU 12,300*12,300		קומפלט	1	3400
1.17	מזגן מפוצל כפול עילי INVERTER 12+12 כולל שלטים		קומפלט	1	3550
1.18	מזגן מפוצל כפול עילי INVERTER 12+17 כולל שלטים		קומפלט	1	3650
1.19	מזגן מפוצל מיני מרכזי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 30,000		קומפלט	1	4000
1.2	מזגן מפוצל מיני מרכזי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 35,000		קומפלט	1	4730
1.21	מזגן מפוצל מיני מרכזי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 46,000		קומפלט	1	5800
1.22	מזגן מפוצל מיני מרכזי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 50,000		קומפלט	1	6800
1.23	מזגן מפוצל מיני מרכזי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 60,000		קומפלט	1	8000
1.24	מזגן מפוצל רצפתי/תקרתי למיזוג מוסדות כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 37,000		קומפלט	1	4500

MULTI INVERTER				
יח'. מעבה לתפוקה, BTU :				
2800	1	קומפלט	עד 19.000	1.25
4100	1	קומפלט	עד 27.000	1.26
4750	1	קומפלט	עד 31.000	1.27
6500	1	קומפלט	עד 45.000	1.28
9500	1	קומפלט	עד 48.000	1.29
11100	1	קומפלט	עד 56.000	1.3
יח'. פנימיות נסתרות, כולל שלט, לתפוקה, BTU :				
1100	1	קומפלט	עד 9.000	1.31
1200	1	קומפלט	עד 12.000	1.32
1400	1	קומפלט	עד 19.000	1.33
1620	1	קומפלט	עד 23.000	1.34
יחידות פנימיות עיליות, כולל שלט, לתפוקה, BTU :				
655	1	קומפלט	עד 9.000	1.35
690	1	קומפלט	עד 12.000	1.36
920	1	קומפלט	עד 19.000	1.37
1050	1	קומפלט	עד 26.000	1.38
1500	1	קומפלט	עד 28.000	1.39
יח'. פנימית CASSETA, כולל שלט, לתפוקה, BTU :				
1650	1	קומפלט	עד 19.000	1.4
מערכת MULTI VRF				
יח'. חיצונית לתפוקה, BTU :				
7600	1	קומפלט	עד 65.000	1.41
10400	1	קומפלט	עד 85.000	1.42
יח'. פנימיות נסתרות, כולל שלט, לתפוקה, BTU :				
1600	1	קומפלט	עד 9.000	1.44
1700	1	קומפלט	עד 12.000	1.45
1800	1	קומפלט	עד 18.000	1.46
2000	1	קומפלט	עד 24.000	1.47
יחידות פנימיות עיליות, כולל שלט, לתפוקה, BTU :				
850	1	קומפלט	עד 10.000	1.48
930	1	קומפלט	עד 12.000	1.49
1250	1	קומפלט	עד 16.000	1.5
1350	1	קומפלט	עד 20.000	1.51
1450	1	קומפלט	עד 24.000	1.52
1850	1	קומפלט	עד 32.000	1.53
יח'. פנימית CASSETA, כולל שלט, לתפוקה, BTU :				
1750	1	קומפלט	עד 16.000	1.54
2260	1	קומפלט	עד 28.000	1.55
1,000 ₪	1	קומפלט		1.56
מרכזיה להיתחברות תעלות				
פרק 2. התקנת מזגנים				
התקנת מזגנים מפוצלים עיליים, מיני מרכזיים, קאסטות, וכו...				
672	1	קומפלט	הרכבת מזגן מפוצל, כולל פציל וצנרת של עד 2 מטר, העברת צנרת דרך קיר, רצפה, תקרה או גג מבלוקים עד 40 ס"מ, או טרומי, בטון, אבן עד 25 ס"מ (כולל תיקון + צבע לאחר העברת צנרת). המחיר כולל התקנת יחידה הפנימית על הקיר ויחידה חיצונית על שולחן או מיתלה (המחיר של שולחן או מיתלה בניפרד) בגובה עד 3 מטרים לקו תחתון, וכל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת.	2.1
984	1	קומפלט	כנ"ל, אלא יח' מפוצלת כפולה, כוללת 2 יח' פנים ויח' אחת חוץ.	2.2
1800	1	קומפלט	התקנה בסיסית למזגן מינימרכזי מכל סוג ודגם או קסטה.	2.3
91.2	1	קומפלט	תוספת עבור כל מטר נוסף צינורות מבודדים וכבל קומפלט.	2.4
			תוספת עבור כל פתח נוסף (הראשון כולל בסעיפים 1,2) :- במידה אין תוספת, יש לציין בעמודות המחיר "כלול".	2.5

2.6	א. בלוקים עד 40 ס"מ		קומפלט	1	כלול
2.7	ב. טרומי, בטון או אבן עד 25 ס"מ.		קומפלט	1	180
2.8	ג. כנ"ל, טרומי, בטון, או אבן עד 40 ס"מ		קומפלט	1	240
2.9	ד. כנ"ל, טרומי, בטון, או אבן עד 100 ס"מ		קומפלט	1	480
2.1	ג. כנ"ל, טרומי, בטון, או אבן מעל 100 ס"מ		קומפלט	1	720
2.11	תוספת עבור התקנת יחידה חיצונית מעל 3 מטר מהרצפה.		קומפלט	1	120
2.12	תוספת עבור הצבת יח' עיבוי על הגג ללא מדררגות.		קומפלט	1	60
2.13	כיסוי צנרת עם פרופיל PVC 6X6 ס"מ.		מ"א	1	25.2
2.14	כיסוי צנרת עם פרופיל PVC 12X6 ס"מ.		מ"א	1	36
2.15	מתלה עבור יח' חיצונית.		יח'	1	180
2.16	שולחן עבור יח' חיצונית.		יח'	1	180
2.17	סורג עם סידור נעילה (לא כולל מנעול)		יח'	1	264
2.18	הרמת ריצוף ללא החזרה.		קומפלט	1	60
2.19	תוספת עבור כל מטר ניקוז שרשורי 5/8" כולל חיזוקים לקיר		מ"א	1	10.8
2.2	הנחת צינור ניקוז קשיח.		מ"א	1	60
2.21	חציבה בקיר בלוקים להנחת צנרת גז או ניקוז ללא טיח		קומפלט	1	60
2.22	ואקום, מילוי גז, הפעלה		קומפלט	1	264
2.23	שטיפת צנרת בהתקנת מזגן עם צנרת מוכנה מראש.		קומפלט	1	144
2.24	תוספת להתקנה בשני שלבים		קומפלט	1	60
2.25	פירוק מזגן מפוצל		יח'	1	180
2.26	כנ"ל עבור יחידה חיצונית בלבד.		יח'	1	120
2.27	כנ"ל עבור יחידה פנימית בלבד.		יח'	1	60
2.28	הנחת צנרת כולל חיזוקים ומעברים		קומפלט	1	180
2.29	שעות עבודה ברג'י לטכנאי קירור(מסגר, בנאי וכו..)		ש"ע	1	180
התקנות ל- VRF .					
2.30.1	התקנת והפעלה יח' איוד VRF עילי כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת.		קומפלט	1	690
2.30.2	התקנת והפעלה יח' איוד VRF קסטת כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת.		קומפלט	1	1100
2.30.3	התקנת והפעלה יח' איוד VRF נסתר כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת.		קומפלט	1	1100
2.30.4	התקנת והפעלה יח' איוד VRF מיני מרכזי כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת.		קומפלט	1	1900
2.30.5	התקנת והפעלה יח' מעבה VRF, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת.		קומפלט	1	1500
2.30.6	צנרת " 1/4-3/8" כולל צנרת עם כבל מסוכך		מ"א	1	85
2.30.7	כנ"ל, אלא " 1/2-1/4"		מ"א	1	90
2.30.8	כנ"ל, אלא " 3/8-5/8"		מ"א	1	95
2.30.9	כנ"ל, אלא " 3/4-3/8"		מ"א	1	100
2.30.10	כנ"ל, אלא " 7/8-1/2"		מ"א	1	110
2.30.11	כנ"ל, אלא " 1 1/8-1/2"		מ"א	1	140
2.30.12	התקנת בקר קירי		קומפלט	1	750
2.30.13	התקנת בקר מרכזי		קומפלט	1	3500
2.30.14	הרכבת תריס ומדף לאספקת אויר, כולל משקוף עץ והתעלה הדרושה למיזוג שני חדרים סמוכים, כולל תיקוני בניה וצבע.		קומפלט	1	900
2.30.15	הרכבת תריס אויר חוזר בתקרת אקוסטית ללא תעלה		קומפלט	1	350
2.30.16	ניפוח קווים בחנקן		קומפלט	1	450
2.30.17	חנוכיה לחיבור מאיידים ומעבה		יח'	1	1900
2.30.18	וואקום, הפעלה, מילוי גז		קומפלט	1	1000