



דף 1 מתוך 3  
**כתב כמויות**

שם עבודה: סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום  
 מספר עבודה: 4  
 אסמכתא:  
 מרת"א - פרויקטים - בינוי - בניין שיקום - קומה 3

תאריך הפקת הדו"ח: 17/11/2020

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
4	<b>סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום</b>				
1	<b>עבודות מסגרות חרש</b>				
19	מסגרות חרש				
	הערה: המחיר כולל פינוי הפסולת מהאתר למקום שפך מורשה ולכל מרחק לרבות כל ההוצאות ואגרות הטמנה. המחיר כולל את כל אמצעי השינוי ועו המנופים הנדרשים לביצוע העבודה לאור מיקומה בבנין.	הערה			
	הערה: תאום עם גורמי בית החולים ותאום עם גורמים חיצוניים כמו משטרת ישראל לגבי העמדת מנוף ברחוב הציבורי יעשה ע"י הקבלן באחריותו ועל חשבוננו.				
01.19.01.002	קונסטרוקציה פלדה לקירוי פטיו דרום מזרחי עשויה מפרופילים מרובעים, פטות לפי תכנית. המחיר כולל את כל החיבורים, הריתוכים, החיתוכים, השטוחים, החיבורים לבטון הדרושים לפי התכנית. כל הקונסטרוקציה מגולוונת. מקומות ריתוך יצבעו בצבע המרטון בשתי שכבות. המחיר כולל הכנת תכניות יצור ע"י הקבלן.	טון	0.70		
01.19.01.003	כיסוי גג וקירות בפנל מבודד עם מילוי צמר סלעים דחוס ובעובי 5 ס"מ לפי פרטי היצרן. המחיר כולל פלשונגים בכל מקום נידרש למניעת חדירת מים לבנין. לרבות לאורך קו החיבור העליון של הקירות לגג, קו חיבור תחתון של הקירות למעקה הבטון, פינות אנכיות קו עליון של קירוי המדידה לפי שטח החיפוי.	מ"ר	355.00		
	הערה: המשך סעיף קודם : החיפוי על גבי קונסטרוקציה חדשה או ישנה.	הערה			
01.19.01.005	קונסטרוקציה פלדה לעזר לתלית תקרה תותבת ומערכות בתוך הבנין מתחת לגגות 3 הפטיו. מפלס הקונסטרוקציה יהיה 70 ס"מ מעל תקרה תותבת. הקונסטרוקציה עשויה פרופילים מרובעים, פטות לפי תוכנית. המחיר כולל את כל החיבורים, הריתוכים, החיתוכים, השטוחים, החיבורים לבטון הדרושים לפי התוכנית. כל הקונסטרוקציה מגולוונת.	טון	1.10		
	הערה: המשך סעיף קודם: לא יבוצע ריתוך בשטח. כל החיבורים בברגים לפי התוכנית. המחיר כולל הכנת תוכניות יצור ע"י הקבלן.	הערה			
01.19.01.006	חידוש צבע על ריתוכים קיימים ומקומות חלודים בקונסטרוקציה הקיימת בפטיו צפוני מזרחי ופטיו צפוני מערבי. הצביעה בהמרטון ב2 שכבות.	קומפלט	1.00		
01.19.01.007	פרוק כיסוי גג קיים מפוליקרבונט.	מ"ר	130.00		
01.19.01.008	פרוק מעקה קיים בהיקף פטיו דרום מזרחי	מ"א	20.00		
01.19.01.009	הריסת קורות בטון בפטיו צפון מזרחי בקומה 3. המחיר כולל פינוי הפסולת למקום שפך מורשה ולכל מרחק לרבות	מ"ק	2.50		



דף 2 מתוך 3  
**כתב כמויות**

שם עבודה: סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום  
 מספר עבודה: 4  
 אסמכתא:  
 מרת"א - פרויקטים - בינוי - בניין שיקום - קומה 3

תאריך הפקת הדו"ח: 17/11/2020

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	כל ההוצאות הנילוות ואגרות הטמנה. המחיר כולל כל ה אמצעים לאי חריגת המשור מתחום ההריסה המתוכנן.	מ"ק			
01.19.01.010	קונסטרוקציה פלדה לקירוי מרפסת מערבית עשויה פרופילים IPE U , כבלים מגולוונים עם אביזרי מתיחה , פטות לפי תוכנית. המחיר כולל את כל החיבורים, הריתוכים, ה חיתוכים, השטוחים, החיבורים לבטון הדרושים לפי התוכנית . הקונסטרוקציה לא מגולוונת. המחיר כולל הכנת תוכניות יצור ע"י הקבלן	טון	3.00		
01.19.01.011	תוספת למחיר הקונסטרוקציה במרפסת המערבית עבור צביעה במערכת צבע מעכב בעירה למשך 120 דקות לפי התוכנית	טון	3.00		
01.19.01.012	תוספת למחיר קירוי המרפסת המערבית עבור מרזב פח 2 מ"מ מגולוון מרותך ומורכב עם שיפוע קל . רוחב פרוס 100 ס"מ	מ"א	15.00		
01.19.01.013	פרוק קטעים מדק עץ קיים לצורך הרכבת כל העמודים ותיקון הדק מסביב לעמודים אחרי הרכבתם. המחיר קומפלט לכל המרפסת	קומפלט	1.00		
01.19.01.014	ויטרינת אלומיניום זכוכית נפתחת לפי פרטי האדריכלים	מ"ר	45.00		
01.19.01.015	מרזבי פח מגולוון עגולים או ספירליים בקוטר 4" כולל כיפופים, חיבור למרזב אופקי, וחיבור לצינורות מי גשם קיימים ברצפת המרפסת . ישנם 2 מרזבים .	מ"א	15.00		
19	סה"כ מסגרות חרש				
1	סה"כ עבודות מסגרות חרש				
4	סה"כ סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום				
4	מע"מ 17%				
4	סה"כ כולל מע"מ				



דף 3 מתוך 3  
כתב כמויות

שם עבודה: סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום  
מספר עבודה: 4  
אסמכתא:  
מרת"א - פרויקטים - בינוי - בניין שיקום - קומה 3

תאריך הפקת הדו"ח: 17/11/2020

**דוח אומדן – דפי ריכוז**

	סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום	4
	עבודות מסגרות חרש	1
	מסגרות חרש	19
	סה"כ מסגרות חרש	19
	סה"כ עבודות מסגרות חרש	1
	סה"כ סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום	4
	מע"מ 17%	4
	סה"כ כולל מע"מ	4