

3694 מספר הדוח:		דוח ללקוח בדיקת שסתום P/V בתחנת: סד"ש תל השומר	
	סדש בעמ		שם המזמין
	צאלי		איש קשר
	סד"ש תל השומר		שם התחנה
	Y-East	X-North	קואורדינטות:
שם הבודק: בני זכריש תאריך הבדיקה: 15/03/2020			

25/5/20

 25/5/20

סקירת הבדיקות על פי תקן TP-201.1E					
מס' שסתום	גירסה	יצרן	עומד בדרישות	תאריך	הערות
7251984	4885	HUSKY	כן	15/03/2020	
7352784	4885	HUSKY	כן	15/03/2020	

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של מי.ש.ב. בדק, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים.

אי הודאות תצורף לדוח לפי בקשת הלקוח

בדיקה תפקוד של שסתום שחרור עודפי הלחץ (P/V - pressure/vacuum vent valve) / לוחיות הנחיר (Orifice Plates) לנוכחות חלקים זרים, אטימות וקורוזיה.

****ממצאי הבדיקה נכונים לשעת הבדיקה בלבד****			
****הדוח מתייחס רק למתקנים שנבדקו בתחנה****			
כל הזכויות במסמך זה שמורות למישב בדק בע"מ ©			
מעבדה: מגיני הגליל 31 רחובות טלפון: 052-5743431 פקס: 0773181885			
E-MAIL: shay@mysb-bedek.co.il web: www.mysb-bedek.co.il			
שם הטופס: דוח ללקוח שסתום P/V	טופס מס': F-02_3.05	מהדורה: 04	תאריך תחולה: 18/01/17

מספר: 3694				טופס בדיקת שסתום P/V בתחנת: סד"ש תל השומר			
שם המזמין		סדש בעמ		שם הבודק		בני זכריש	
כתובת התחנה		תל השומר		איש קשר		צאלי	
תאריך		15/03/2020					

פירוט הבדיקה	
בדיקת שסתום P/V בהתאם לתקן TP 201.1E	

סוג שסתום	
מספר שסתום: 7251984 גירסא: 4885 יצרן: HUSKY	

פרוט נושא המדידה			
תוצאות הבדוק	קצב דליפה מקסימלי		המדידה
	טווח לחצי פתיחה לפי הוראות היצרן	טווח לחצי הפתיחה בהוראות התקן	
0	≤0.17cfh	≤0.17cfh	בדיקת דליפה בלחץ חיובי (CFH)(+2.0 Inch HO)
3.7	2.5-6.0 Inch HO	2.5-6.0 Inch HO	בדיקת פתיחה בלחץ חיובי (Inch HO)
0.06	≤0.21cfh	≤0.21cfh	בדיקת דליפה בלחץ שלילי (CFH)(-4.0 Inch HO)
7.9	6 - 10 Inch HO	6 - 10 Inch HO	בדיקת פתיחה בלחץ שלילי (Inch HO)

תוצאות הבדיקה	
נכשל <input type="checkbox"/> עבר <input checked="" type="checkbox"/>	
סוג שסתום	
מספר שסתום: 7352784 גירסא: 4885 יצרן: HUSKY	

פרוט נושא המדידה			
תוצאות הבדוק	קצב דליפה מקסימלי		המדידה
	טווח לחצי פתיחה לפי הוראות היצרן	טווח לחצי הפתיחה בהוראות התקן	
0.09	≤0.17cfh	≤0.17cfh	בדיקת דליפה בלחץ חיובי (CFH)(+2.0 Inch HO)
2.7	2.5-6.0 Inch HO	2.5-6.0 Inch HO	בדיקת פתיחה בלחץ חיובי (Inch HO)
0.06	≤0.21cfh	≤0.21cfh	בדיקת דליפה בלחץ שלילי (CFH)(-4.0 Inch HO)
7.5	6 - 10 Inch HO	6 - 10 Inch HO	בדיקת פתיחה בלחץ שלילי (Inch HO)

תוצאות הבדיקה	
נכשל <input type="checkbox"/> עבר <input checked="" type="checkbox"/>	
אישור המעבדה	
שסתום:	קיים
שסתום חדש:	
שם המאשר: שי חייבי תפקיד: מנהל מקצועי תאריך: 15/03/2020 חתימה: שי חייבי	

סוף הדוח			
****ממצאי הבדיקה נכונים לשעת הבדיקה בלבד****			
כל הזכויות במסמך זה שמורות למישב בדק בע"מ			
מעבדה: מוגיני הגליל 31 רחובות טלפון: 052-5743431 פקס: 0773181885			
E-MAIL: shay@mysb-bedeK.co.il web: www.mysb-bedeK.co.il			
שם הטופס: דוח ללקוח שסתום P/V	טופס מס': F-02_3.05	מהדורה: 04	תאריך תחולה: 18/01/17