

פרוגרמה להקמת מסוף כפר סבא מזרח

בהתאם לתיאומים שנערכו עם חטיבת תפעול ואחזקה, עיריית כפר סבא ומשרד התחבורה, הוחלט על הקמת מסוף כפר סבא מזרח.

מצורף בזאת מפרט למרכיבים שיש לכלול במסגרת ההקמה של המסוף.

להלן טופס אישורים:

<u>3. משרד התחבורה</u>	<u>2. עיריית כפר סבא</u>	<u>1. חטיבת תפעול ואחזקה</u>
שם: <u>יוני מנחם</u>	שם: <u>דפנה</u>	שם: <u>דפנה</u>
תפקיד: <u>מנהל אגב אגב</u>	תפקיד: <u>מנהל אגב אגב</u>	תפקיד: <u>מנהל אגב אגב</u>
חתימה: <u>[Signature]</u>	חתימה: <u>[Signature]</u>	חתימה: <u>[Signature]</u>
תאריך: <u>28.8.20</u>	תאריך: <u>28.8.20</u>	תאריך: <u>4/8/20</u>

רשימה גנרית של מתקנים שיש לכלול במסוף
 להלן מרכיבי המסוף, כפי שנקבעו בתכנון הראשוני:

מרכיב	מוצע על פי תכנון ראשוני	הערות
מספר עמדות חניה לאוטובוס רגיל	286	חניה תפעולית 30 חניה מנהלתית/לילה – 256 בנוסף, במסגרת התכנון המפורט יש להביא לניצול מקסימלי של השטח המוקצה
מספר עמדות חניה לאוטובוס מפרקי	5	חניה תפעולית
מספר עמדות לאוטובוס רגיל לקליטת נוסעים	10	סה"כ 11 עמדות קליטה
מספר עמדות לאוטובוס מפרקי לקליטת נוסעים	1	
מספר עמדות לאוטובוס רגיל להורדת נוסעים	4	סה"כ 5 עמדות הורדה
מספר עמדות לאוטובוס מפרקי להורדת נוסעים	1	
עמדת טיפולים קלים	1	על בסיס חנית אוטובוס
מתקן שטיפה קלה	1	בגודל 70 מ"ר
מתקן שטיפה חיצונית	1	בגודל 90 מ"ר
עמדת תדלוק	2	-
מבנה מנהלה ושירות לנהגים	1	גודל המבנה ייקבע במסגרת תכנון מפורט, בהתאם להנחיות משרד התחבורה. (ז"ר מקורי)
חניה לאופניים	132	-
חניה לרכב דו גלגלי	67	-
מספר עמדות לחניית מוניות	11	-
מספר עמדות הורד וסע	5	-
מכונת ATM לטעינת רב קו	1	-
שילוט אלקטרוני	11	בהתאם למספר עמדות הקליטה. טכנולוגיית השילוט תיקבע במסגרת תכנון מפורט

A

מידע סטטי	16	בהתאם למספר עמדות הקליטה וההורדה
סככות המתנה	11	בהתאם למספר עמדות הקליטה
מודיעין, קופות, עמדות לשירות הציבור של המפעילים, חדר אבידות	1	-
עמדת שומר ומחסום	1	ככל שמבנה הנהגים ממוקם בכניסה, ניתן לשלבם
גידור השטח	1	למניעת מעבר הולכי רגל, תוסדר יציאת חירום למילוט הולכי רגל / יציאת אוטובוסים בעת שריפה או אירוע דומה
מבנה מוגן בהתאם לתנאי הרישוי	1	ניתן לשלב עם מבנה הנהגים
מצלמות אבטחה ותפעול	בהתאם לצורך	מותח נמוך
פחי אשפה	בהתאם לצורך	-
תאורה	בהתאם לצורך	יקבע על בסיס יועץ תאורה

הכנת תשתיות לאוטובוסים חשמליים:

עמדות טעינה (הכנות בלבד)		
סוג	כמות	אומדן הספק (kva) נדרש
הכנות לעמדות טעינת לילה	100	10000 7500
הכנות לעמדות טעינה מהירה	20 (כלול ב-100)	
הכנות לעמדות טעינה לקבלת	1	
נתונים נוספים		
גודל חדר שנאים (מ"ר)	ייקבע במסגרת התכנון המפורט	
תשתית צנרת מחדר השנאים לעמדה	כן	
האם החשמול מתלה את פתיחת התניון	לא	