

20/06/2024
 דף מס': 002

גגון מאבטחים מבנה בידוק ראשי
 פרק 02 עבודות בטון

סה"כ	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 02 עבודות בטון	
				תת פרק 02.1 עבודות בטון	
		3.00	קומפ'	יציקת יסודות בטון. המחיר כולל: (1) יסוד 60/60/30 ס"מ מבטון ב-30 (2) זיון לנ"ל	02.1.010

20/06/2024
 דף מס': 005

גגון מאבטחים מבנה בידוק ראשי
 פרק 19 עבודות מסגרות חרש

סה"כ	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 19 עבודות מסגרות חרש	
				תת פרק 19.1 מסגרות חרש	
				המחירים כוללים ייצור אספקה והרכבה בשטח כולל כל האמצעים הנדרשים לכך לרבות הרמה	
				קונסטרוקציה פלדה מפרופילי HEB,NP זזיתנים, צינורות וכו'. המחיר כולל גיליון באבץ חם, ברגים ועוגנים.	19.1.010
		3.00	טון	תוספת לנ"ל עבור צביעה כפולה בתנור "אפוקול 109a".	19.1.020
		3.00	טון	מרישים זזיתני פח מכופף, הכל מגולוון באבץ חם (50% כמות).	19.1.030
		0.10	טון	מרישים זזיתני פח מכופף מפח מגולוון Zn270 וצבוע בתנור (מפרט 109a של "אפוקול") (50% כמות)	19.1.040
		1.10	מטר	תעלת מי גשם מפח 1.5 מ"מ מגולוון Zn275 הפריסה של 500 מ"מ.	19.1.050
		17.00	מטר	סיכוף הגג ב"פלצונאל" מפח אלומיניום בעובי 1.0 מ"מ צבוע PVDF לפי מפרט. המחיר כולל לוחות O.S.B דרגה 3 לפחיות ביריעות איטום נצמדות לפי מפרט.	19.1.060
		35.00	מ"ר	פלשונוג פח מגולוון (Zn275) וצבוע (PVDF) בעובי 0.55 מ"מ N ובפריסה של עד 300 מ"מ	19.1.070
		21.00	מטר	מרזב ניקוז למים מפרופיל ריבוע 120/60/3.2 מגולוון וצבוע לפי פרט אדריכלי	19.1.080
		7.00	מטר		

כתב כמויות (ריכוז)

20/06/2024

דף מס': 006

גגון מאבטחים מבנה בידוק ראשי

סה"כ	
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.1 עבודות עפר סה"כ 01 עבודות עפר
	פרק 02 עבודות בטון תת פרק 02.1 עבודות בטון סה"כ 02 עבודות בטון
	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.1 עבודות איטום סה"כ 05 עבודות איטום
	פרק 12 חיפויים תת פרק 12.1 חיפויים סה"כ 12 חיפויים
	פרק 19 עבודות מסגרות חרש תת פרק 19.1 מסגרות חרש סה"כ 19 עבודות מסגרות חרש

20/06/2024

דף מס': 007

גגון מאבטחים מבנה בידוק ראשי

סה"כ	
	פרק 01 עבודות עפר
	פרק 02 עבודות בטון
	פרק 05 עבודות איטום
	פרק 12 חיפויים
	פרק 19 עבודות מסגרות חרש

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ