

התאמת מערכת כיבוי אש בקומה 2-

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סה"כ
	פרק 07 כיבוי אש כל סעיפי מכרז זה כוללים אספקה והתקנה מלאה כולל עבודה בגובה במידת הצורך, העבודה צמודה למפרט המכרז לתכנון היועץ ולמפרט היועץ. כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט ובהתאם לדרישות המפקח מטעם בית החולים.				
	תת פרק 06.01 כיבוי אש				
06.01.0001	אספקה והתקנה צנרת מגולוונת סקדיול 10 בחיבור מהיר בקוטר 4" לכיבוי אש הצנרת כוללת מחברים מתאמים, זוויות וכל מה שנדרש להתקנה מושלמת (העבודה כוללת תליית הצנרת על פי תקן כיבוי אש והמפרט כולל עבודות בגובה).	מטר	300		
06.01.0002	אספקה והתקנת תחנת שליטה למתזים בקוטר 4" בחדר משאבות, העבודה כוללת ברזי פרפר עם חיווט אל חוזרים רגשי זרימה ניקוזים שעונים, פורקי לחץ, ניקוז המערכת התחברות לקו הקיים ושילוט מתאים ליד כל תחנת שליטה. העבודה כוללת סגירת התחנות הישנות והתאמת המחלק לתחנות החדשות עד להתקנה מושלמת	יחידה	2		
06.01.0003	פירוק כל הצנרת המתבטלת בפרויקט	קומפלט	1		
06.01.0004	ביצוע התחברויות לקווים הקיימים העבודה כוללת מחברים והסתעפויות.	יחידה	2		
06.01.0005	הוספת מתזים, העבודה כוללת קידוח והתקנת גמיש ומתז כולל קיבוע לתקרה	יחידה	30		
06.01.0006	אספקה והתקנה צנרת מגולוונת 1" סקדיול 40 צבועה באדום להתאמות מתזים במחלקה	מטר	50		
06.01.0007	קידוח 4" למעבר בטון על פי הצורך	יחידה	2		
06.01.0008	פירוק תקרה והחזרתה בשלמות	מטר	40		
06.01.0009	ניקוז המערכת	קומפלט	2		
06.01.0010	אישור מכון תקנים על פי תכנון יועץ ורמת בטיחות נדרשת	קומפלט	1		

		1	קומפלט	אישור מתכנן לשימוש בקומה כמחסן	06.01.0011
		4	יחידה	אטם אש למעבר ממוגן	06.01.0012
	סה"כ				
	סה"כ כולל				