

תאריך: 14/05/2024

כתב כמיות

מבנה אגף החינוך - זמר

14/05/2024
דף מס': 002

כתב כמויות

מבנה אגף החינוך - זמר
מבנה 1 בניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 1.02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 1.02.011 מצעים					
1.02.011.0040	מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות	מ"ר	273.00		
1.02.011.0081	מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 15,20 ס"מ מתחת לקורות יסוד וקירות ברוחב 20,25 ס"מ.(מתחת לקורות)	מטר	137.00		
1.02.011.0090	מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ מתחת למרצפים.(מתחת לרצפה 0.20-)	מ"ר	730.00		
סה"כ 1.02.011 מצעים (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 1.02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות					
1.02.012.0029	יסודות בודדים בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) ששטחם מעל 1.5 מ"ר. במידות 170/170/60 ס"מ(יסודות לעמודי הפלדה הדיקורטיביים בחזית המזרחית).	מ"ק	2.00		
1.02.012.0030	יסודות בודדים בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) ששטחם מעל 1.5 מ"ר.(יסוד בודד במידות 200/200/60 ס"מ).	מ"ק	56.00		
1.02.012.0031	יסודות בודדים בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) ששטחם מעל 1.5 מ"ר.(יסוד בודד משותף במידות שונות).	מ"ק	20.00		
1.02.012.0032	יסודות בודדים בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) ששטחם מעל 1.5 מ"ר.(יסוד בודד בצורה ומידות שונות).	מ"ק	15.00		
1.02.012.0200	יסודות עוברים בטון ב-40 ברוחב עד 1מ' (שקיעה 5", חשיפה 3) בגובה 60ס"מ.	מ"ק	21.00		
סה"כ 1.02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 1.02.030 עמודי יסוד					
1.02.030.0001	עמודי יסוד בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) קוטר 70 ס"מ .	מ"ק	20.00		
סה"כ 1.02.030 עמודי יסוד (להעברה לדף ריכוז)					

14/05/2024
דף מס': 003

מבנה אגף החינוך - זמר
מבנה 1 בניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 1.02.041 קורות יסוד					
1.02.041.0015	קורות יסוד בטון ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. ברוחב קורה משתנה (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	50.00		
סה"כ 1.02.041 קורות יסוד (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 1.02.050 מרצפים ורצפות					
1.02.050.0100	רצפות בטון תלויות ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3) בעובי 25 ס"מ(במפלס 0.20-).	מ"ר	750.00		
1.02.050.0101	רצפות בטון תלויות ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3) בעובי 25 ס"מ(במפלס 3.59+).	מ"ר	670.00		
סה"כ 1.02.050 מרצפים ורצפות (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 1.02.061 קירות בטון					
1.02.061.0010	קירות בטון משופעים דיקורטיביים(חזית דרומית) ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3) בעוביים שונים לפי תכנית האדריכלות.	מ"ק	13.00		
1.02.061.0030	קירות בטון ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3) בעוביים שונים כולל בליטות בקירות לתוספות דיקורטיביים לפי התכנית (קומת קרקע)	מ"ק	79.00		
1.02.061.0031	קירות בטון ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3) בעוביים שונים כולל בליטות בקירות לתוספות דיקורטיביים לפי התכנית(קומה א')	מ"ק	81.00		
1.02.061.0032	קירות בטון ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3) בעובי 20 ס"מ(מפלס 8.93+ - קירות מעלית)	מ"ק	3.00		
1.02.061.0033	קירות בטון ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3) בעובי 20 ס"מ(מפלס 10.64+ - קירות מדרגות)	מ"ק	13.00		
1.02.061.0034	קירות בטון ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3) בעובי 20 ס"מ(קירות מעלית במפלס יסודות)	מ"ק	4.00		
1.02.061.0035	קירות בטון ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3) בעובי 20 ס"מ(קירות ממ"ד במפלס יסודות)	מ"ק	5.00		
סה"כ 1.02.061 קירות בטון (להעברה לדף ריכוז)					

14/05/2024
דף מס': 004

מבנה אגף החינוך - זמר
מבנה 1 בניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 1.02.062 עמודי בטון					
1.02.062.0101	עמודי בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) יצוקים בתוך קירות בניה במידות שונות. (קומת קרקע)	מ"ק	11.00		
1.02.062.0102	עמודי בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) יצוקים בתוך קירות בניה במידות שונות. (קומה א')	מ"ק	11.00		
סה"כ 1.02.062 עמודי בטון (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 1.02.071 קורות ומעקות					
1.02.071.0010	קורות תחתונות תלויות בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) במידות וגבהים שונים. כולל בליטות בקורות לתוספות דיקורטיביים לפי התכנית. גובה הקורה נמדד עד לתחתית הרצפה. (מפלס +3.59)	מ"ק	24.00		
1.02.071.0020	קורות תלויות בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) במידות וגבהים שונים. כולל בליטות בקורות לתוספות דיקורטיביים לפי התכנית. גובה הקורה נמדד עד לתחתית הרצפה. (מפלס +7.33)	מ"ק	36.00		
סה"כ 1.02.071 קורות ומעקות (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 1.02.072 חגורות					
1.02.072.0030	חגורות אנכיות ואופקיות משופעות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על קירות ברוחב וגובה משתנה לרבות מעל הפתחים. (מסביב גג הרעפים)	מ"ק	20.00		
1.02.072.0040	חגורות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על קירות ברוחב וגובה משתנה לרבות מעל הפתחים. לשתי קומות.	מ"ק	30.00		
סה"כ 1.02.072 חגורות (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 1.02.081 תקרות וגגות בטון מלא					
1.02.081.0060	תקרות או גגות בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) עובי 25 ס"מ (מפלס +7.33).	מ"ר	680.00		
1.02.081.0061	תקרות או גגות בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) עובי 25 ס"מ (מפלס +8.93 - מעלית).	מ"ר	6.00		
להעברה בתת פרק 1.02.081					

14/05/2024
דף מס': 005

מבנה אגף החינוך - זמר
מבנה 1 בניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
1.02.081.0062	מהעברה תקרות או גגות בטון ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 3)עובי 25 ס"מ(במפס 10.64 + - מדרגות).	מ"ר	29.00		
סה"כ 1.02.081 תקרות וגגות בטון מלא (להעברה לדף ריכוז)					
1.02.092.0030	<u>תת פרק 1.02.092 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון</u> משטחי ביניים ומשטחים משופעים בטון ב-40 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ בחדרי מדרגות.	מ"ר	50.00		
1.02.092.0090	משולשי בטון למדרגות, ב-40 חתך המדרגה 17/28 ס"מ.	מטר	95.00		
סה"כ 1.02.092 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון (להעברה לדף ריכוז)					
1.02.096.0010	<u>תת פרק 1.02.096 תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות חשיפה</u> תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(יסודות לעמודי הפלדה הדיקורטיביים בחזית המזרחית)	מ"ק	1.80		
1.02.096.0020	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(יסוד בודד במידות 200/200/60 ס"מ)	מ"ק	53.00		
1.02.096.0030	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(יסוד בודד משותף במידות שונות)	מ"ק	20.00		
1.02.096.0040	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(יסוד בודד בצורה ומידות שונות)	מ"ק	15.00		
1.02.096.0050	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(יסודות עוברים)	מ"ק	21.00		
1.02.096.0060	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(עמודי יסוד)	מ"ק	20.00		
1.02.096.0070	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(קורות יסוד)	מ"ק	50.00		
1.02.096.0080	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(רצפה במפס 0.20 -)	מ"ק	188.00		
1.02.096.0090	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(רצפה במפס 3.59 +)	מ"ק	168.00		
להעברה בתת פרק 1.02.096					

14/05/2024
דף מס': 006

מבנה אגף החינוך - זמר
מבנה 1 בניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
1.02.096.0100	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(קירות בקומת קרקע)	מ"ק	79.00		
1.02.096.0110	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(קירות בקומה א')	מ"ק	81.00		
1.02.096.0120	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(קירות מעלית במפלס +8.93)	מ"ק	3.00		
1.02.096.0130	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(קירות מדרגות במפלס +10.64)	מ"ק	13.00		
1.02.096.0140	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(עמודים בקומת קרקע)	מ"ק	11.00		
1.02.096.0150	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(עמודים בקומה א')	מ"ק	11.00		
1.02.096.0160	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(קורות במפלס +3.59)	מ"ק	24.00		
1.02.096.0170	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(קורות במפלס +7.33)	מ"ק	36.00		
1.02.096.0180	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(תקרה במפלס +7.33)	מ"ק	170.00		
1.02.096.0190	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(תקרה במפלס +8.93)	מ"ק	1.50		
1.02.096.0200	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(תקרה במפלס +10.64)	מ"ק	7.20		
1.02.096.0220	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(משטחים משופעים ומשטחי ביניים למדרגות)	מ"ק	11.00		
1.02.096.0230	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(משולשי בטון למדרגות)	מ"ק	3.00		
1.02.096.0240	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 קירות בטון משופעים דיקורטיביים(חזית דרומית)	מ"ק	13.00		
1.02.096.0250	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 קירות מעלית במפלס יסודות.	מ"ק	4.00		
להעברה בתת פרק 1.02.096					

14/05/2024
דף מס': 007

מבנה אגף החינוך - זמר
מבנה 1 בניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
1.02.096.0260	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 קירות ממ"ד במפלס יסודות.	מ"ק	5.00		
סה"כ 1.02.096 תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות חשיפה (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 1.02.100 פלדת זינן				
1.02.100.0010	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינן לפי 140ק"ג/מ"ק במידות 170/170/60 ס"מ (יסודות לעמודי הפלדה הדיקורטיביים בחזית המזרחית).	טון	0.30		
1.02.100.0020	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינן לפי 140ק"ג/מ"ק (יסוד בודד במידות 200/200/60 ס"מ).	טון	8.50		
1.02.100.0040	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינן לפי 140ק"ג/מ"ק (יסוד בודד משותף במידות שונות)	טון	3.00		
1.02.100.0050	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינן לפי 140ק"ג/מ"ק (יסוד בודד בצורה ומידות שונות)	טון	2.20		
1.02.100.0060	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינן לפי 140ק"ג/מ"ק (יסודות עוברים)	טון	3.15		
1.02.100.0070	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינן לפי 140ק"ג/מ"ק (עמודי יסוד).	טון	3.00		
1.02.100.0080	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינן לפי 140ק"ג/מ"ק (קורות יסוד).	טון	6.60		
1.02.100.0090	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינן לפי 140ק"ג/מ"ק (רצפת בטון במפלס -0.20).	טון	27.50		
1.02.100.0100	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינן לפי 140ק"ג/מ"ק (רצפת בטון במפלס +3.59).	טון	25.15		
1.02.100.0110	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינן לפי 140ק"ג/מ"ק (תקרה במפלס +7.33).	טון	26.18		
להעברה בתת פרק 1.02.100					

14/05/2024
דף מס': 008

מבנה אגף החינוך - זמר
מבנה 1 בניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
1.02.100.0130	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(תקרה במפלס +10.64 - מעלית).	טון	0.23		
1.02.100.0140	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(תקרה במפלס +10.64 - מדרגות).	טון	1.10		
1.02.100.0150	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(קירות בטון קומת קרקע).	טון	12.10		
1.02.100.0160	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(קירות בטון קומה א').	טון	12.47		
1.02.100.0170	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(קירות בטון למעלית במפלס +8.93)	טון	0.50		
1.02.100.0180	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(קירות בטון למעלית במפלס +10.64)	טון	2.00		
1.02.100.0190	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(עמודי בטון קומת קרקע).	טון	1.70		
1.02.100.0200	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(עמודי בטון קומה א').	טון	1.70		
1.02.100.0210	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(קורות בטון במפלס +3.59).	טון	3.70		
1.02.100.0220	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(קורות בטון במפלס +7.33 -).	טון	5.50		
1.02.100.0230	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(מדרגות).	טון	2.20		
1.02.100.0240	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(קירות בטון משופעים דיקורטיביים(חזית דרומית)).	טון	2.00		
להעברה בתת פרק 1.02.100					

14/05/2024
009 : 'סמ ףד

מבנה 1 בניין
מבנה אגף החינוך - זמר

[illegible]

14/05/2024
010 : 'סמ ףד

מבנה 1 בניין
מבנה אגף החינוך - זמר

[illegible]

14/05/2024
דף מס': 011

מבנה אגף החינוך - זמר
מבנה 2 פיתוח שטח(כניסה לבניין)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
2.02.011.0090	פרק 2.02 עבודות בטון יצוק באתר				
	תת פרק 2.02.011 מצעים				
	מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ מתחת למרצפים.(רצפה)	מ"ר	30.00		
סה"כ 2.02.011 מצעים (להעברה לדף ריכוז)					
2.02.012.0200	תת פרק 2.02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות				
	יסודות עוברים בטון ב-40 ברוחב עד 1מ' (שקיעה 5", חשיפה 3) בגובה 20ס"מ.(אדנית+מדרגות)	מ"ק	3.00		
סה"כ 2.02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות (להעברה לדף ריכוז)					
2.02.050.0060	תת פרק 2.02.050 מרצפים ורצפות				
	מרצפי בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 25 ס"מ כולל משולשי מדרגות ומשטח משופע (המצע נמדד בנפרד)	מ"ר	30.00		
סה"כ 2.02.050 מרצפים ורצפות (להעברה לדף ריכוז)					
2.02.052.0010	תת פרק 2.02.052 כבש (רמפה משופעת) מבטון				
	נגיש- כבש (רמפה משופעת) מבוצע בתוך המבנה או צמוד למבנה מבטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) בעובי 8-15 ס"מ ע"ג מצע (המצע ורשת הזיון נמדדים בנפרד) בשיפוע כנדרש וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1.3.1	מ"ר	10.00		
סה"כ 2.02.052 כבש (רמפה משופעת) מבטון (להעברה לדף ריכוז)					
2.02.071.0020	תת פרק 2.02.071 קורות ומעקות				
	קורות בטון ב-40 (שקיעה 5", חשיפה 3) ברוחב 20 ס"מ וגובה 1 מ', גובה הקורה נמדד עד לתחתית הרצפה.(אדנית+מדרגות)	מ"ק	4.00		
סה"כ 2.02.071 קורות ומעקות (להעברה לדף ריכוז)					
2.02.096.0010	תת פרק 2.02.096 תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות חשיפה				
	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(יסודות לאדינת+מדרגות)	מ"ק	3.00		
להעברה בתת פרק 2.02.096					

14/05/2024

012 : 'om 7T

מבנה אגף החינוך - זמר

מבנה 2 פיתוח שטח (כניסה לבניין)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
2.02.096.0020	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(רצפה כולל מדרגות)	מ"ק	8.00		
2.02.096.0030	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(רמפה משופעת)	מ"ק	2.00		
2.02.096.0040	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30(קורות לאדנית+מדרגות)	מ"ק	4.00		
סה"כ 2.02.096 תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות חשיפה (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 2.02.100 פלדת זיון</u>				
2.02.100.0010	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(רצפה כולל מדרגות)	טון	1.50		
2.02.100.0020	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(קורות האדנית+מדרגות)	טון	0.60		
2.02.100.0030	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(רמפה)	טון	0.30		
2.02.100.0040	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון לפי 140ק"ג/מ"ק(יסוד עובר לאדנית +מדרגות)	טון	0.40		
סה"כ 2.02.100 פלדת זיון (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 2.02 עבודות בטון יצוק באתר (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 2 פיתוח שטח(כניסה לבניין) (להעברה לדף ריכוז)					

013 : 'om ḡṭ

מבנה אגף החינוך - זמר

מבנה 3 אלמנטים דיקורטיביים לבניין

[illegible]

14/05/2024
דף מס': 014

כתב כמויות (ריכוז)

מבנה אגף החינוך - זמר

סה"כ	
	מבנה 1 בניין פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.011 מצעים תת פרק 02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות תת פרק 02.030 עמודי יסוד תת פרק 02.041 קורות יסוד תת פרק 02.050 מרצפים ורצפות תת פרק 02.061 קירות בטון תת פרק 02.062 עמודי בטון תת פרק 02.071 קורות ומעקות תת פרק 02.072 חגורות תת פרק 02.081 תקרות וגגות בטון מלא תת פרק 02.092 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון תת פרק 02.096 תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות חשיפה תת פרק 02.100 פלדת זיון סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.010 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.020 עבודות עפר סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות
	סה"כ 1 בניין
	מבנה 2 פיתוח שטח(כניסה לבניין) פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.011 מצעים תת פרק 02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות תת פרק 02.050 מרצפים ורצפות תת פרק 02.052 כבש (רמפה משופעת) מבטון

14/05/2024
דף מס': 015

מבנה אגף החינוך - זמר

סה"כ	
	תת פרק 02.071 קורות ומעקות
	תת פרק 02.096 תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות חשיפה
	תת פרק 02.100 פלדת זיון
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	סה"כ 2 פיתוח שטח(כניסה לבניין)
	מבנה 3 אלמנטים דיקורטיביים לבניין
	פרק 99 אלמנטים דיקורטיביים
	תת פרק 99.001 אלמנטים דיקורטיביים
	סה"כ 99 אלמנטים דיקורטיביים
	סה"כ 3 אלמנטים דיקורטיביים לבניין

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן