



דף 1 מתוך 3
כתב כמויות

שם עבודה: סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום
 מספר עבודה: 4
 אסמכתא:
 מרת"א - פרויקטים - בינוי - בניין שיקום - קומה 3

תאריך הפקת הדו"ח: 02/02/2021

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
4	סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום				
1	עבודות מסגרות חרש				
19	מסגרות חרש				
	הערה: המחיר כולל פינוי הפסולת מהאתר למקום שפך מורשה ולכל מרחק לרבות כל ההוצאות ואגרות הטמנה. המחיר כולל את כל אמצעי השינוע והמנופים הנדרשים לביצוע העבודה לאור מיקומה בבנין.	הערה			
	הערה: תאום עם גורמי בית החולים ותאום עם גורמים חיצוניים כמו משטרת ישראל לגבי העמדת מנוף ברחוב הציבורי יעשה ע"י הקבלן באחריותו ועל חשבונו.	הערה			
01.19.01.003	קונסטרוקציה פלדה לקירוי פטיו דרום מיזרחי עשויה פרופילים מרובעים, פטות לפי תוכנית. המחיר כולל את כל החיבורים, הריתוכים, החיתוכים, השטוחים, החיבורים לבטון הדרושים לפי התוכנית. כל הקונסטרוקציה מגולוונת. מקומות ריתוך יצבעו בצבע המרטון בשתי שכבות. המחיר כולל הכנת תוכניות יצור ע"י הקבלן.	טון	0.70		
01.19.01.004	כיסוי גג וקירות בפנל מבודד עם מילוי צמר סלעים דחוס ובעובי 5 ס"מ לפי פרטי היצרן. המחיר כולל פלשוניגים בכל מקום נידרש למניעת חדירת מים לבנין. לרבות לאורך קו החיבור העליון של הקירות לגג, קו חיבור תחתון של הקירות למעקה הבטון, פינות אנכיות קו עליון של קירוי המדידה לפי שטח החיפוי.	מ"ר	355.00		
	הערה: המשך הסעיף: החיפוי על גבי קונסטרוקציה חדשה או ישנה.	הערה			
01.19.01.006	קונסטרוקציה פלדה לעזר לתלית תקרה תותבת ומערכות בתוך הבנין מתחת לגגות 3 הפטיו. מפלס הקונסטרוקציה יהיה 70 ס"מ מעל תקרה תותבת. הקונסטרוקציה עשויה פרופילים מרובעים, פטות לפי תוכנית. המחיר כולל את כל החיבורים, הריתוכים, החיתוכים, השטוחים, החיבורים לבטון הדרושים לפי התוכנית. כל הקונסטרוקציה מגולוונת. לא יבוצע ריתוך בשטח. כל החיבורים בברגים לפי התוכנית. המחיר כולל הכנת תוכניות יצור ע"י הקבלן.	טון	1.10		
	הערה: המשך הסעיף: לא יבוצע ריתוך בשטח. כל החיבורים בברגים לפי התוכנית. המחיר כולל הכנת תוכניות יצור ע"י הקבלן.	הערה			
01.19.01.008	חידוש צבע על ריתוכים קיימים ומקומות חלודים בקונסטרוקציה הקיימת בפטיו צפוני מיזרחי ופטיו צפוני מערבי. הצביעה בהמרטון ב2 שכבות.	קומפלט	1.00		
01.19.01.009	פרוק כיסוי גג קיים מפוליקרבונט.	מ"ר	130.00		
01.19.01.010	פרוק מעקה קיים בהיקף פטיו דרום מיזרחי	מ"א	20.00		
01.19.01.011	הריסת קורות בטון בפטיו צפון מיזרחי בקומה 3. המחיר	מ"ק	2.50		



דף 2 מתוך 3
כתב כמויות

שם עבודה: סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום
 מספר עבודה: 4
 אסמכתא:
 מרת"א - פרויקטים - בינוי - בניין שיקום - קומה 3

תאריך הפקת הדו"ח: 02/02/2021

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	כולל פינוי הפסולת למקום שפך מורשה ולכל מרחק לרבות כל ההוצאות הנילוות ואגרות הטמנה. המחיר כולל כל ה אמצעים לאי חריגת המשור מתחום ההריסה המתוכנן.	מ"ק			
01.19.01.012	קונסטרוקציה פלדה לקירוי מרפסת מערבית עשויה פרופילים IPE U , כבלים מגולוונים עם אביזרי מתיחה , פטות לפי תוכנית. המחיר כולל את כל החיבורים, הריתוכים, ה חיתוכים, השטוחים, החיבורים לבטון הדרושים לפי התוכנית . הקונסטרוקציה לא מגולוונת. המחיר כולל הכנת תוכניות יצור ע"י הקבלן	טון	3.00		
01.19.01.013	תוספת למחיר הקונסטרוקציה במרפסת המערבית עבור צביעה במערכת צבע מעכב בעירה למשך 120 דקות לפי התוכנית	טון	3.00		
01.19.01.014	תוספת למחיר קירוי המרפסת המערבית עבור מרזב פח 2 מ"מ מגולוון מרותך ומורכב עם שיפוע קל . רוחב פרוס 100 ס"מ	מ"א	15.00		
01.19.01.015	פרוק קטעים מדק עץ קיים לצורך הרכבת כל העמודים ותיקון הדק מסביב לעמודים אחרי הרכבתם. המחיר קומפלט לכל המרפסת	קומפלט	1.00		
01.19.01.016	ויטרינת אלומיניום וזכוכית נפתחת לפי פרטי האדריכלים	מ"ר	45.00		
01.19.01.017	מרזבי פח מגולוון עגולים או ספירליים בקוטר 4" כולל כיפופים, חיבור למרזב אופקי, וחיבור לצינורות מי גשם קיימים ברצפת המרפסת . ישנם 2 מרזבים .	מ"א	15.00		
01.19.01.018	חגורת בטון במידות מקורבות 20/15 ס"מ יצוקה על רצפת הבטון של המרפסת . המחיר כולל קוצים לחיבור לבטון קיים קוטר 8 כל 20 ס"מ עם דבק אפוקסי וכולל זיון החגור ה בכמות 50 קג/מ"ק בטון. הבטון ב-30 דרגת חשיפה 2	מ"א	15.00		
01.19.01.019	פרוק פרגולת עץ קיימת במרפסת המערבית	קומפלט	1.00		
01.19.01.020	פרוק ריצוף דק עץ במרפסת המערבית	מ"ר	115.00		
19	סה"כ מסגרות חרש				
1	סה"כ עבודות מסגרות חרש				
4	סה"כ סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום				
4	מע"מ 17%				
4	סה"כ כולל מע"מ				



דף 3 מתוך 3
כתב כמויות

שם עבודה: סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום
מספר עבודה: 4
אסמכתא:
מרת"א - פרויקטים - בינוי - בניין שיקום - קומה 3

תאריך הפקת הדו"ח: 02/02/2021

דוח אומדן – דפי ריכוז

	סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום	4
	עבודות מסגרות חרש	1
	מסגרות חרש	19
	סה"כ מסגרות חרש	19
	סה"כ עבודות מסגרות חרש	1
	סה"כ סגירת פטיו ומרפסת בקומה 3 בנין שיקום	4
	מע"מ 17%	4
	סה"כ כולל מע"מ	4