

**מרכז רפואי רמב"ם - מחלקת הנדסה**  
**ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421**

26/01/2021

דף מס': 003

מעבדת שחפת 2021

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 12 אלומיניום</b>					
<b>תת פרק 12.1 אלומיניום</b>					
	פרטי האלומיניום והתקרה, שמפורטת בפרק 22, יוגשו לאישור טרם הייצור.				
12.1.010	דלת אלומיניום חד כנפית לפתיחה צרית בגימור אנודיז טבעי, מילוי תחתון HPL בעובי 6 מ"מ בגוון לבן (מילוי בודד), מילוי עליון זכוכית שקופה 3+3 מ"מ. לרבות סוגר דלת, ידית משיכה/דחיפה מוסטת, אטם משקוף היקפי, 3 צירים heavy duty, גליוטינה בתחתית הדלת (אטם אקטיבי). מידות פתח אור נטו 100/120 ס"מ (נ-1)	יח'	1.00		
12.1.020	כנ"ל אך במידות פתח אור נטו 80/210 ס"מ (נ-4 ח.עיקור)	יח'	1.00		
12.1.030	כנ"ל אך במידות פתח אור נטו 100/210 ס"מ, מילוי HPL כפול, לרבות תריס עליון פנימי הניתן לסיבוב, אטם משקוף היקפי, גליוטינה בתחתית הדלת (אטם אקטיבי), 3 צירים heavy duty, (נ-2 + נ-3 ח.הלבשה).	יח'	2.00		
12.1.040	אינטרלוק המורכב משתי יח' זוגיות, בכל אחת מהן לחצן פתיחה ונוריות חווי אדומה וירוקה. הנ"ל עבור התניית פתיחה (חיגור) בין דלתות נ-2 ונ-3.	קומפ'	1.00		
12.1.050	ארון מעבר עשוי שלד אלומיניום ומילוי HPL בגוון לבן. מידות כלליות פנים 100=60/60/h ס"מ, מותקן על הרצפה. דלתות במילוי זכוכית שקופה 3+3 מ"מ לרבות ידיות, הארון כולל חיגור חשמלי, כונס בקוטר 6", דלת מקוצרת ב 2 ס"מ מכיוון חדר עיקור למעבר אוויר.	קומפ'	1.00		
<b>סה"כ 12.1 אלומיניום</b>					
<b>סה"כ 12 אלומיניום</b>					

26/01/2021

דף מס': 004

מעבדת שחפת 2021

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>פרק 22 אלמנטים מתועשים</b>				
	<b>תת פרק 22.1 אספקה והתקנה</b>				
22.1.010	אספקה והתקנת תקרת חדרים נקיים, רשת פרופילים מסוג T-BAR, פרופיל T בעובי 2", פתחים 60/60 ס"מ גוון לבן, לוחות HPL בעובי 6 מ"מ בגוון לבן בגודל 60/60 ס"מ מותאמים לרשת.	מ"ר	55.00		
	סה"כ 22.1 אספקה והתקנה				
	סה"כ 22 אלמנטים מתועשים				

26/01/2021

דף מס': 006

מעבדת שחפת 2021

סה"כ	
	פרק 06 כיוונים פרק 10 ריפוק PXC פרק 12 אלומיניום פרק 22 אלמנטים מתועשים

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן



