

מערך הבינוי – בטיחות בניה ואחזקה

המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא,

תל-השומר.

דימות למיילדות וגניקולוגיה – מסמך י'

הנחיות בטיחות למכרז דימות למיילדות וגניקולוגיה

מערך הבינוי – בטיחות בניה ואחזקה

הנחיות בטיחות

למכרז – דימות למיילדות

וגניקולוגיה

1. כללי

1.1. הקבלן יעמוד בתקנות וחוקי הבטיחות הקשורים בעולם הבניה והעסקת קבלנים .

- 1.1.1. חוק ארגון ופיקוח על העבודה ותקנותיו תשי"ד 1954 .
 - 1.1.2. פקודת הבטיחות בעבודה תש"ל 1970 .
 - 1.1.3. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח - 1988 .
 - 1.1.4. תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התש"ג - 2003 .
 - 1.1.5. תקנות הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט - 1999 .
 - 1.1.6. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז - 2007 .
 - 1.1.7. צו הבטיחות בעבודה (הפנקס הכללי) תשי"ט - 1959 .
 - 1.1.8. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז - 1997 .
 - 1.1.9. תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) התש"ן - 1996 .
 - 1.1.10. חוק החשמל התשי"ד - 1954 על כל תקניו .
 - 1.1.11. חוק חומרים מסוכנים התשנ"ג -1993 על כל תקנותיו .
 - 1.1.12. חוק למניעת מפגעים התשכ"א -1961 .
- ##### 1.2. הקבלן יעמוד בכל נוהלי עבודה הפנימיים של שיבא .
- 1.2.1. נוהל בטיחות עבודת קבלני חוץ וספקי שרות מספר הנוהל:03-003-806 .
 - 1.2.2. נוהל ביצוע הערכת סיכונים לפני מתן צו תחילת עבודה מספר הנוהל:01-004-802 .
- ##### 1.3. הקבלן יעמוד בכל הוראות חוק והוראות מפקח עבודה ראשי בתחום הבניה .
- ##### 1.4. הקבלן יחתום על כל נספחי הבטיחות שמצורף כנספח להנחיות בטיחות למכרז.
- ##### 1.5. הקבלן יעמוד בכל הנחיות הבטיחות בעבודה , מבדקי בטיחות , ניהול סיכונים ומפגעים שיקבל בעבודה ממונה בטיחות שיבא .

2. מינוי קבלן ראשי .

- 2.1. בחתימת חוזה בין המזמין בית חולים שיבא לבית הקבלן מונה הקבלן "כמבצע בניה " - קבלן ראשי .
- 2.2. האחריות לניהול הבטיחות באתר הנה של הקבלן הראשי, המשמש "מבצע הבנייה" וקיבל על עצמו אחריות זו , במסגרת החוזה עם המזמין, ובכלל זה תוך מינוי מנהל עבודה שפרטיו הועברו לפיקוח על העבודה.
- 2.3. הקבלן הראשי מודע כי חלה עליו אחריות לבטיחות על כל אחד מעובדיו או עובדי קבלני משנה בשטח אתר העבודה, ועל הקבלן באמצעות מנהל העבודה להקפיד , לשמור ולבצע את כל הוראות הבטיחות הייחודיות לאתר העבודה זה .

3. תוכנית אתר וסקר סיכונים .

- 3.1. הקבלן יעביר לאישור ממונה בטיחות בניה שיבא תוכנית התקמות כולל כל הנדרש בתוכנית .
- 3.2. הקבלן יעביר לאישור ממונה בטיחות בניה שיבא סקר סיכונים בדבר העבודות בניה באתר המיועד .

4. מנהל עבודה .

- 4.1. הקבלן יפנה למשרד העבודה ויודיע על מינוי מנהל עבודה באתר המיועד .
- 4.2. הקבלן ימנה מנהל עבודה וירשום אותו בפנקס הכללי .
- 4.3. הקבלן יציג את אישור למינוי מנהל עבודה לממונה בטיחות שיבא .

5. תיק בטיחות .

- 5.1. באתר יהיה תיק בטיחות שכולל פנקס כללי , פנקס הדרכות , הדרכות עובדים , תסקירי בטיחות לצידו נוהלי עבודה וחירום של הקבלן .
- 5.2. הקבלן ימלא פנקס כללי בהתאם לכל תהליכי הבטיחות באתר בהתאם לחוק .
- 5.3. הקבלן ימלא פנקס הדרכות עדכני בהתאם לעובדים המצויים באתר .

מערך הבינוי – בטיחות בניה ואחזקה

6. הדרכות בטיחות בעבודה והסמכות לעובדים .

- 6.1. לא תתאפשר התחלת עבודה ללא הדרכת בטיחות לכל עובדי הקבלן בדבר הסיכונים בעבודות באתרי שיבא – מעביר ממונה בטיחות בניה שיבא .
- 6.2. לא תתאפשר התחלת עבודה ללא הצגת אישורי עבודה בגובה של כל העובדים באתר מטעם הקבלן ראשי וקבלני משנה .
- 6.3. לא תתאפשר התחלת עבודה ללא הצגת אישור כי מנהל עבודה מטעם קבלן ראשי ביצע הדרכות בדבר הסיכונים באתר בניה ספציפי זה לכל עובדיו ועובדי קבלני משנה בהתאם לשפה המובנת להם .
- 6.4. הקבלן יציג את כל אישורי הסמכות לעובדים כחוק :
 - 6.4.1. מנהל עבודה .
 - 6.4.2. בונה פיגומים מקצועי .
 - 6.4.3. חשמלאי .
 - 6.4.4. מפעיל צמ"ה .
 - 6.4.5. ועוד .

7. עבודה בגובה .

- 7.1. הקבלן יספק לעובדיו את כל הציוד וההגנות הנדרשות לעבודה בגובה : סולמות , בימות הרמה וכו' .
- 7.2. הקבלן יבנה מעקות יסמן סימונים בכל הכרוך בעבודה בגובה למניעת נפילה .

8. ציוד מגן אישי

- 8.1. הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בהתאם לסיכונים שצפויים באתר עבודה .
- 8.2. עובדי הקבלן יצוידו באתר באופן שוטף עם : קסדת מגן , נעלי בטיחות , ווסט זוהר .

9. גידור ושילוט האתר

- 9.1. הקבלן יגדר את האתר בכל הממשקים של הגדרת אזור העבודה מול שאר המחלקות הפעילות בשיבא וימנע אפשרות כניסה למי שלא מורשה לאתר .
- 9.2. הגידור של האתר יהיה כך :
 - 9.2.1. בממשקים מול חולים וצוות באמצעות איטום מוחלט בקירות גבס וכיסוי ניילון בהתאם להנחיות מחלקת זיהומים של שיבא .
 - 9.2.2. באזור ההתחמקות עם גידור אסכורית ודלת גישה שתהיה נעולה בשעות שאין פעילות .
 - 9.2.3. מסביב לכל ממשק או דלת גישה ובכל הגידור באסכורית יתלה שלט " **סכנה כאן בונים** " .
 - 9.2.4. בכניסה לאתר בדלת גישה מאסכורית יתלו השלטים הבאים :
 - 9.2.4.1. שלט אדריכלי המתאר את הפרויקט .
 - 9.2.4.2. שלט שם מנהל עבודה וטלפון .
 - 9.2.4.3. שלט על נוהלי בטיחות בעבודה .
 - 9.2.4.4. שלט סכנה כאן בונים .

10. כלי עבודה ידניים וחשמלאים

- 10.1. הקבלן יספק לעובדיו ציוד וכלי עבודה ידני שעומדים בכל תקני הבטיחות והוראות יצרן .
- 10.2. הקבלן יספק לעובדיו ציוד חשמלי תקני כולל כל אמצעי ההגנה בהתאם לחוק החשמל .

11. גהות

- הקבלן יספק לעובדיו תנאים גהותיים לעבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה , תנאי שתיה אכילה ומנוחה .

12. זיהומים

13. עבודה באש ועבודות חמות – בהתאם להנחיות ממונה בטיחות אש של שיבא .

14. סיכומים נוהל בטיחות ונספחי בטיחות

14.1. נוהל בטיחות קבלני חוץ



נוהל בטיחות עבודת
י חוץ וספקי שרות.doc

14.2. ביצוע הערכת סיכונים לפני מתן צו תחילת עבודה .



ביצוע הערכת סיכונים
צו תחילת עבודה.doc

14.3. נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע בניה .



נספח א' - נספח
שי - מבצע הבנייה.doc

14.4. הדרכה- תמצית מידע בדבר הסיכונים בעבודות בשיבא .



תמצית מידע בכתב
א לעובדי קבלן.docx

בברכה
מוטי שושן
ממונה בטיחות - בניה ואחזקה