

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל השומר 52621, ישראל

מחלקת בטיחות בשיתוף מערך הבינוי והתנופ"ה

המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא,

תל-השומר.

דימות למיילדות וגניקולוגיה – מסמך י'-1

תמצית מידע בכתב בדבר סיכונים בעבודה

מחלקת בטיחות בשיתוף מערך הבינוי והתנופ"ה

תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים בעבודה בניה בבית חולים שיבא לעובדי קבלן

שם הפרויקט / אתר: _____ שם הקבלן: _____

התמודדות עם הסיכונים העיקריים באתר הבניה בשיבא

1. לפני תחילת עבודתך יוסברו לך כללי הבטיחות וכן הסיכונים הכרוכים בעבודתך באתר בניה

על ידי מנהל עבודה/ צוות מטעם הקבלן המבצע (ראשי) או קבלן משנה .

- **זכור :** הנך נדרש לפעול על פי הנחיות וכללי הבטיחות כפי שהוסברו לך על ידי מנהל עבודה , ממונה בטיחות מטעם הקבלן או מנהל צוות מטעם הקבלן והנחיות של בית חולים שיבא .
- **זכור :** בבית חולים שיבא באים במגע חולים , אנשי צוות , מבקרים , עובדי קבלן ונותני שירות , עליך לפעול במשנה זהירות למניעת מפגעים שיגרמו נזק לסובבים ולסביבה .
- **זכור :** עליך להתנהג בנימוס ובהתחשבות ובשמירה על מתקני בית חולים .

2. ציוד מגן אישי- הנך נדרש בכל זמן עבודתך להשתמש בציוד מגן אישי תקין ותקני שסופק לך על ידי הקבלן /מנהל עבודה .

- **ציוד החובה כולל :** לבוש מלא ומסודר , קסדת מגן , נעלי מגן , ואפוד זוהר .
- **בהתאם לאופי העבודה והסיכונים תידרש להשתמש בציוד מגן נוסף ומתאים כגון :** כפפות לידיים , מסכת מגן , ציוד מגן לעבודה חמה , אטמי אוזניים ברעש מזיק , מסכה או נישמית הגנה בפני אבק מזיק

3. כלי עבודה- עליך להשתמש אך ורק בכלי עבודה תקינים ומתאימים לסוג העבודה .

- **חל איסור להשתמש בכלי עבודה שנתגלה בו פגם .**
- **עליך לדווח מיד למנהל עבודה או ממונה בטיחות מעם הקבלן על פגם בכלי עבודה .**

4. עבודה בגובה- עבודה בגובה כהגדרתה על פי התקנות תתבצע אך ורק ע"י עובד שהודרך והוסמך לכך ובידו אישור בתוקף . ההסמכה תקפה אך ורק לסוגי העבודות להן הוכשרת והוסמכת !!! שים לב :

- חל איסור מוחלט לבצע כל עבודה במקום שאינו מוגן בפני נפילה . (נדרש גידור) .
- חובה עליך להשתמש בציוד מגן להגנה בפני נפילה במקומות בהם הנך נדרש לכך .
- בדוק לפני תחילת עבודתך כי סופק לך מקום עבודה יציב ובטוח , במידה וקיים ספק לגבי בטיחות עמדת העבודה , פנה מיידית למנהל העבודה והודע על המפגע .
- חל איסור לבצע עבודה במקום שאינו מבטיח את בטיחותך .

5. נפילת חפצים :

- שמור על מרחק בטוח מאזור העבודה המתבצעת מעליך .
- אין להשליך חפצים או ציוד על האזור שמתחתייך .
- ודא כי הציוד בו הנך משתמש בסביבת העבודה מבטח בפני נפילה .

מחלקת בטיחות בשיתוף מערך הבינוי והתנופ"ה

6. חשמל ציוד וכלים חשמליים:

- השתמש אך ורק בציוד חשמלי תקין כגון: כבלים מאריכים בעלי בידוד כפול תקני, שקעים, תקעים וכלי עבודה חשמליים מטלטלים. בדוק ויזואלית לפני תחילת עבודתך את תקינות הציוד בו הנך משתמש.
- חל איסור מוחלט לבצע כל תיקון או שינוי בכל הקשור לציוד חשמלי – אך ורק חשמלאי בעל רישיון מתאים רשאי לבצע עבודות הקשורות לחשמל.
- אין לפרק מגנים בכלי עבודה חשמליים מטלטלים שסופקו ע"י היצרן.
- **חשוב!!!** במידה וזיהית כי הציוד בו הנך משתמש יש בו ליקוי או פגם חל איסור מוחלט להשתמש בו. הודע מידית למנהל העבודה.

7. שימוש בסולם

- סולם נועד לעליה וירידה בין מפלסים, אין לבצע עבודות מעל גבי סולם אלא אם מדובר בביצוע **עבודות קלות ולזמן קצר** ובכל מקרה כאשר הנך נתמך בשלוש נקודות בו זמנית בכל עת ביצוע עבודה ובגובה המאפשר זאת, ושאינו נכלל בהגדרת "**עבודה בגובה**".
- בדוק את הסולם ויזואלית לפני שימוש, שהסולם לא פגוע והגומיות ברגליות תקינות
- השתמש אך ורק בסולם תקין ותיקני.
- יש להציב את הסולם על משטח ישר, יציב ובצורה בטוחה כך שהיחס יהיה 1:4 (כ 70°)
- וודא כי הסולם מתאים לייעודו בהתאם לשימוש. אין להשתמש בסולם מתכת לביצוע עבודות הקשורות בחשמל!!!

8. עבודה "חמה"

- בכל עבודה באש גלויה/עבודה חמה - המייצרת חום, גיצים או להבה גלויה חיתוך בלהבה, חיתוך בדיסק, ריתוך, או ביצוע הלחמה מחייבת: **סיוור מקדים ואישור בכתב של ממונה בטיחות אש של בית חולים**
- **ממונה בטיחות אש – רן טייכר 052-6669982**
- **הנחיות כלליות לעבודות חמות**
 - יש לוודא שבאזור העבודה קיים מטף כיבוי שהנך בקי בהפעלתו והוא בהישג יד.
 - נדרש "**צופה אש**" הצמוד לאזור העבודה.
 - אין לבצע כל עבודה בקרבת חומר דליק.
 - בגמר העבודה עליך לוודא עד כ- חצי שעה מגמר העבודה כי השטח בטוח ולא קיימת סכנת התלקחות שריפה כתוצאה מביצוע עבודתך.
 - במקרה של שריפה שהנך בטוח כי ביכולך לכבות, השתמש במטף הכיבוי בלבד. במידה ואין ביכולתך לכבות את האש דאג להודיע מידית לגורם מוסמך.
 - חובתך להשתמש בציוד המגן האישי המתאים לסוג העבודה החמה.

9. חפירות

- הכניסה לחפירה מותרת אך ורק בדרך הגישה שהוגדרה (סולם, שיפוע מתון, מדרגות)
- חל איסור להיכנס לאזור החפירה העולה על 1.2 מטר באם הוא אינו מוגן ובטוח בהתאם לדרישות החוק – שיפוע טבעי, מדורג, או חפירה בעלת דופן שמגן בפני קריסה.
- שים לב שלא להתקרב אל שפת חפירה מסומנת. עמידה על שפת חפירה מותרת אך ורק במקומות שגודרו בגידור קשיח ותקין שימנע נפילה.
- חל איסור על פירוק גידור קיים!!!

מחלקת בטיחות בשיתוף מערך הבינוי והתנופ"ה

10. **עבודה בקרבת צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)**
באתר העבודה מתבצעות עבודות שונות שבהן נעשה שימוש בציוד מכני הנדסי :
 - עליך להיות ערני בתנועתך באתר ולשים לב למערכות ההתראה הקיימות על גבי הכלים הנעים באתר (פנס מהבהב, צופר נסיעה לאחור) אין לבצע עבודה בקרבת כלי הצמ"ה ללא תיאום ואישור מנהל העבודה ובאופן שיבטיח את בטיחותך בעמדת העבודה .
 - שמור תמיד על קשר עין עם מפעיל כלי הצמ"ה בעת תנועתך /עבודתך באתר.
11. **מלגזות וכלי הרמה :**
 - לא יבוצע שימוש במלגזות ואו כלי הרמה של בית חולים ללא היתר .
 - השימוש מותר רק למי שהוכשר והוסמך ויש לו תעודה על הכשירות וקביל כתב מינוי לשימוש (טופס 18 ג')
 - השימוש רק באמצעי מיגון אישי הנדרשים לכלי הרמה כגון (ריתמה עם מערכת בלימה) .
 - היזהר בזמן השימוש עם סובבים בסביבת העבודה שלך .
12. **טלטול חומרים וציוד ידני :**
 - הרמת חפצים תבוצע בשרירי הרגליים ולא בשירי הגב .
 - נדרש להיעזר בעובד נוסף להרמת חפצים כבדים (רצוי באמצעות כלי להעברה) .
13. **תאורה- אין לבצע עבודה במקום שבו אין תאורה מספקת לביצוע העבודה.**
14. **הנפות- בשום שלב אין לעמוד מתחת למטען מורם. היה ערני לסביבתך כאשר אתה באזור עבודה בו מתבצעות עבודות הנפה.**
15. **חל איסור לבצע פעולות קשירת מטען / איתות במידה ואינך מוסמך לכך.**
16. **כיבוי אש ודרכי מילוט**
 - נדרש להכיר את ציוד הכיבוי ודרכי המילוט בזמן שריפה .
 - נדרש לאפשר מעברים פנויים באזור המילוט .
17. **תברואה- שמור על ניקיון האתר, עליך לאכול אך ורק במקום שנקבע לכך.**
18. **עזרה ראשונה - באתר קיימת ערכת עזרה ראשונה, במחסן ו /או במשרד של מנהל העבודה לשימוש במידת הצורך.**
19. **סדר וניקיון - יש לשמור על סדר וניקיון בסביבת העבודה ולפנות פסולת באופן שוטף.**
20. **איסור שימוש בטלפון נייד – אין לבצע שיחות בזמן ביצוע עבודות (סביבת כלי צמ"ה, עבודות בגובה, עבודות צוות ועוד.)**
21. **חשוב!!! - דווח מיד למנהל עבודה על כל ליקוי או מפגע בטיחותי שאתה מזהה.**
22. **הריני מאשר בחתימתי מטה כי:**
 - הובאו בפני כל הסיכונים הכרוכים בעבודתי באתר וכי הבנתי את כל הנושאים שהוסברו לי עליהם ועל פי תמצית המידע בכתב .
 - אני מתחייב בזאת לפעול על פי כל הנחיות ודרישות הבטיחות שאני נדרש להם.
 - אני מתחייב להשתמש בציוד המגן האישי הנדרש **שסופק לי** ולדאוג להחליפו משנתגלה בו פגם.
 - אני מתחייב להגן על עצמי ועל הרכוש והסובבים אותי .



מחלקת בטיחות בשיתוף מערך הבינוי והתנופ"ה

- ידוע לי כי במידה והמעסיק שלי לא סיפק לי

23. פרטי העובדים

מס'	שם העובד	מספר זהות / דרכון	חתימה	הערות
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

24. שם מעביר המידע בדבר הסיכונים

- שם מלא _____ ת"ז/מס' דרכון: _____
 - תפקיד _____ חתימת: _____ תאריך: _____
 - פרטי מנהל עבודה/ממונה בטיחות מטעם הקבלן: _____
 - חתימת מנהל עבודה /ממונה בטיחות מטעם הקבלן: _____
- הערות:**
- טופס מידע בטיחות זה הינו בסיסי ביותר .
 - מובהר בזאת כי האחראיות על הבטיחות בבניה הינה של הקבלן המבצע כמתחייב במסמך זה על פי נוהלי עבודה של שיבא , תקנות הבטיחות בבניה , פקודת הבטיחות בעבודה ובכלל .
 - יש לוודא התאמת הטופס לתוכנית ניהול הבטיחות (ניהול סיכונים) של הקבלן בהתאם לעבודות המבוצעות באתר