

כתב כמויות

17/10/2023  
 דף מס': 001

שיפוץ מבנה בידוק ראשי  
 פרק 19 עבודות מסגרות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 19 עבודות מסגרות</b>					
<b>תת פרק 19.1 עבודות נירוסטה</b>					
19.1.010	פירוק ופינוי של אלמנטים קיימים בחזית כניסה ע"פ תכנית פירוקים. אספקה והרכבה של מכלול כניסה/יציאה חזיתי מנירוסטה הממוספר ברשימת נירוסטה כפריט N02 המורכב ממספר אלמנטים שמורכבים יחד כיחידה אחת וכוללים: 1. שער חירום צירי (פתיחה פנדל) כולל מנעול 2. קרוסלת יציאה נגישה כפולה 3. קרוסלת כניסה מבוקרת כולל הכנות (לא כולל בקרה) כל הנ"ל כולל גגון וע"פ השרטוטים המצורפים	קומפ'	1.000		
19.1.020	עמודי נירוסטה בקוטר 3" בגובה 100 ס"מ נשלפים כולל תושבות ברצפה, כולל רוזטת כיסוי בין הרצפה לעמוד וסרט חיבור נשלף. הכל ע"פ פרט N01.	יח'	10.000		
19.1.030	גדר נירוסטה בגובה 1.5 מטר עשויה צינורות קוטר 3" כל 10 ס"מ כולל עיגון לרצפה ע"פ פרט מצורף.	מטר	4.000		
<b>סה"כ 19.1 עבודות נירוסטה</b>					
<b>סה"כ 19 עבודות מסגרות</b>					

17/10/2023

## כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 002

שיפוץ מבנה בידוק ראשי

סה"כ	
	פרק 19 עבודות מסגרות
	תת פרק 19.1 עבודות נירוסטה
	סה"כ 19 עבודות מסגרות

מרכז רפואי רמב"ם - מחלקת הנדסה ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

17/10/2023

דף מס': 003

שיפוץ מבנה בידוק ראשי

סה"כ	
	פרק 19 עבודות מסגרות

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

מרכז רפואי רמב"ם - מחלקת הנדסה ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן