

ברזילי- בניין יולדות חדש
טיוטה ראשונית לפרוגרמת שטחים - לקומה טיפוסית – 26.6.24

מס' סידורי	שם החדר	מס' יחידות	שטח ליחידה	סה"כ שטח נטו	הערות
1.	לובי כניסה	1	100	100	כולל: שירותי קהל- 1 נגיש, 1 כללי 2 מעליות קהל, 1 מעלית ילודים ממוזרת
2.	חדר אשפוז מיטה אחת	28	25	700	מרחב מוגן- 600 מ' להראות פריסת מיטות בחירום
3.	שירותי חולים צמוד לחדר אשפוז	28	4	112	
4.	דלפק אחיות ראשי	1	15	15	5 עמדות מחשב
5.	דלפק אחיות משני	1	10	10	2 עמדות מחשב
6.	חדר תרופות	1	12	12	
7.	חדר עבודת אחיות (דוחות)	1	16	16	
8.	חדר צוות ניהול סיעודי	1	12	12	2 עמדות מחשב
9.	חדר רופא בכיר/ שיחה עם משפחות	1	10	10	
10.	מטבחון צוות	1	14	14	
11.	מלתחות צוות	1	15	15	כולל: שירותי צוות, מקלחת 201 תאים כפולים
12.	שירותי צוות	2	3	6	1 כללי, 1 ממוגן
13.	חדר רופא תורן	1	15	15	כולל: שירותים ומקלחת, עמדת עבודה
14.	חדר אחות אחראית	1	10	10	
15.	מטבחון משפחות	1	10	10	
16.	חדר אוכל/ אולם יום	1	60	60	
17.	מטבח מחלקתי	1	13	13	
18.	אולם ילודים	1	80	80	כולל: קבלת ילודים- 3 עריסות, 28 עריסות ילודים, מתוכם- 2 עמדות צהבת+ 1 עריסה מבודדת, דלפק שליטה- 3 עמדות, שחרור ילודים- 3 עמדות מחשב+ משטחים לבדיקת ילוד.
19.	חדר תרופות ילודים	1	10	10	
20.	חדר הנקה	1	20	20	
21.	מחסן כביסה נקייה	1	6	6	
22.	מחסן ציוד רפואי	1	8	8	
23.	מחסן ציוד משקי	1	6	6	
24.	מחסן ציוד ביו-הנדסה	1	8	8	
25.	חדר ניקיון (פועלת)	1	6	6	
26.	חדר ניקוי כלים (סירים)	1	10	10	
27.	חדר ניקוי עריסות	1	10	10	
28.	חדר אשפה- שוט	1	4	4	

	8	8	1	חדר תקשורת	.29
				מעלית שירות	.30
	8	8	1	תא מפריד למרחב מוגן	.31
	1314 מ"ר			סה"כ נטו	
1314 X 1.7 = 2233.8	2233.8 מ"ר			חישוב ברוטו	

הערה : כולל מרחב מוגן אשפוז קומתי כ – 600 מ"ר
חריגה של 20 מ"ר בנטו