הנהלת בתי הדין הרבניים
פרוגרמה ל: בית הדין הרבני האזורי – טבריה צפת
פירוט כ"א ושטחים – מצב נדרש

26.1.25
מהדורה 2
טיוטא להתייחסות

	פ י ר ו ט	דירוג	טיפוס	פירוט מצבת כ"א: עובדי מדינה	סה"כ	גידול עתידי	סטודנט / שירות / מתנדב	כמות עמדה / חדר	שטח לעמדת עבודה (מ"ר נטו)	סה"כ שטח נטו (מ"ר נטו)	מס' עובדים בחדר	סוג עמדה	משרדים	שטחים (מ"ר נטו): תמך ייעודים וקומתיים	מרתף	ה ע ר ו ת
מינהל	מזכיר ראשי	41-43	D	1	1			1	13.5	13.5	1	ס	13.5			
	קלדנית		F	1	1			1	6.8	6.8	1	ס	6.8			
	סה"כ ביניים			3	3	0	0	3	---	27.0	---		27.0	0.0	0.0	- - - - -
מזכירות קבלת קהל	מזכירות קבלת קהל		F1	2	2			2	7.5	15.0		פ	15.0			כולל 2 עמדות מידע לקהל עם עמדת אל תור
	מזכירות קבלת קהל		F1	1	1			1	7.5	7.5		פ	7.5			עמדות מונגשות
	אולם המתנה							1	30.0	30.0				30.0		לכ- 40 ממתינים לפי 0.8 מ"ר - כולל מתקן שתיה
	סה"כ ביניים			3	4	0	1	5	---	57.0	---		27.0	30.0	0.0	- - - - -
פונקציות כלליות	דלפק ביטחון ובידוק							1	20.0	20.0		פ		20.0		משטח זה מוקצה - 6 מ"ר לחדר בקרה
	חדר מאבטחים		E					1	10.7	10.7		ס		10.7		כולל מטבחון, לוקרים ואזור מנוחה
	חדר המתנת עצורים							1	15.0	15.0		ס		15.0		מכיל: כיור, שירותים ומבואה - עפ"י דרישות ואיפיון שב"ס
	המתנה לסוהרים							1	10.0	10.0		ס		10.0		בצמוד/יחד עם חדר המתנת עצורים
	ארכיב מרכזי							1	12.0	12.0		ס		12.0		
	חדר התייעצות		E					1	10.0	10.0		ס		10.0		עו"ד ולקוח ניתן לתכנן בממ"ד
	חדר חליצה							1	5.0	5.0		ס		5.0		מקלחון,אינטרפוץ, כיור וארון
	סופר ועדי גיטין		D	9	9			1	13.5	13.5	2	ס	13.5			כולל עדי גיטין ודיין וקהל של 5 אנשים
	סה"כ ביניים			9	9	0	0	8	---	96.2	---		13.5	82.7	0.0	- - - - -
הרכבי שיפוט - מתחם סטיריליי	עוזרים הלכתיים	א-3	D	1	1			1	13.5	13.5	1	ס	13.5			
	עוזר משפטי		F	1	1			1	6.75	6.8	2	ס	6.75			
	אולם ל - 3 דיינים							1	45.0	45.0		ס		45.0		
	אולם לדיין יחיד							2	27.0	54.0		ס		54.0		
	לשכות דיינים		E	3	3			3	10.7	32.1		ס	32.1			
	מזכיר/ת הרכב בית דין		F	3	3			3	6.8	0.0	1	ס	0.0			**יושבים באולמות דיינים**
	שירותי פרסונל - לדיינים							1	6.0	6.0		ס		0.0		**במקדם נטו / ברוטו**
	מטבחון לדיינים							1	8.0	8.0		פ		8.0		
	סה"כ ביניים			9	9	0	0	14	---	180.4	---		67.4	107.0	0.0	- - - - -
אזור המתנה לשיפוט	המתנה לאולמות							3	20.0	60.0		פ		60.0		לכל אולם שיפוט אזור המתנה
	עוזר מיקצועי		F	1	1			1	6.8			פ	0.0			
	סה"כ ביניים			1	1	0	0	4	---	60.0	---		0.0	60.0	0.0	- - - - -
שטחי תמך	חדר ישיבות							1	30.0	30.0		ס		30.0		
	מחסן ציוד כללי							1	8.0	8.0		ס		8.0		
	מטבחון לעובדים							1	12.0	12.0		ס		12.0		
	חדר אמהות		E					1	10.7	0.0		ס		0.0		**הוקצה בשטחים הבניינים**
	חדר ניקיון קומתי							1	4.0	4.0		ס		0.0		**הוקצה בשטחים הבניינים**
	חדר אשפה קומתי							1	4.0	4.0		ס		0.0		**הוקצה בשטחים הבניינים**
	חדר תקשורת							1	9.0	9.0		ס		0.0		**הוקצה בשטחים הבניינים**
	סה"כ ביניים			0	0	0	0	8	---	79.0	---		0.0	62.0	0.0	- - - - -
	סה"כ כולל			25	26	0	1	42		500			135	342	0	
														477		
	מקדם נטו / ברוטו =												1.9	1.9	1.4	
	סה"כ שטח ברוטו (מ"ר) כולל												256	649	0	
														905		