

מחירון מזגנים מפוצלים

| מס' | שם הפריט | דגם מוצר | יח' | כמות | מחיר יח' ללא מע"מ (₪) |
|-------|---|----------|--------|------|-----------------------|
| | פרק 1. אספקת מזגנים מפוצלים | | | | |
| הערות | ניתן לתת הנחה או תוספת למחירון. | | | | |
| הערות | בכל מקרה שעבודה לא מופיעה בלוח המחירים יחושב המחיר על בסיס מחירי לוח המחירים, ואם לא ניתן - אז על בסיס "המאגר המאוחד" לפי המחיר של כמות המכסימלית, ללא מקדמים ובהחסרת הנחה 10%. | | | | |
| הערות | הדגמים המזגנים יהיו שווה ערך למזגנים של דגמים Platinum/ ALPHA , ALPHA PRO/JOY. | | | | |
| הערות | מחיר מזגן כולל שלט או פיקוד קירי לכל יחידה פנימית. | | | | |
| 1.1 | מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 10,000 | | קומפלט | 1 | 1610 |
| 1.2 | מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 12,300 | | קומפלט | 1 | 1840 |
| 1.3 | מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 15,000 | | קומפלט | 1 | 2300 |
| 1.4 | מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 19,000 | | קומפלט | 1 | 3105 |
| 1.5 | מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 23,500 | | קומפלט | 1 | 3278 |
| 1.6 | מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 26,000 | | קומפלט | 1 | 3738 |
| 1.7 | מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 30,000 | | קומפלט | 1 | 4715 |
| 1.8 | מזגן מפוצל עילי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 35,000 | | קומפלט | 1 | 5635 |
| 1.9 | מזגן מפוצל עילי INVERTER לתפוקה של כ- BTU 10,000 | | קומפלט | 1 | 2243 |
| 1.1 | מזגן מפוצל עילי INVERTER לתפוקה של כ- BTU 12,500 | | קומפלט | 1 | 2346 |
| 1.11 | מזגן מפוצל עילי INVERTER לתפוקה של כ- BTU 20,000 | | קומפלט | 1 | 3795 |
| 1.12 | מזגן מפוצל עילי INVERTER לתפוקה של כ- BTU 24,000 | | קומפלט | 1 | 4255 |
| 1.13 | מזגן מפוצל עילי INVERTER לתפוקה של כ- BTU 27,000 | | קומפלט | 1 | 4600 |
| 1.14 | מזגן מפוצל כפול עילי כולל שלטים, לתפוקה של כ- BTU 10,000*10,000 | | קומפלט | 1 | 3105 |
| 1.15 | מזגן מפוצל כפול עילי כולל שלטים, לתפוקה של כ- BTU 12,300*10,000 | | קומפלט | 1 | 3220 |
| 1.16 | מזגן מפוצל כפול עילי כולל שלטים, לתפוקה של כ- BTU 12,300*12,300 | | קומפלט | 1 | 3910 |
| 1.17 | מזגן מפוצל כפול עילי INVERTER 12+12 כולל שלטים | | קומפלט | 1 | 4083 |
| 1.18 | מזגן מפוצל כפול עילי INVERTER 12+17 כולל שלטים | | קומפלט | 1 | 4198 |
| 1.19 | מזגן מפוצל מיני מרכזי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 30,000 | | קומפלט | 1 | 4600 |
| 1.2 | מזגן מפוצל מיני מרכזי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 35,000 | | קומפלט | 1 | 5440 |
| 1.21 | מזגן מפוצל מיני מרכזי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 46,000 | | קומפלט | 1 | 6670 |
| 1.22 | מזגן מפוצל מיני מרכזי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 50,000 | | קומפלט | 1 | 7820 |
| 1.23 | מזגן מפוצל מיני מרכזי כולל שלט, לתפוקה של כ- BTU 60,000 | | קומפלט | 1 | 9200 |
| 1.24 | סעיף מבוטל | | קומפלט | 1 | |
| | MULTI INVERTER | | | | |
| | יח'. מעבה לתפוקה , BTU : | | | | |
| 1.25 | עד 19.000 | | קומפלט | 1 | 3220 |
| 1.26 | עד 27.000 | | קומפלט | 1 | 4715 |
| 1.27 | עד 31.000 | | קומפלט | 1 | 5463 |
| 1.28 | עד 45.000 | | קומפלט | 1 | 7475 |
| 1.29 | עד 48.000 | | קומפלט | 1 | 10925 |

| | | | | |
|--------|---|--------|--|------|
| 12765 | 1 | קומפלט | עד 56.000 | 1.3 |
| | | | | |
| | | | יח'. פנימיות נסתרות, כולל שלט, לתפוקה, BTU : | |
| 1265 | 1 | קומפלט | עד 9.000 | 1.31 |
| 1380 | 1 | קומפלט | עד 12.000 | 1.32 |
| 1610 | 1 | קומפלט | עד 19.000 | 1.33 |
| 1863 | 1 | קומפלט | עד 23.000 | 1.34 |
| | | | | |
| | | | יחידות פנימיות עיליות, כולל שלט, לתפוקה, BTU : | |
| 753 | 1 | קומפלט | עד 9.000 | 1.35 |
| 794 | 1 | קומפלט | עד 12.000 | 1.36 |
| 1058 | 1 | קומפלט | עד 19.000 | 1.37 |
| 1207.5 | 1 | קומפלט | עד 26.000 | 1.38 |
| 1725 | 1 | קומפלט | עד 28.000 | 1.39 |
| | | | | |
| | | | יח'. פנימית CASSETA, כולל שלט, לתפוקה, BTU : | |
| 1898 | 1 | קומפלט | עד 19.000 | 1.4 |
| | | | | |
| | | | פרק 2. התקנת מזגנים | |
| | | | התקנת מזגנים מפוצלים עיליים, מיני מרכזיים, קאסטות, וכו... | |
| 790 | 1 | קומפלט | הרכבת מזגן מפוצל, כולל פציל וצנרת של עד 2 מטר, העברת צנרת דרך קיר, רצפה, תקרה או גג מבזוקים עד 40 ס"מ, או טרומי, בטון, אבן עד 25 ס"מ (כוללתיקון + צבע לאחר העברת צנרת). המחיר כולל התקנת יחידה הפנימית על הקיר ויחידה חיצונית על שולחן או מיתלה (המחיר של שולחן או מיתלה בניפרד) בגובה עד 3 מטרים לקו תחתון, וכל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.1 |
| 1150 | 1 | קומפלט | כנ"ל, אלא יח' מפוצלת כפולה, כוללת 2 יח' פנים ויח' אחת חוץ. | 2.2 |
| 2110 | 1 | קומפלט | התקנה בסיסית למזגן מינימרכזי מכל סוג ודגם או קסטה. | 2.3 |
| 130 | 1 | קומפלט | תוספת עבור כל מטר נוסף צינורות מבודדים וכבל קומפלט. | 2.4 |
| | | | תוספת עבור כל פתח נוסף (הראשון כולל בסעיפים 1,2): - במידה אין תוספת, יש לציין בעמודות המחיר "כלול". א. בלוקים עד 40 ס"מ | 2.5 |
| כלול | 1 | קומפלט | א. בלוקים עד 40 ס"מ | 2.6 |
| 275 | 1 | קומפלט | ב. טרומי, בטון או אבן עד 25 ס"מ. | 2.7 |
| 350 | 1 | קומפלט | ג. כנ"ל, טרומי, בטון, או אבן עד 40 ס"מ | 2.8 |
| 670 | 1 | קומפלט | ד. כנ"ל, טרומי, בטון, או אבן עד 100 ס"מ | 2.9 |
| 900 | 1 | קומפלט | ג. כנ"ל, טרומי, בטון, או אבן מעל 100 ס"מ | 2.1 |
| 150 | 1 | קומפלט | תוספת עבור התקנת יחידה חיצונית מעל 3 מטר מהרצפה. | 2.11 |
| 70 | 1 | קומפלט | תוספת עבור הצבת יח' עיבוי על הגג ללא מדרגות. | 2.12 |
| 30 | 1 | מ"א | כיסוי צנרת עם פרופיל PVC 6X6 ס"מ. | 2.13 |
| 60 | 1 | מ"א | כיסוי צנרת עם פרופיל PVC 12X6 ס"מ. | 2.14 |
| 220 | 1 | יח'. | מתלה עבור יח' חיצונית. | 2.15 |
| 220 | 1 | יח'. | שולחן עבור יח' חיצונית. | 2.16 |
| 330 | 1 | יח'. | סורג עם סידור נעילה (לא כולל מנעול) | 2.17 |
| 120 | 1 | קומפלט | הרמת ריצוף ללא החזרה. | 2.18 |
| 25 | 1 | מ"א | תוספת עבור כל מטר ניקוז שרשורי 5/8" כולל חיזוקים לקיר | 2.19 |
| 120 | 1 | מ"א | הנחת צינור ניקוז קשיח. | 2.2 |
| 120 | 1 | קומפלט | חציבה בקיר בלוקים להנחת צנרת גז או ניקוז ללא טיח | 2.21 |
| 350 | 1 | קומפלט | ואקום, מילוי גז, הפעלה | 2.22 |
| 190 | 1 | קומפלט | שטיפת צנרת בהתקנת מזגן עם צנרת מוכנה מראש. | 2.23 |
| 70 | 1 | קומפלט | תוספת להתקנה בשני שלבים | 2.24 |
| 220 | 1 | יח'. | פירוק מזגן מפוצל | 2.25 |
| 140 | 1 | יח'. | כנ"ל עבור יחידה חיצונית בלבד. | 2.26 |

| | | | | | |
|------|---|--------|--|--|---------|
| 80 | 1 | יח' | | כנ"ל עבור יחידה פנימית בלבד. | 2.27 |
| 220 | 1 | קומפלט | | הנחת צנרת כולל חיזוקים ומעברים | 2.28 |
| 220 | 1 | ש"ע | | שעות עבודה ברג'י לטכנאי קירור(מסגר,בנאי וכו..) | 2.29 |
| | | | | | |
| | | | | התקנות ל- VRF . | |
| 810 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' איוד VRF עילי מ 7,000Btu/hr עד 18,000Btu/hr כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.1 |
| 1000 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' איוד VRF עילי מ 20,000Btu/hr עד 24,000Btu/hr כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.2 |
| 1240 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' איוד VRF עילי מ 26,000Btu/hr עד 36,000Btu/hr כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.3 |
| 2350 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' איוד VRF קסטה מ 12,000Btu/hr עד 18,000Btu/hr כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.4 |
| 2420 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' איוד VRF קסטה מ 20,000Btu/hr עד 24,000Btu/hr כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.5 |
| 2550 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' איוד VRF קסטה מ 26,000Btu/hr עד 36,000Btu/hr כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.6 |
| 2100 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' איוד VRF נסתר מ 7,000Btu/hr עד 15,000Btu/hr כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.7 |
| 2650 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' איוד VRF נסתר מ 16,000Btu/hr עד 24,000Btu/hr כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.8 |
| 2750 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' איוד VRF מיני מרכזי מתועל מ 7,000Btu/hr עד 15,000Btu/hr כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.9 |
| 3300 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' איוד VRF מיני מרכזי מתועל מ 16,000Btu/hr עד 24,000Btu/hr כולל צנרת עם כבל מסוכך, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.10 |
| 1650 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' מעבה VRF מ 40,000Btu/hr עד 100,000Btu/hr, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.11 |
| 1980 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' מעבה VRF מ 120,000Btu/hr עד 140,000Btu/hr, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.11 |
| 2400 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' מעבה VRF מ 140,000Btu/hr עד 360,000Btu/hr, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.11 |
| 3300 | 1 | קומפלט | | התקנת והפעלה יח' מעבה VRV מ 80,000Btu/hr עד 320,000Btu/hr, התקנת לפי הוראות יצרן, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה מושלמת. | 2.30.12 |
| 320 | 1 | מ"א | | צנרת קו ראשי מבודד עם כבל מסוכך " 1/2", 3/4 | 2.30.13 |
| 385 | 1 | מ"א | | כנ"ל, אלא " 7/8", 1/2 | 2.30.13 |
| 440 | 1 | מ"א | | כנ"ל, אלא " 1 1/8", 5/8 | 2.30.13 |
| 200 | 1 | מ"א | | צנרת קו משני מבודדת עם כבל מסוכך " 1/4", 1/2 | 2.30.14 |
| 240 | 1 | מ"א | | כנ"ל, אלא " 3/8", 5/8 | 2.30.15 |
| 245 | 1 | מ"א | | כנ"ל, אלא " 1/2", 3/4 | 2.30.16 |
| 13 | 1 | מ"א | | עבור בידוד לצנרת בעובי 13 מ"מ מחיר | |
| 840 | 1 | קומפלט | | התקנת בקר קירי ללא ציוד | 2.30.12 |
| 3850 | 1 | קומפלט | | התקנת בקר מרכזי ללא ציוד | 2.30.13 |
| 900 | 1 | קומפלט | | הרכבת תריס ומדף לאספקת אויר, כולל משקוף עץ והתעלה הדרושה למיזוג שני חדרים סמוכים, כולל תיקוני בניה וצבע. | 2.30.14 |
| 450 | 1 | קומפלט | | הרכבת תריס אויר חוזר בתקרת אקוסטית ללא תעלה | 2.30.15 |
| 500 | 1 | קומפלט | | ניפוח קווים בחנקן | 2.30.16 |
| 1300 | 1 | יח' | | חנוכיה לחיבור מאיידים ומעבה כולל התקנה | 2.30.17 |
| 2800 | 1 | יח' | | התקנה קופסת פיצול חכמה ל VRV | 2.30.17 |
| 3850 | 1 | יח' | | וואקום,הפעלה, מילוי גז והפעלה מערכת קטנה עד 100,000 BTU כולל | 2.30.17 |
| 4130 | 1 | יח' | | וואקום,הפעלה, מילוי גז והפעלה מערכת בינונית עד 140,000 BTU כולל | 2.30.17 |

| | | | | | |
|------|---|--------|--|--|---------|
| 4400 | 1 | קומפלט | | וואקום, הפעלה, מילוי גז והפעלה מערכת בינונית עד 360,000 BTU כולל | 2.30.18 |
|------|---|--------|--|--|---------|