הערות ומקרא:

1. תעלות פריסה משרוחים תהרנה לחץ נמוך אטומות ב-RTV. ללא ביידוד.
2. תעלות מ.א. תהינה לחץ נמוך עם ביידוד סרמי חיצוני.
3. מידות התעלות המסומנות הן נטו לזרימת אויר.
4. מידות הפתחים גדולים ב-10מ סיס מידות התעלה העוברת דרכו ואלא אם כן צוין אחרת.
5. מיקומם המדויק של המפזרים ייקבע כפי תכנית תקרה אוטוסטית.
6. כל הדקמות עם יחיתר תחתון
7. תעלות סלוק עשו תהיינה בעובי פח 1.2 מיס עם אוגנים.
8. יש לבצע רק לאחר האום התכנית עם תכנית אדריכלית. תכנית תשלד. ותכניות אינסטלציה ובהתאם כסם תכנית תאום מאושרות.
9. ככל יחידה יש לוודא פתח גישה לשרות ואחזקה גדול ב-CM 20 מ מידות היחידה מכל צד.

- ♦ – שקע תשלד ליח. מ.נ. – ע"י אחרים.
- ב.ט. – תעלות עם בידוד סרמי חיצוני בעובי "1.
- ס.ט. – תעלות סילוק עשן
- ב.א. – תעלות עם בידוד אקוסטי בעובי "1.
- כ.נ. – תעלות ללא ביידוד.
- ת.א.ת. – חרים אויר חוזר
- ⊡ – סרמוסטט H=1.50 מהרצפה
- חתוך תחתון ב-2 סיס
- תרים בדלת בשסח נטו כמצויין בתוכניות.
- ר.נ. – כל תרימי האויר עם חוסם כמות.

טבלת יחי מפזר נחשון ו- AW

יחידה ת.א.	בהתנגדות בנינית CFM	H.W. PIPING DIA.	C.H.W. PIPING DIA.	H.W. GPM	C.H.W. GPM	שסחוס	הספק מנוע
AW-450	450	Ø¾"	Ø¾"	2.6	1.3	פומפרנוני	100W
AW-600	600	Ø¾"	Ø¾"	4.0	2.0	פומפרנוני	150W

סד	תאריך	שינויים
5	07.12.22	עדכון התכנית כפי הוכחה שלא מחייבים ציוד קיים
5	07.12.22	עדכון התכנית כפי תקרה חדשה
4	15.09.22	עדכון התכנית כפי תקרה חדשה
3	17.08.22	עדכון התכנית כפי תקרה חדשה ותכנון חדרים 3-4
2	21.07.22	עדכון התכנית כפי אדריכלית חדשה
1	18.07.22	למכרז

TOLEDANO
שולקא | אינסטלציה
התרל"י מהנדסים יועצים בע"מ
HARARI NOAM Consulting engineers Ltd.
רח' לשם 7 קריית מכבים. פתח-תקוה מיקוד 49170
7, Leshem St. KMsalon Petach-Tiqva.49170 Israel
FAX. 03-9211392 פקס. TEL. 03-9211197 טל.
E-mail: hararinoam@bezeqint.net

בית חולים איכילוב
שיפוץ מחי נפרולוגית
מסדרונות וחדרים 3-4

מיזוג אויר ואוורור
תכנית משולבת
קיים וחדש

מס תכנית: 3577-01M

	לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
סטטוס	○	○	●	○
תאריך	05.07.22		18.07.22	
שרטט	מזל		מזל	
אישר	זאב		זאב	

מס תכנית 3577-01M
מהדורה 6
תאריך מהדר 16.06.22
קנ"מ 1:100
מודל גרפי 130x90 מיס
KREF